

**DELTA** s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

IČO: 28738519

DIČ: CZ2873851

e-mail:

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-4198/2022 u Vás objednáme výměnu vstupních dveří do objektu Polanka n/O – budova ZZ (IC6000297673), dle nabídkového listu č. 103/2023.

**Zakázka:** **E211H5D00V8E**

Termín do: 27. 11. 2023

Dohodnutá cena:

**Činnost:** **V ŘEŽIMU OUA**

Příloha:

- Nabídkový list 103/2023
- Soupis prací 103/2023

# NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	103/2023		
Název majetku	POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ	Inventární číslo	IC6000297673
Zahájení prací	28.09.2023	Ukončení prací	27.11.2023

## Popis prací

VSTUPNÍ DVEŘE - výměna

Objednáváme u Vás výměnu vstupních dveří do budovy ZZ:

- 1) DEMONTÁŽ - provést demontáž stávajících vstupních dveří do objektu ZZ, vč. nadsvětlíku.
- 2) MONTÁŽ - do daného stavebního otvoru provést montáž nových vstupních dveří - PLASTOVÝCH, vč. zachování stávajícího rozdělení - dvoukřídlé dveře a nadsvětlík.
- 3) ŠPALETY - provést zapravení špalet kolem nově namontovaných vstupních dveří, vč. penetrace a výmalby bílou barvou.
- 4) DOKONČOVACÍ PRÁCE - provést úklid a navrácení celého prostoru do původního stavu.
- 5) Zpracování nabídkového rozpočtu
- 6) Nutné přesné zaměření

Přílohy:

- 1) Fotodokumentace
- 2) Výkresy


## SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
------------------	---------------	----	------------	----------	------	-------

Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.

	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	Součet VRN					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
	Součet HSV					
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	Součet PSV					
	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					
	Součet HZS					
	Mezisosčet					
	<b>Přirážka/Sleva</b>					

**Cena za zakázku celkem**



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 103/2023  
Stavba: E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna

KSO:  
Místo: POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ

CC-CZ:  
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519  
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz)

### Cena bez DPH

Sazba daně  
DPH zákl. přeneseně 21,00%  
sníž. přeneseně 15,00%

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 103/2023

**Stavba:** E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna

Místo: POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OR Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

103/2023 E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna**

KSO:

Místo: POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

**Cena bez DPH**

DPř zákl. přenesená

sníž. přenesená

---

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna**

Místo: POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

997 - Přesun sutě

---

998 - Přesun hmot

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

766 - Konstrukce truhlářské

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**E211H5D00V8E - VSTUPNÍ DVEŘE - výměna**

Místo: POLANKA N/O - SSZT, budova ZZ

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m		14,300			
PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001</a>							
VV		(2,8+1,55+2,8)*2					14,300		
VV		Součet					14,300		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus		1,000			
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111111</a>							
VV		1					1,000		
VV		Součet					1,000		
3	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus		3,000			
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112111</a>							
VV		1					1,000		
VV		Součet					1,000		
VV		1*3 'Přepočtené koeficientem množství					3,000		
4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus		1,000			
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111811</a>							
VV		1					1,000		
VV		Součet					1,000		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		9,000			
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111</a>							
VV		1,5*3*2					9,000		
VV		Součet					9,000		
6	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2		4,340			
PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456</a>							
VV		1,55*2,8					4,340		
VV		Součet					4,340		
D		997	Přesun sutě						
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,363			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211</a>							
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,363			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>							
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		9,075			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>							
VV		0,363*25 'Přepočtené koeficientem množství					9,075		
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t		0,363			
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811</a>							
D		998	Přesun hmot						
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		0,022			
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m							
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001</a>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
12	K	76660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461</a>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	61140507R	dveře dvoukřídle plastové polodekor plně s proskleným nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,340			
	PP		dveře dvoukřídle plastové polodekor plně s proskleným nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		1,55*2,8		4,340			
	VV		Součet		4,340			
14	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728</a>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	54964134	vložka cylindrická 40+60	kus	1,000			
	PP		vložka cylindrická 40+60					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729</a>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	1,000			
	PP		kování bezpečnostní koule/klika RC3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914</a>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 129,003			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201</a>					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
20	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	2,145			
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			
21	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	2,145			
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817421</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			
22	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2,145			
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823131</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,145			
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			
24	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	2,145			
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			
25	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,145			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121</a>					
	VV		(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
	VV		Součet		2,145			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,145			
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101</a>					
		VV	(2,8+1,55+2,8)*0,3		2,145			
		VV	Součet		2,145			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
27	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	3,000			
		PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4231</a>					
		VV	zpracování nabídkového rozpočtu					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
28	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000			
		PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232</a>					
		VV	prohlídka a zaměření					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			