

VÝKAZ VÝMĚR

	a	b	bm	m2	m3	rozměr
střešní krytina - bobrovky	1,6	1,22		1,952		
omítky vše				34		
výkopy, vč. zasakovací jámy					7	0,6X1,25X8
šterk 32-63					4	
šterk 16-32					2	
drenážní trubka			10			
geotextilie 200g				32		
nátěrová plocha případné dodatečné izolace				11		

ROZPIS PRACÍ DLE REST. ZÁMĚRU

	cena materiálu	cena zhotovení
úprava terénu v těsném okolí kaple		7 500
výkopové práce, drenáž, včetně zasakovací jámy	6 500	42 500
demontáž mříže, odvrtání konzolí pantů z niky		2 000
demontáž dřevorezby Krista na kříži, převoz do depozitu		1 000
doplňující průzkum historických tvarových profilací, zhotovení šablon	500	5 200
fixace – injektáž fragmentů původních omítek a štukových ornamentů	500	4 900
zastřešení kaple, rozebrání, selekce, obnova	6 000	12 000
návrh, zhotovení a repase Lotrinského kříže	2 000	7 300
odstranění nepůvodních, druhotných omítek		24 900
umělecko – řemeslná obnova omítkových ploch	29 200	31 400
umělecko – řemeslná obnova profilací říms, bočních pilastrů	11 300	41 600
příprava, rozvržení a realizace barevných úprav fasády	8 900	34 700
návrh, zhotovení a montáž nové mříže (bude -li schválena)		
návrh, zhotovení a montáž stříšky nad nikou (bude -li schválena)		
konečné úpravy díla, dočištění		14 500
úklid staveniště a předání hotového díla vlastníku památky		5 000
zhotovení restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace		9 000
Celkem součty položek	64 900	243 500
CELKOVÁ CENA (MATERIÁL + ZHOTOVENÍ), NEJSEM PLÁTCE DPH	bez DPH 308 400	vč. DPH 21% 373 164