



EVROPSKÁ UNIE

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/12449/22
na realizaci stavby

„Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 2.etapa, sběrný dvůr“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **INSKY spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
Sídlo : Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 40007
IČ : 006 71 533
DIČ : CZ 00671533
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu : 40272/0800
Datová schránka : vmab8n9

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 7.3.3. smlouvy o dílo č. KT/12449/22 na realizaci stavby **„Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 2.etapa, sběrný dvůr“** dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění Článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Cena díla v rozsahu dle Článek 3. – této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí **18 544 834,95 Kč bez DPH** (dále jen „Cena“).*

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/12449/22 ze dne 18.1.2023 zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 5-16

V Litvínově dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Ing.
Jaroslav
Štráchal
Datum: 2023.09.19
11:45:33 +02'00'

INSKY spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Změnový list		č. 5			
stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR					
Datum :	15.08.2023				
Vypracoval :	INSKY s.r.o.				
Popis změny a její účel :					
Změna je řešena u SO 01 PROVOZNI OBJEKT A ZAZEMÍ OBSLUHY					
Úpravy pro možné osazení a zprovoznění buněk zázení SO 01. Je nutné provést stavební úpravy (v návaznos na výškové uspořádání stavby) přípravy pro delší rozvody vody, kanalizace, dle požadavku dodavatele zázemí					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Řezání hl. 0-200 mm , beton prostý	m	-24	327,40	- 7 857,60 Kč	
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	-0,49	4 107,98	- 2 012,91 Kč	
Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	-1,07	105,00	- 112,35 Kč	
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,07	180,00	- 192,60 Kč	
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-20,31	8,00	- 162,48 Kč	
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	-1,07	120,00	- 128,40 Kč	
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-45,43	568,00	- 25 804,24 Kč	
Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-45,43	17,00	- 772,31 Kč	
Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-45,43	14,00	- 636,02 Kč	
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-45,43	295,00	- 13 401,85 Kč	
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken PK-FORCE	m2	-45,43	128,00	- 5 815,04 Kč	
Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlážděného	m2	-45,43	42,00	- 1 908,06 Kč	
Řezání stávajícíhoželezobetonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	26,99	639,00	17 246,61 Kč	
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	45,43	164,00	7 450,52 Kč	
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,991	34,50	517,19 Kč	

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	134,919	8,00	1 079,35 Kč
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	14,991	338,00	5 066,96 Kč
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,99	358,00	9 662,42 Kč
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm	m	29	150,00	4 350,00 Kč
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	45,43	52,00	2 362,36 Kč
Plocha z kačírku tl 50 mm s udusáním	m ²	45,43	309,00	14 037,87 Kč
Beton základových patek prostý C 20/25	m ³	1,526	3 615,40	5 517,10 Kč
Bednění stěn základových patek - zřízení	m ²	27,48	900,00	24 732,00 Kč
Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	27,48	300,00	8 244,00 Kč
Ruční výkop	m ³	-2,34	1 460,00	- 3 416,40 Kč
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m ³	25,529	379,20	9 680,60 Kč
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	25,529	315,00	8 041,64 Kč
Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25 - šachta	m ³	-0,26	4 660,00	- 1 211,60 Kč
Výztuž kompletních konstrukcí z oceli	t	-0,02736	55 000,00	- 1 504,80 Kč
Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 32 mm	m	4,2	54,90	230,58 Kč
Trubka PE SDR11 32x3,0 mm	m	6	47	282,00 Kč
Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	4,2	58,5	245,70 Kč
Kabel silový s Cu jádrem 4 mm ²	m	4,2	35,9	150,78 Kč
Fólie signalizační	m	4,2	2,8	11,76 Kč
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	4,2	159	667,80 Kč
Trubka kanalizační ULTRA-RIB PP SN 16 160x300	kus	2	4602	9 204,00 Kč
Obsyp potrubí štěrkopískem	m ³	4	1230	4 920,00 Kč
cena celkem bez DPH				68 764,57 Kč
upravená cena bez DPH				68 764,57 Kč
Vypracoval :				Datum : 29-08-2023
Kontroloval :				Datum : 29.8.2023

Změnový list

č. 6

stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Datum : 15.08.2023

Vypracoval : INSKY s.r.o.

Popis změny a její účel :

Změna je řešena u SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení.

Při realizaci odstraňování kolejnic - zadání PD (předcházení prokreslení kolejnic do nového asfaltového krytu) došlo k poškození okolních panelů a je nutné je vybourat a toto místo připravit jako kompletní novou skladbu pro možnou pokládku asfaltové plochy.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	20,254	4 141,80	83 888,02 Kč	
Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	44,228	105,00	4 643,94 Kč	
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,228	180,00	7 961,04 Kč	
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	840,352	8,00	6 722,82 Kč	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	44,228	60,00	2 653,68 Kč	
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	27,34	116,60	3 187,84 Kč	
vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,34	145,00	3 964,30 Kč	
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,34	129,40	3 537,80 Kč	
Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a	m3	27,34	38,10	1 041,65 Kč	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,22	50,00	2 461,00 Kč	
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (min	m2	101,27	235	23 798,45 Kč	
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, p	m2	101,27	205	20 760,35 Kč	
Demontáž přídržné kolejnice bez stoliček	m	14,4	104	1 497,60 Kč	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního	t	0,72	-3000	-2 160,00 Kč	
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,72	180	129,60 Kč	
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,68	8	109,44 Kč	
cena celkem bez DPH				164 197,53 Kč	
upravená cena bez DPH				164 197,53 Kč	

Vypracoval :

Datum : 28-08-2023

Kontroloval :

Datum : 28.8.2023

Změnový list

č. 10

stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Datum : 15.08.2023

Vypracoval : INSKY s.r.o.

Popis změny a její účel :

Změna je řešena u SO 02 Nájezdová rampa

Tato změna zastihuje nutnost použití hydroizolačních pásů v místě dilatačních spar.

Realizace probíhá pro prosloužení životnosti betonové konstrukce - odvod vod.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
---------------	----	----------	-------	-------------	----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,36	148,00	497,28 Kč	
--	----	------	--------	-----------	--

pás asfaltový natavitelný	m2	25	133,00	3 325,00 Kč	
---------------------------	----	----	--------	-------------	--

cena celkem bez DPH

3 822,28 Kč

upravená cena bez DPH

3 822,28 Kč

Vypracoval :

Datum : 20-08-2023

Kontroloval :

Datum : 28.8.2023

REKAPITULACE

Stavba : AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Investor : Město Litvínov

ZL Č.

	Vícepráce	Méněpráce	
5	stavební úpravy pod buňkou	133 701,23 Kč	-64 936,66 Kč
6	Bourání bet SO 06	164 197,53 Kč	
7	Obrubník SO 06	10 395,97 Kč	
8	Odpočet žumpy		-99 174,26 Kč
9	Plocha rezerva SO 06	64 558,24 Kč	
10	Izolace OP SO 02	3 822,28 Kč	
11	Zednické začištění SO 07	12 105,00 Kč	
12	Bednění CB krytu SO 06	50 833,20 Kč	
13	SO 06 obruby	3 360,70 Kč	
14	SO 06 bourání bet	15 705,76 Kč	
15	Zásypy recyklát	165 288,33 Kč	
16	SO 05 elektro	30 961,75 Kč	-23 250,00 Kč
	CELKEM bez DPH	654 929,98 Kč	-187 360,92 Kč
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	467 569,07 Kč	

předloženo

odsouhlaseno

Soupis víceprací č.5

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: PROVOZNÍ OBJEKT A ZÁZEMÍ OBSLUHY
SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
14	631317120T00	Řezání hl. 0-200 mm , beton prostý	m	24,000	327,40	7 857,60 Kč	0,000	0,00 Kč	-24,000	-7 857,60 Kč
15	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,490	4 107,98	2 012,91 Kč	0,000	0,00 Kč	-0,490	-2 012,91 Kč
17	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,07	105	112,27 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,070	-112,35 Kč
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07	180	192,46 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,070	-192,60 Kč
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,31	8	162,52 Kč	0,000	0,00 Kč	-20,310	-162,48 Kč
20	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	1,07	120	128,30 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,070	-128,40 Kč
29	K 565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm 7,058x 6,438 = 45,43 m2	m2	3943	568	2 239 624,00 Kč	3897,570	2 213 819,76 Kč	-45,430	-25 804,24 Kč
31	K 573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3943	17	67 031,00 Kč	3897,570	66 258,69 Kč	-45,430	-772,31 Kč
32	K 573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3943	14	55 202,00 Kč	3897,570	54 565,98 Kč	-45,430	-636,02 Kč
33	K 577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3943	295	1 163 185,00 Kč	3897,570	1 149 783,15 Kč	-45,430	-13 401,85 Kč
62	K 919721221.TCT	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken PK-FORCE	m2	2330	128	298 240,00 Kč	2284,570	292 424,96 Kč	-45,430	-5 815,04 Kč
67	K 938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živичného, betonového nebo dlážděného	m2	2849	42	119 658,00 Kč	2803,570	117 749,94 Kč	-45,430	-1 908,06 Kč
1N	919735125R	Řezání stávajícího železobetonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	0	639	0,00 Kč	26,990	17 246,61 Kč	26,990	17 246,61 Kč
2N	K 113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 7,058x 6,438 = 45,43 m2	m2	0	164	0,00 Kč	45,430	7 450,52 Kč	45,430	7 450,52 Kč
72	K 997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	778,85	34,5	26 870,19 Kč	793,837	27 387,38 Kč	14,991	517,19 Kč

73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7009,6	8	56 076,91 Kč	7144,533	57 156,26 Kč	134,919	1 079,35 Kč
3N	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0	338	0,00 Kč	14,991	5 066,96 Kč	14,991	5 066,96 Kč
4N		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0	358	0,00 Kč	26,990	9 662,42 Kč	26,990	9 662,42 Kč
5N		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm	m	0	150	0,00 Kč	29,000	4 350,00 Kč	29,000	4 350,00 Kč
63	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	995	52	51 740,00 Kč	1040,430	54 102,36 Kč	45,430	2 362,36 Kč
6N		637121R11	Plocha z kačírku tl 50 mm s udusáním	m ²	0	309	0,00 Kč	45,430	14 037,87 Kč	45,430	14 037,87 Kč
9		619995009	Beton základových patek prostý C 20/25	m ³	2,920	3 615,40	10 556,97 Kč	4,446	16 074,07 Kč	1,526	5 517,10 Kč
			(1,3+1,2+1,35+1,35+1,55+1,5+1,4+1,2+1,5) x 0,6 ² =4,446 m ³								
10		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m ²	2,160	900,00	1 944,00 Kč	29,640	26 676,00 Kč	27,480	24 732,00 Kč
			(1,30x0,6 +1,2x0,6 +1,35x0,6 +1,35x0,6 +1,55x0,6 +1,5x0,6 +1,4x0,6 +1,2x0,6 +1,5x0,6)x4=29,64 m ²								
11		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	2,160	300,00	648,00 Kč	29,640	8 892,00 Kč	27,480	8 244,00 Kč
2		139600013RA0	Ruční výkop	m ³	2,340	1 460,00	3 416,40 Kč	0,000	0,00 Kč	-2,340	-3 416,40 Kč
1		132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m ³	76,140	379,20	28 872,29 Kč	101,669	38 552,88 Kč	25,529	9 680,60 Kč
			45,43 m ² x 0,65 = 29,529 m ³								
20		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	131,880	315,00	41 542,20 Kč	157,409	49 583,84 Kč	25,529	8 041,64 Kč
12		380320040RA0	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25 - šachta	m ³	0,260	4 660,00	1 211,60 Kč	0,000	0,00 Kč	-0,260	-1 211,60 Kč
13		380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli	t	0,027	55 000,00	1 504,80 Kč	0,000	0,00 Kč	-0,027	-1 504,80 Kč
29		871161121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 32 mm	m	6,540	54,90	359,05 Kč	10,740	589,63 Kč	4,200	230,58 Kč
30		286134311	Trubka PE SDR11 32x3,0 mm	m	7,000	47,00	329,00 Kč	13,000	611,00 Kč	6,000	282,00 Kč
31		871812112R00	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	7,000	58,50	409,50 Kč	11,200	655,20 Kč	4,200	245,70 Kč
32		34111012	Kabel silový s Cu jádrem 4 mm ²	m	7,000	35,90	251,30 Kč	11,200	402,08 Kč	4,200	150,78 Kč
33		283141492	Fólie signalizační	m	7,000	2,80	19,60 Kč	11,200	31,36 Kč	4,200	11,76 Kč
34		871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	4,500	159,00	715,50 Kč	8,700	1 383,30 Kč	4,200	667,80 Kč
35		286144860	Trubka kanalizační ULTRA-RIB PP SN 16 160x3000mm	kus	2,000	4 602,00	9 204,00 Kč	4,000	18 408,00 Kč	2,000	9 204,00 Kč
19		175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m ³	30,600	1 230,00	37 638,00 Kč	34,600	42 558,00 Kč	4,000	4 920,00 Kč

68 764,57 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.6

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevnění plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
15		965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,49	4141,8	2 029,48 Kč	20,744	85 917,50 Kč	20,254	83 888,02 Kč
17	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,07	105	112,35 Kč	45,298	4 756,29 Kč	44,228	4 643,94 Kč
18	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07	180	192,60 Kč	45,298	8 153,64 Kč	44,228	7 961,04 Kč
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,31	8	162,48 Kč	860,662	6 885,30 Kč	840,352	6 722,82 Kč
74	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	777,59	60	46 655,16 Kč	821,814	49 308,84 Kč	44,228	2 653,68 Kč
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	313,35	116,6	36 536,61 Kč	340,690	39 724,45 Kč	27,340	3 187,84 Kč
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	231,15	145	33 516,75 Kč	258,490	37 481,05 Kč	27,340	3 964,30 Kč
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,8	129,4	8 902,72 Kč	96,140	12 440,52 Kč	27,340	3 537,80 Kč
12	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	206,4	38,1	7 863,84 Kč	233,740	8 905,49 Kč	27,340	1 041,65 Kč
76	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	634,3	50,00 Kč	31 715,00 Kč	683,520	34 176,00 Kč	49,220	2 461,00 Kč
28	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1117	235,00 Kč	262 495,00 Kč	1218,270	286 293,45 Kč	101,270	23 798,45 Kč
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1094	205,00 Kč	224 270,00 Kč	1195,270	245 030,35 Kč	101,270	20 760,35 Kč
1N		525541111	Demontáž přídržné kolejnice bez stoliček	m	0	104,00 Kč	0,00 Kč	14,400	1 497,60 Kč	14,400	1 497,60 Kč
69	K	997013819.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z železných kovů a oceli kód odpadu O 17 04 05	t	1,26	-3 000,00 Kč	-3 780,00 Kč	1,980	-5 940,00 Kč	0,720	-2 160,00 Kč
18	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07	180	192,6	1,79	322,20 Kč	0,720	129,60 Kč
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,31	8	162,48	33,99	271,92 Kč	13,680	109,44 Kč

164 197,53 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.7

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	55,4	428	23 711,20 Kč	55,940	23 942,32 Kč	0,540	231,12 Kč
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	231,15	145	33 516,75 Kč	231,690	33 595,05 Kč	0,540	78,30 Kč
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,8	129,4	8 902,72 Kč	69,340	8 972,60 Kč	0,540	69,88 Kč
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	162,35	15,5	2 516,43 Kč	624,060	2 524,80 Kč	0,540	8,37 Kč
3N	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0	50	0,00 Kč	0,540	27,00 Kč	1,026	51,30 Kč
4N		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0	358	0,00 Kč	13,500	4 833,00 Kč	13,500	4 833,00 Kč
5N		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm	m	0	150	0,00 Kč	15,000	2 250,00 Kč	14,000	2 100,00 Kč
63	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	995	52	51 740,00 Kč	1000,400	52 020,80 Kč	5,400	280,80 Kč
6N		637121R11	Plocha z kačírku tl 100 mm	m2	0	508	0,00 Kč	5,400	2 743,20 Kč	5,400	2 743,20 Kč

10 395,97 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.8

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 04 Vodovod a kanalizace

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
47	894110022V	Žumpa SL 210 - 5,7 m3, dodávka a osazení	kus	1,000	38 000,00	38 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,000	-38 000,00 Kč
9	131301111T00	Hloubení nezapažených jam hor.4 do 100 m3, strojně	m3	64,450	356,60	22 982,87 Kč	29,250	10 430,55 Kč	-35,200	-12 552,32 Kč
10	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	16,110	180,00	2 899,80 Kč	7,312	1 316,16 Kč	-8,798	-1 583,64 Kč
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	171,250	329,60	56 444,00 Kč	136,050	44 842,08 Kč	-35,200	-11 601,92 Kč
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	39,370	477,10	18 783,43 Kč	4,170	1 989,51 Kč	-35,200	-16 793,92 Kč
17	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	39,370	69,50	2 736,22 Kč	4,170	289,82 Kč	-35,200	-2 446,40 Kč
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	748,06	17,9	13 390,27 Kč	79,23	1 418,22 Kč	-668,830	-11 972,06 Kč
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	39,37	20	787,40 Kč	4,170	83,40 Kč	-35,200	-704,00 Kč
22	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	39,37	100	3 937,00 Kč	4,170	417,00 Kč	-35,200	-3 520,00 Kč

-99 174,26 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.9

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
24	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	68,980	126,00	8 691,48 Kč	264,020	33 266,52 Kč	195,040	24 575,04 Kč
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1094	205	224 270,00 Kč	1289,040	264 253,20 Kč	195,040	39 983,20 Kč

64 558,24 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.10

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 02 Nájezdová rampa

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
1N	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,000	148,00	0,00 Kč	3,360	497,28 Kč	3,360	497,28 Kč
2N	M	564861111	pás asfaltový natavitelný	m2	0	133	0,00 Kč	25,000	3 325,00 Kč	25,000	3 325,00 Kč

3 822,28 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.11

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 07 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VÁHY

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
1N	K	619995009	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	0,000	225,00	0,00 Kč	53,800	12 105,00 Kč	53,800	12 105,00 Kč

12 105,00 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.12

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
1N	K	273352112	Bednění základových desek plochy zaoblené pod rampou 68,7 x 0,4 =27,48 m2	m2	0,000	540,00	0,00 Kč	27,480	14 839,20 Kč	27,480	14 839,20 Kč
2N	K	273352119	Odbednění základových desek	m2	0,000	300,00	0,00 Kč	27,480	8 244,00 Kč	27,480	8 244,00 Kč
		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení nad rampou 92,5 x 0,25 =23,125 m2	m2	0,000	900,00	0,00 Kč	23,125	20 812,50 Kč	23,125	20 812,50 Kč
		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,000	300,00	0,00 Kč	23,125	6 937,50 Kč	23,125	6 937,50 Kč

50 833,20 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.13

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
58	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	236,640	235,00	55 610,40 Kč	210,060	49 364,10 Kč	-26,580	-6 246,30 Kč
1N	M		obrubník betonový silniční vnější oblouk R 0,5	kus	0,000	425,00	0,00 Kč	7,000	2 975,00 Kč	7,000	2 975,00 Kč
2N	M		obrubník betonový silniční vnější oblouk R 1,0	kus	0,000	425,00	0,00 Kč	4,000	1 700,00 Kč	4,000	1 700,00 Kč
3N	M		obrubník silniční půlka 1000x150x250 mm	kus	0,000	137,00	0,00 Kč	36,000	4 932,00 Kč	36,000	4 932,00 Kč

3 360,70 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.14

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
15		965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0	4141,8	0,00 Kč	3,000	12 425,40 Kč	3,000	12 425,40 Kč
17	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,07	105	112,35 Kč	7,670	805,35 Kč	6,600	693,00 Kč
18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07	180	192,60 Kč	7,670	1 380,60 Kč	6,600	1 188,00 Kč
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,31	8	162,48 Kč	145,730	1 165,84 Kč	125,420	1 003,36 Kč
74	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	777,586	60	46 655,16 Kč	784,186	47 051,16 Kč	6,600	396,00 Kč

15 705,76 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.15

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 06 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
12	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	206,400	38,10	7 863,84	387,300	14 756,13 Kč	180,900	6 892,29 Kč
1N	M	5898R144	betonový recyklát 0/63	t	0	398	0,00 Kč	397,980	158 396,04 Kč	397,980	158 396,04 Kč

165 288,33 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.16

Stavba: AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR

Objekt: SO 05 - elektro

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL		
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
			Montáž rozvodnice R3 - dle výkresové části- plast., sloupek s gravitačním základem vestavěná pl. Rozvodnice R1	kpł	1	18750	18 750,00 Kč	0,000	0,00 Kč	-1,000	-18 750,00 Kč
			Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY 4x10	m	590	30	17 700,00 Kč	665,000	19 950,00 Kč	75,000	2 250,00 Kč
			CYKY 4x10	m	590	143,39	84 600,10 Kč	665,000	95 354,35 Kč	75,000	10 754,25 Kč
			Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY 4x16	m	70	35	2 450,00 Kč	107,000	3 745,00 Kč	37,000	1 295,00 Kč
			CYKY 4x16	m	70	237,5	16 625,00 Kč	107,000	25 412,50 Kč	37,000	8 787,50 Kč
			Montáž chránička korugovaná průměr 50 mm červená	m	680	25	17 000,00 Kč	830,000	20 750,00 Kč	150,000	3 750,00 Kč
			Chránička korugovaná průměr 50 mm červená	m	680	27,5	18 700,00 Kč	830,000	22 825,00 Kč	150,000	4 125,00 Kč
			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných , hmotnosti do 100 kg		5	4500	22 500,00 Kč	4,000	18 000,00 Kč	-1,000	-4 500,00 Kč

7 711,75 Kč

bez DPH