

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/27 PB Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13

Objekt: SO 001 Oprava prostor 3.np

Rozpočet: 1 stavební část

Zadavatel Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: XXXXXXXXXX

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

David Presl

IČO: 10669558

Schwaigrova 9 Brno

DIČ: XXXXXXXXXX

61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			147 057,29
PSV			368 929,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			535 986,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	535 986,87 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK


Cena celkem bez DPH **535987,00 CZK**

v

procent

dne

31.8 2023



Za objednatele

Popis stavby: 2023/27 PB - Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13

Popis objektu: SO 001 - Oprava prostor 3.np

Popis rozpočtu: 1 - stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			29 742,11	5,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 787,54	7,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			617,55	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 775,00	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 330,60	8,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 239,64	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 780,86	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			8 033,12	1,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			147 000,00	27,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 250,00	4,2
776	Podlahy povlakové	PSV			43 797,49	8,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 223,04	1,3
783	Nátěry	PSV			6 647,50	1,2
784	Malby	PSV			87 978,43	16,4
790 2	Výrobky stínící techniky	PSV			46 000,00	8,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 783,99	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	3,7
Cena celkem					535 986,87	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádkartónové konstrukce				29 742,11		
1	342261213RS1	Příčky z desek sádkartónových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 4,15*2,98-,8*1,97	m2	10,79100	1 850,00	19 963,35	801-1	RTS 23/ I
2	342090132R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartónové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm 2 x opláštěné	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ I
3	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartónové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 (4,15*2,98-,8*1,97)*2	m2	21,58200	180,00	3 884,76	801-1	RTS 23/ I
4	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartónovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 310 : 1,9	m2	1,90000	1 260,00	2 394,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				40 787,54		
5	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 301-303,308 : 16,1+26,5+17,1-,81+9,4	m2	68,29000	135,00	9 219,15	801-4	RTS 23/ I
6	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 307 : 9,1	m2	9,10000	290,00	2 639,00	801-4	RTS 23/ I
7	611425631RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 3.1 : 4,05*,2	m2	0,81000	1 455,00	1 178,55	801-4	RTS 23/ I
8	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, komin 303,307 : 2	kus	2,00000	730,00	1 460,00	801-4	RTS 23/ I
9	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	160,36740	115,00	18 442,25	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		301 : $2,95 \cdot (3,92 + 1,05 + 5,2 + 2,8 + 3,9 + 3,64) + 2,6 \cdot (2,65 + 0,8) - 2,5 \cdot 1,72 + 1,3 \cdot (2,5 + 1,72 \cdot 2) - (0,8 + 9) \cdot 1,97 + 25 \cdot (0,9 + 2,1 \cdot 2) + 0,8 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2)$		42,40970				
		302 : $2,98 \cdot (5,6 + 6,35 + 4,105) - (2,5 \cdot 1,72 + 2,54 \cdot 1,7) + 2,58 \cdot (3,7 \cdot 2 + 0,95 + 2,75) + 1,8 \cdot (2,5 + 1,72 \cdot 2) + 1,1 \cdot (2,54 + 1,7 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 \cdot 1,97 + 25 \cdot (0,9 + 2,1 \cdot 2)$		41,93530				
		303 : $2,98 \cdot (3,91 + 4,215 + 4,155) + 3,5 \cdot 2,58 \cdot 2 - 1,2 \cdot 1,7 + 1,3 \cdot (1,2 + 1,7 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97 + 2 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2) - 1,0$		35,42240				
		308 : 50-9,4		40,60000				
10	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	30,18690	260,00	7 848,59	801-4	RTS 23/ I
		307 : $2,98 \cdot (3,975 + 2,36 + 1 + 3,965 + 2,005) - (0,9 + 8 \cdot 2 + 6) \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 2,08 + 2 \cdot (1,02 + 2,1 \cdot 2) + 2,2 \cdot (1,05 + 2,1 \cdot 2) - 1,0$		30,18690				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				617,55		
11	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.	m2	2,68500	230,00	617,55	801-1	RTS 23/ I
		A : 17,9*,15		2,68500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 775,00		
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 301-303,307,308 : 16,1+26,5+17,1+9,1+9,4	m2	78,20000	125,00	9 775,00	800-3	RTS 23/ I
				78,20000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 330,60		
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m cca 1-3np : 15+9,4+125	m2	149,40000	110,00	16 434,00	801-1	RTS 23/ I
				149,40000				
14	950 3.2	vyčištění komína (2 průduchy)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
15	950 b	ochrana schodišťových stupňů,mezipodest a chodeb před poškozením(OSB+geotextilie)-zřízení+odstranění 101,102,201,308 : $(8,8 + 8,9) + 9,21 + 9,4 + 1,05 \cdot 8,03$	m2	44,74150	400,00	17 896,60		Vlastní
				44,74150				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 239,64		
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3.1 : 1	kus	1,00000	17,00	17,00	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 3.1 : 8*1,97	m2	1,57600	420,00	661,92	801-3	RTS 23/ I
18	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 % 301-303,308 : 16,1+26,5+17,1-81+9,4	m2	68,29000	5,50	375,60	801-3	RTS 23/ I
19	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % 307 : 9,1	m2	9,10000	9,50	86,45	801-3	RTS 23/ I
20	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 % 301 : 2,95*(3,92+1,05+52+2,8+3,9+3,64)+2,6*(,265+08)-2,5*1,72+1,13*(2,5+1,72*2)- (,8+9)*1,97+2,25*(,9+2,1*2)+,08*(1,0+2,1*2) 302 : 2,98*(5,6+6,35+4,105)- (2,5*1,72+2,54*1,7)+2,58*(,37*2+,095+,275)+,18*(2,5+1,72*2)+,11*(2,54+1,7*2)- ,8*2*1,97+2,25*(,9+2,1*2) 303 : 2,98*(3,91+4,215+4,155)+,35*2,58*2-1,2*1,7+,13*(1,2+1,7*2)-,8*1,97+,2*(1,0+2,1*2)-1,0 308 : 50-9,4	m2	160,36740	3,50	561,29	801-3	RTS 23/ I
21	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % 307 : 2,98*(3,975+2,36+,1+3,965+2,005)-,9+8*2+,6)*1,97- ,9*2,08+,2*(1,02+2,1*2)+,22*(1,05+2,1*2)-1,0	m2	30,18690	5,50	166,03	801-3	RTS 23/ I
22	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % komin 303,307 : 1,0*1,0*2	m2	2,00000	95,00	190,00	801-3	RTS 23/ I
23	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 307 - sokl keram. : 3,975+,22*2+2,36+,1+3,965+2,005+,2*2-,9-,8*3-,6	m	9,34500	130,00	1 214,85	801-3	RTS 23/ I
24	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 310 : 1,9	m2	1,90000	155,00	294,50	800-766	RTS 23/ I
25	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů 310 : 1,9	m2	1,90000	34,00	64,60	800-766	RTS 23/ I
26	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových 3.4 : 8 3.1 : 1	kus	9,00000	52,00	468,00	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	767582800R00	Demontáž podhledů roštů 3.5 : (,3+,32*2)*4,15	m2	3,90100	52,00	202,85	800-767	RTS 23/ I
28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 302,303 : 9,65+,35*2+,37*2+4,215+10,65+,2+,085+,25*2-,8*3+,565+,3+2,5+,095+,94 301 : 3,92+1,05+,52+2,8+,1*2+3,9+,25*2+,26+,2+2,5+,3+,77-,9-,8 307 : 3,975+,22*2+2,36+,1+3,965+2,005+,2*2-,9-,8*3-,6	m	53,30500	13,50	719,62	800-775	RTS 23/ I
29	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 A : 17,9	m2	17,90000	40,00	716,00	800-775	RTS 23/ I
30	7664	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných - pod stropem 3.2 : 3,71+4,215+3,95	m	11,87500	38,00	451,25		Vlastní
31	767137803R0x	Demontáž podhledů sádkartonových, desek do suti 3.5 : (,3+,32*2)*4,15	m2	3,90100	84,00	327,68		Vlastní
32	960 3.3	demontáž celé konstrukce vertikální žaluzie cca 2900/2600mm vč.likvidace	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
33	96504	přebroušení podkladního betonu po odstranění PVC A : 17,9	m2	17,90000	180,00	3 222,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				1 780,86				
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17, : Součet : 2,22608	t	2,22608	800,00	1 780,86	801-4	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné				8 033,12				
35	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 310 : 1,9	m2	1,90000	45,00	85,50	800-713	RTS 23/ I
36	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RfE: A1 310 : 1,9*1,1	m2	2,09000	3 800,00	7 942,00	SPCM	RTS 23/ I
37	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36, :	t	0,00502	1 120,00	5,62	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,00502		0,00502				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	147 000,00						
38	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč		0,00000			0,00		Vlastní

39	T 01	T 01 - nová vnější prosklená stěna z dřev.europrofilů s otev.levými dveřmi 900/2080mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
40	T 02	T 02 - nové interiéř.dveře-otev.,hladké,plné s polodrážkou pravé 800/1970mm,ocel.zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
41	T 03	T 03 - nové interiéř.dveře-otev.,hladké,plné s polodrážkou levé 800/1970mm,ocel.zárubeň stávaj., kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
42	T 04a	T 04 - nový dubový práh 900/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
43	T 04b	T 04 - nový dubový práh 800/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
44	T 04c	T 04 - nový dubový práh 600/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
45	T 05a	T 05 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
46	T 05b	T 05 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 600/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní
47	T 06	T 06 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní
48	T 07	T 07 - repase stávající vnější složené dřevěné okenní výplně 2540/1720mm vč.vnitřního parapetu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní
49	T 08	T 08 - repase stávající vnější dřevěné okenní výplně 1200/1720mm vč.vnitřního parapetu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
50	T 09	T 09 - repase stávající vnější dřevěné zdvojené okenní výplně 900/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					22 250,00		
51	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč				0,00000		0,00	Vlastní
vč.přesunu hmot									

52	Z 01	Z 01 - repase stávajícího zábradlí paviče ve dvoře v.1,05m , dl. cca 4m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
53	Z 02	Z 02 - ochranná síť na lodži proti ptákům, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m2	15,00000	550,00	8 250,00		Vlastní
54	Z 03	Z 03 -poštovní schránka 360/310/90mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Díl: 776		Podlahy povlakové					43 797,49		
55	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	59,72000	135,00	8 062,20	800-775	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně soklové lišty.						
		302 : 5,6+,37*2+4,15+6,35+,25*2-,8*3+,565+,3+2,5+,095+,94		19,34000				
		303 : 3,91+,35*2+4,215+4,155+,2+4,235-,8*2		15,81500				
		301 : 3,92+1,05+,52+2,8+,1*2+3,9+,25*2+,26+,2+2,5+,3+,77-,9-,8		15,22000				
		307 : 3,975+,22*2+2,36+,1+3,965+2,005+,2*2-,9-,8*3-,6		9,34500				
56	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	17,10000	200,00	3 420,00	800-775	RTS 23/ I
		všíváných a vpichovaných						
		K2 : 17,1		17,10000				
57	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	17,10000	200,00	3 420,00	800-775	RTS 23/ I
		všíváných a vpichovaných						
		K2 : 17,1		17,10000				
58	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních	m2	51,70000	220,00	11 374,00	800-775	RTS 23/ I
		všíváných a vpichovaných						
		K1 : 16,1+26,5+9,1		51,70000				
59	697411	Koberec zátěžový 100%PA, střížený vlas - dle specifikace	m2	79,29306	220,00	17 444,47		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		K2 : 17,1		17,10000				
		K1 : 16,1+26,5+9,1		51,70000				
		Konec provozního součtu						
		68,8*1,1		75,68000				
		59,72*,055*1,1		3,61306				
60	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,13968	550,00	76,82	800-775	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		55,56,57,58,59, :						
		Součet : 0,13968		0,13968				
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					7 223,04		
61	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových	m2	17,10000	85,50	1 462,05	800-773	RTS 23/ I
		penetrace nesavého podkladu podlah adhezí vrstvou						
		K2 : 17,1		17,10000				
62	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových	m2	17,10000	220,00	3 762,00	800-773	RTS 23/ I
		vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K2 : 17,1		17,10000				
63	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnaní podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	34,20000	55,00	1 881,00	800-773	RTS 23/ I
		K2 : 17,1*2		34,20000				
64	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,15732	750,00	117,99	800-773	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		61,62,63, :						
		Součet: : 0,15732		0,15732				
Díl: 783		Nátěry				6 647,50		
65	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	0,50000	30,00	15,00	800-783	RTS 23/ I
		3.2 komín.dvířka : 2*,25		0,50000				
66	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,50000	190,00	95,00	800-783	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení.						
		3.2 komín.dvířka : 2*,25		0,50000				
67	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,50000	75,00	37,50	800-783	RTS 23/ I
		3.2 komín.dvířka : 2*,25		0,50000				
68	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	100,00000	65,00	6 500,00	800-783	RTS 23/ I
		na vzduchu schnoucí						
Díl: 784		Malby				87 978,43		
69	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	510,38910	25,00	12 759,73	800-784	RTS 23/ I
		chodba+schodiště 1.a2.np : 150		150,00000				
		301 : 2,95*(3,92+1,05+.52+2,8+3,9+3,64)+2,6*(.265+.08)-(2,5*1,72-4,0)+.13*(2,5+1,72*2)+.25*(.9+2,1*2)+16,1		65,44270				
		302 : 2,98*(5,6+6,35+4,105)-(2,5*1,72+2,54*1,7-4,0*2)+2,58*(.37*2+.095+.275)+.25*(.9+2,1*2)+26,5		77,86470				
		303 : 2,98*(3,91+4,215+4,155)+.35*2,58*2+.2*(1,0+2,1*2)+17,1		56,54040				
		304 : 3,0*(2,165+1,98+2,225+2,225)+4,6		30,38500				
		305 : (3,02-1,8)*(1,98+.93+1,85+.95)+1,8		8,76620				
		306 : (3,02-1,8)*(1,195+1,85+1,17+1,645)+2,0		9,14920				
		307 : 2,98*(3,975+2,36+.1+3,965+2,005)+.2*(1,02+2,1*2)+.22*(1,05+2,1*2)+9,1		48,26590				
		308 : 50		50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		310 : 2,5*(1,03*2+1,765*2)		13,97500				
70	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	537,27640	45,00	24 177,44	800-784	RTS 23/ I
71	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	537,27640	95,00	51 041,26	800-784	RTS 23/ I
		chodba+schodiště 1.a2.np : 150		150,00000				
		301 : 2,95*(3,92+1,05+.52+2,8+3,9+3,64)+2,6*(.265+.08)-(2,5*1,72-4,0)+.13*(2,5+1,72*2)+.25*(.9+2,1*2)+16,1		65,44270				
		302 : 2,98*(5,6+4,15+6,35+4,105)+-(2,5*1,72+2,54*1,7-4,0*2)+2,58*(.37*2+.095+.275)+.25*(.9+2,1*2)+26,5		90,23170				
		303 : 2,98*(3,91+4,215+4,155+4,235)+.35*2,58*2+.2*(1,0+2,1*2)+17,1		69,16070				
		304 : 3,0*(2,165+1,98+2,225+2,225)+4,6		30,38500				
		305 : (3,02-1,8)*(1,98+.93+1,85+.95)+1,8		8,76620				
		306 : (3,02-1,8)*(1,195+1,85+1,17+1,645)+2,0		9,14920				
		307 : 2,98*(3,975+2,36+.1+3,965+2,005)+.2*(1,02+2,1*2)+.22*(1,05+2,1*2)+9,1		48,26590				
		308 : 50		50,00000				
		310 : 2,5*(1,03*2+1,765*2)+1,9		15,87500				
Díl: 790 2		Výrobky stínící techniky				46 000,00		
72	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč		0,00000		0,00		Vlastní
		vč.přesunu hmot						
73	ST 01	ST 01 nové interiérové vertikální látkové žaluzie 2650/2980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	12 000,00	36 000,00		Vlastní
74	ST 02	ST 02 nové interiérové vertikální látkové žaluzie 1340/2980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 783,99		
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,31212	390,00	511,73	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet: : 1,31212		1,31212				
76	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,31212	245,00	321,47	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet: : 1,31212		1,31212				
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,31212	255,00	334,59	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet : 1,31212			1,31212			
78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet : 18,36964	t	18,36964	24,00	440,87	801-3	RTS 23/ I
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet : 1,31212	t	1,31212	355,00	465,80	801-3	RTS 23/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet : 6,56058	t	6,56058	35,00	229,62	801-3	RTS 23/ I
81	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, : Součet : 1,31212	t	1,31212	1 890,00	2 479,91	801-3	RTS 23/ I
Díl: VN	Vedlejší náklady					20 000,00		
82	005	veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						535 986,87		