

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka

číslo smlouvy zhotovitele: 3082032LLH

číslo smlouvy objednatele: 20/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@s

IČO: 709 71 641

DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Kordinátor BOZP: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**Kontaktní adresa: **závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice**Zastoupený: [REDACTED] **ředitelem závodu České Budějovice**
na základě plné moci

tel.: 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

ID datové schránky: bjpdzta

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních (mimo podpisu SoD): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 20/VZ/2023 a č. zhotovitele 3082032LLH uzavřené dne 2. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 20/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka před obcí Dubné**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projektční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 813 169,10 Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	85 946,30 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 133 027,40 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 766 088,00 Kč
DPH 21 %	1 630 878,48 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	9 396 966,48 Kč

slovy: devětmilionůtřístadevadesátšesttisícdevětsetšedesátšest korun českých čtyřicet osm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.



Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 27. 09. 2023

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 25. 9. 2023

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
tel. 386 71 641 (10)

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

 EUROVIA VINCI

ředitel závodu Čes. Budějovice
EUROVIA a.s.


ZKONTOLOVAL

ZKONTOLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST		1																					
Název a číslo stavby:	Most ev.č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka před obcí Dubné	Č. smlouvy objednatele: 20/VZ/2023																					
Název objektu:	SO 182 Dopravně inženýrské opatření SO 201 Most ev. č. 14322-2	Č. smlouvy zhotovitele: 3082032LLH																					
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice																						
TDS:	[REDAKCE]																						
Projektant (AD):	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno																						
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., záv. České Budějovice Planá 72, 370 01 České Budějovice																						
<p>Zdůvodnění a popis změn:</p> <p>V rámci vyřízení DIO - dopravně inženýrských opatření byly navýšeny počty přenosných dopravních značek značících objízdné trasy a uzavírku komunikace. Soupis prací je navýšen dle skutečnosti - situace DIO a stanovení přechodné úpravy provozu č.j.: ODSH/8131/2023-2 ze dne 22.5.2023 je přílohou změnového listu.</p> <p>Na základě požadavků obce Dubné, podaných písemně dne 30.5.2023 a požadavku SÚS JČK resp. pana Ondřeje Caletky bylo doplněno DIO. Vydaná stanovení přechodných úprav včetně situací jsou přílohami změnového listu.</p> <p>V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství armatur v ŽB konstrukcích SO 201. Soupis prací SO 201 je upraven dle skutečnosti dle schválené realizační dokumentace stavby.</p>																							
<p>Návrh ocenění (dle příloženého soupisu prací):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">SO 182 DIO1</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>SO 182 DIO2</td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>SO 182 DIO3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>SO 201</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">[REDAKCE]</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">47 081,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">9 887,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">56 968,13 Kč</td> </tr> </table>			SO 182 DIO1		[REDAKCE]	SO 182 DIO2		[REDAKCE]	SO 182 DIO3		[REDAKCE]	SO 201	-	[REDAKCE]	Celkem bez DPH:	-	47 081,10 Kč	DPH 21%:	-	9 887,03 Kč	Celkem včetně DPH:	-	56 968,13 Kč
SO 182 DIO1		[REDAKCE]																					
SO 182 DIO2		[REDAKCE]																					
SO 182 DIO3		[REDAKCE]																					
SO 201	-	[REDAKCE]																					
Celkem bez DPH:	-	47 081,10 Kč																					
DPH 21%:	-	9 887,03 Kč																					
Celkem včetně DPH:	-	56 968,13 Kč																					
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	datum 17.8.2023																					
TDS:	[REDAKCE]	datum 17.8.2023																					
Projektant (AD):	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	datum 15.8.2023																					
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 15.8.2023																					
Přílohy:	<ul style="list-style-type: none"> - položkové rozpočty víceprací - výkres DIO ZDS - stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 22.5.2023, 15.6.2023, 27.6.2023 vč. výkresů DIO - požadavky Obce Dubné na doplnění DIO ze dne 30.5.2023 - požadavek SÚS JČK na doplnění DIO ze dne 22.6.2023 	 vyhotoveno v [REDAKCE] Planá 72, 370 01 České Budějovice <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div>																					



Firma: Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.

Rekapitulace změnových listů

Stavba: 21135 - Most ev.č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka před obcí Dubné

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Označení ZL	Název ZL	Cena bez DPH
SO 182	DIO 1	Doplnění DIO dle požadavku obce Dubné	
SO 182	DIO 2	Doplnění DIO dle požadavku SÚS JčK	
SO 182	DIO 3	Doplnění DIO dle vydaného rozhodnutí	
SO 201	ARM 1	Úprava množství armatury dle RDS	
		CELKEM	-47 081,10



Firma: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

DIO 1 - Doplnění DIO dle požadavku obce Dubné

Stavba: Most ev.č. 14322-2 přes přeпад Dubenského rybníka před obcí Dubné
Rozpočet: SO 182 Dopravné inženýrské opatření

Přj. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	5	6.1	6.2	6.3	9	10.1	10.2	10.3
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,300	0,300				
		zajištění opatření DIO dle návrhu v PD vč. Zajištění vydání rozhodnutí 1=1 000 [A]								
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
9 Ostatní konstrukce a práce										
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	41,000	59,000	18,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=41,000 [J] Doplnění DIO: 4 B20a B13 E 13 4 Celkem 18								
		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	41,000	59,000	18,000				

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatření

Přír. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozpočt.	ve smlouvě	ve změně	rozpočt.
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I]</p> <p><i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=41 000 [J]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>							
8	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNE	KSDEN	5 084,000	6 864,000	1 800,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I]</p> <p><i>Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*4*31=5 084,000 [J]</i></p> <p><i>Doplnění DIO 19.6-26.09.2023 (100 dní):</i> 18*100=1800</p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>							
9	914952	a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	4,000	4,000	0,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i></p> <p>4=4,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p>							
10	914952	b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	45,000	63,000	18,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>41+4=45,000 [A]</p>							

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatření

řádkové číslo	řádkový kód položky	název položky	MJ	Množství			jednotková cena	Cena nájem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
		položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení								
11	914953	a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	4 000	4 000	0,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 $4=4 000 [A]$ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
12	914953	b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	45,000	63,000	18,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění $41+4=45 000 [A]$ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
13	914959	a SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE	KSDEN	496,000	496,000	0,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 $4*4*31=496 000 [A]$ položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití								
14	914959	b SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE	KSDEN	5 580,000	7 380,000	1 800,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti $(41+4)*4*31=5 580 000 [A]$ položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití								
15	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby $2=2 000 [A]$ položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
16	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000				
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění $2=2 000 [A]$ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
17	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	248,000	248,000	0,000				

Rozpočet: SO 182 Dopravné inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Celná částka		
				ve smlouvě	ve změně	celkem		ve smlouvě	ve změně	celkem
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248 000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
18	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby 2=2 000 [A]</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
19	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 2=2 000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
20	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNE	KSDEN	248,000	248,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248,000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
21	916722 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 2*4=8 000 [A]</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
22	916722 b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	90,000	126,000	36,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby 45*2=90 000 [A]</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
23	916723 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000				

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatření

Kód	Položky	Název položky	MJ	Prostředí			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdílu
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>2*4=8,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>								
24	916723	b	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	90,000	126,000	36,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění</i> <i>45*2=90,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>								
25	916729	a	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	992,000	992,000	0,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>2*4*4*31=992 000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>								
26	916729	b	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	11 160,000	12 960,000	1 800,000			
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti</i> <i>2*45*4*31=11 160 000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>								
CENA CELKEM										



Firma: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

DIO 2 - Doplnění DIO dle požadavku SÚS JčK

Stavba: Most ev.č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka před obcí Dubné
Rozpočet: SO 182 -Dopravné inženýrské opatření

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem			
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	9	10.1	10.2	10.3
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,300	0,300					
<i>zajištění opatření DIO dle návrhu v PD vč. Zajištění vydání rozhodnutí 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>											
9 Ostatní konstrukce a práce											
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	41,000	51,000	10,000					
<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=41,000 [J] Doplnění DIO: B20a 10</i>											
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky											
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	41,000	51,000	10,000					

Rozpočet: SO 182 -Dopravně inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena celkem			
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I]</p> <p><i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=41 000 [J]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>								
8	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE	KSDEN	5 084,000	6 004,000	920,000				
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] E13 9=9,000 [D] IP10a 2=2,000 [E] IJ4b 1=1,000 [F] IS11a 4=4,000 [G] IS11b 11=11,000 [H] B28 5=5,000 [I]</p> <p><i>Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*4*31=5 084,000 [J]</i></p> <p><i>Doplnění DIO 27.6-26.09.2023 (92 dní):</i> 10*92=920</p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>								
9	914952 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PRESUN	KUS	4,000	4,000	0,000				
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i></p> <p>4=4,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p>								
10	914952 b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PRESUN	KUS	45,000	55,000	10,000				
		<p><i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby</i></p> <p>41+4=45,000 [A]</p>								

Rozpočet: SO 182 -Dopravně inženýrské opatření

Por. číslo	Kód položky	a	Název položky	MJ	Množství			Cena celkem				
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jednotková cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
			položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení									
11	914953	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>4=4,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
12	914953	b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	45,000	55,000	10,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění</i> <i>41+4=45,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
13	914959	a	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE	KSDEN	496,000	496,000	0,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>4*4*31=496,000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití									
14	914959	b	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE	KSDEN	5 580,000	6 500,000	920,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti</i> <i>(41+4)*4*31=5 580,000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití									
15	916122		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby</i> <i>2=2,000 [A=</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie									
16	916123		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění</i> <i>2=2,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo									
17	916129		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	248,000	248,000	0,000					

Rozpočet: SO 182 -Dopravně inženýrské opatření

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248,000 [A]</i>								
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
18	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby 2=2,000 [A]</i>								
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
19	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 2=2,000 [A]</i>								
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
20	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	248,000	248,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248,000 [A]</i>								
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
21	916722 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 2*4=8,000 [A]</i>								
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
22	916722 b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	90,000	110,000	20,000				
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby 45*2=90,000 [A]</i>								
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
23	916723 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000				

Rozpočet: SO 182 -Dopravně inženýrské opatření

Por. číslo	Kód položky	a	Název položky	MJ	Množství			Cena celkem				
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl		
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>2*4=8,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo									
24	916723	b	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	90,000	110,000	20,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění</i> <i>45*2=90,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo									
25	916729	a	UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	992,000	992,000	0,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312</i> <i>2*4*4*31=992,000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.									
26	916729	b	UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	11 160,000	12 080,000	920,000					
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti</i> <i>2*45*4*31=11 160,000 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.									
CENA CELKEM												



Firma: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

DIO 3 - Doplnění DIO dle vydaného rozhodnutíStavba: **Most ev.č. 14322-2 přes přepad Dubenského rybníka před obcí Dubné**Rozpočet: **Dopravně inženýrské opatření**

Přř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem			
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	9	10.1	10.2	10.3
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000					
		zajištění opatření DIO dle návrhu v PD vč. Zajištění vydání rozhodnutí 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
									155 739,10	174 796,60	19 057,50
9 Ostatní konstrukce a práce											
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	41,000	48,000	7,000					
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí									
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	41,000	48,000	7,000					
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
8	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	5 084,000	5 952,000	868,000					
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby B1 2=2,000 [A] B4 5=5,000 [B] E3a 2=2,000 [C] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití									
9	914952 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	4,000	4,000	0,000					
		Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 4=4,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí									
10	914952 b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	45,000	52,000	7,000					

Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena			Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby 41+4=45,000 [A]</i>										
		položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí										
11	914953 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 4=4,000 [A]</i>										
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo										
12	914953 b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	45,000	52,000	7,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 41+4=45,000 [A]</i>										
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo										
13	914959 a	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNĚ	KSDEN	496,000	496,000	0,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 4*4*31=496,000 [A]</i>										
		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití										
14	914959 b	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNĚ	KSDEN	5 580,000	6 448,000	868,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti (41+4)*4*31=5 580,000 [A]</i>										
		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití										
15	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, vč. Kontroly v průběhu stavby 2=2,000 [A=</i>										
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou										
16	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000						
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 2=2,000 [A]</i>										
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo										
17	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	248,000	248,000	0,000						

Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Pol. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdílu	ve smlouvě	ve změně	rozdílu
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248,000 [A]</i>							
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
18	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby 2=2,000 [A]</i>							
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou							
19	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 2=2,000 [A]</i>							
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
20	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNE	KSDEN	248,000	248,000	0,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*4*31=248,000 [A]</i>							
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
21	916722 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 2*4=8,000 [A]</i>							
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou							
22	916722 b	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	90,000	104,000	14,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v průběhu stavby 45*2=90,000 [A]</i>							
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou							
23	916723 a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000			
		<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 2*4=8,000 [A]</i>							

Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	a	Název položky	M.J.	Množství			Cena celkem					
					ve smlouvě	ve změně	rozdí	Jednotková cena	ve smlouvě	ve změně	rozdí		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo										
24	916723	b	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	90,000	104,000	14,000						
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení odstranění 45*2=90,000 [A]</i>										
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo										
25	916729	a	UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	992,000	992,000	0,000						
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti, pro zábranu Z2 viz. položka 916312 2*4*4*31=992,000 [A]</i>										
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.										
26	916729	b	UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	11 160,000	12 896,000	1 736,000						
			<i>Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 2*45*4*31=11 160,000 [A]</i>										
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.										
CENA CELKEM													



Úprava množství armatury dle RDS

Stavba: Most ev.č. 14322-2 přes přeпад Dubenského rybníka před obcí Dubné

SO 201 -133 027,40

Rozpočet: SO 201 - Most ev. č. 14322-2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Ve změně	Rozdíl	Jednotková cena			
							Jedn. cena	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
2 Základy										
34	272365	VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B	T	1,868	2,728	0,860				
		výztuž základů položka 272324, parametrická spotřeba 120 kg/m3 0,12*15,57=1,868 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením								
3 Svislé konstrukce										
39	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,976	0,802	-0,174				
		parametrická spotřeba 130 kg/m3 0,13*7,509=0,976 [A] položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným								
41	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,071	3,021	1,950				
		parametrická spotřeba 120 kg/m3 L1 0,12*1,958=0,235 [A] P1 0,12*2,53=0,304 [B] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením								
43	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	9,005	3,979	-5,026				
		parametrická spotřeba 120 kg/m3 stěn, 200 kg/m3 příčle OP1 0,14*7,613=1,066 [A] OP2 0,14*7,613=1,066 [B] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením								
CENA CELKEM										