

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Datum vystavení: **02.10.2023**
Datum dodání: 16.10.2023
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ B. Němcové - oprava kanalizačních svodů z kuchyně**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ B. Němcové - oprava kanalizačních svodů z kuchyně Předpokládaná cena za práce	do 93652,00 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 113318,92 Kč

Předmětem zakázky je oprava kanalizačních svodů ze školní kuchyně ZŠ B. Němcové v Sokolově; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **16.10.2023**.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl. 16, v aktuálním znění.

Zhotovitel vždy řádně vyznačí a zabezpečí pracoviště/staveniště s ohledem na specifika provozu školy, s pracovníkem školy operativně upřesní vymezení plochy pracoviště/staveniště a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození ostatních sítí.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady vzniklé nedodržením výše uvedeného termínu opravy/obnovy nátěru betonového povrchu a vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0.5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Jiř. Kateřina Klepáčková

vedoucí odboru rozvoje města

Příloha : cenová nabídka



Zotvrzuji objednávku.

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
382 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 83 331 DIČ: CZ01486381

Dne 2.10.2023

ZŠ Boženy Němcové

Oprava gule a kanalizace v kuchyni a kotelně

- 1 sundání mřížky na stávající gule
- 2 vybourání staré litinové gule
- 3 dodání nové plastové gule
- 4 osazení nové gule
- 5 vrácení staré mřížky na gule
- 6 silikon
- 7 silikování okolo gule
- 8 montážní pěna
- 9 fixace gule ve spod sklep
- 10 betonová směs
- 11 obetonování gule
- 12 propojení gule na stávající kanalizaci
- 13 potrubí HT DN 100 2 m
- 14 přičytky potrubí HT DN 100 do betonu
- 15 koleno 45 st. HT DN 100
- 16 montáž potrubí
- 17 demontáž řezání litinového potrubí 12 m
- 18 dodávka PVC HT 75 potrubí 12 m
- 19 čistící kus PVC DN 75
- 20 objímky 75 8 ks
- 21 přechodka PVC - litina 75 2 ks
- 22 tmel trub 4 ks
- 23 montáž trub
- 24 likvidace odpadu vč odvezení a uložení
- 25 úklid staveniště

materiál celkem : 27.670.- Kč
HZS instalateři : 586 Kčx102 hod = 59.772.- Kč
doprava materiálu + dělníků: 9x690 .- Kč = 6.210.- Kč

Celkem bez DPH 93.652.- Kč

