

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby

„ ZŠ Špitálská – kuchyň – stavební část

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/ *0200* /DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem - starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

ELLIZA s.r.o

se sídlem: Malebná 960, 14900 Praha 4

IČ: 00334561 DIČ: CZ 00334561 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milanem Stupavským, Dr.

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: ZŠ Špitálská – kuchyň – stavební část

Místo stavby: ZŠ Špitálská, Praha 9

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**ZŠ Špitálská – kuchyň – stavební část**“ a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové nabídky ze dne 26.5.2017.

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadáním zakázky, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, dopravu atd.
 - b) výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty neprodleně po podpisu SOD oběma stranami.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 27.8.2017, v případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla prodlužuje o dobu nezbytnou ke zdárnému dokončení zakázky.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	5 981 076,00-Kč
21 % DPH	1 256 026,00-Kč
Cena celkem včetně DPH	7 237 102,00-Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
 - a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
 - c) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

P R Á V A A P O V I N N O S T I O B J E D N A T E L E

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, případně projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz prostor, který vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
9. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství.
10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
11. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK

1. Zástupcem zhotovitele je p. Tomáš Červenka, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu

- e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací
 - f) vede deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je zástupci zhotovitele vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí prostoru vést deník prací podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
 3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
 4. Mimo zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl zástupce zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 6. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 7. Zápis zapsaný v deníku, podepsaný zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
 8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedené dílo se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLOVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.

9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozdělané dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o dílu samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace tohoto díla.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda bylo provedeno dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller
 - ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Stupavský, Dr.
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Göringer

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.


Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

V Praze dne 16. 06. 2017



.....



V Praze dne 12.6.2017



zhotovitel

ENTEXA s. r. o.
STATION 000
MILV PRAHA 4 (9)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zvýšení kapacity školní kuchyně	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Kuchyně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017025	Spitálská II Etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ELIZZA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 157 082	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 105 661	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 840 825	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	57 235
ZRN celkem	5 723 518	Zařízení staveniště	85 853
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	114 470
ZRN+HZS	5 723 518	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 981 076	Ostatní náklady celkem	257 558

Vypracoval	Zařizovatel	Za objednatel
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 ELIZZA S. R. O. MALEBNÁ 960 149 00 PRAHA 4 (7)	

Základ pro DPH	21,0 %	5 981 076 Kč
DPH	21,0 %	1 256 026 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 237 102 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017025 Špitálská II Etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Kuchyně	Zvýšení kapacity školní kuchyně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 157 082	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	395 696	0	0	0
730 Přestavba jídelny 2 etapa	0	709 965	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	254 020	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 586 805	0
Kuchyňské technologie zabudované				1 619 950	
CELKEM OBJEKT	1 157 082	1 105 661	0	1 840 825	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 723 518	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 723 518	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 723 518	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	5 723 518	57 235
Zařízení staveniště	0	1,5	5 723 518	85 853
Provoz investora	0	0,0	5 723 518	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	5 723 518	114 470
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 723 518	0
CELKEM VRN				257 558

Položkový rozpočet

Stavba :	2017025 Špitálská II Etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Kuchyně	Zvýšení kapacity školní kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95001	Stavební práce (viz příloha 1)	kompl.	1,00	1 157 081,67	1 157 081,67
	Celkem za:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 157 081,67
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
2	72001	Zdravotechnika (viz příloha 2)	kompl.	1,00	395 696,00	395 696,00
	Celkem za:	720 Zdravotechnická instalace				395 696,00
Díl:	730	Přestavba jídelny 2 etapa				
3	73001	Přestavba jídelny 2 etapa (viz příloha 3)	kompl.	1,00	709 965,00	709 965,00
	Celkem za:	730 Přestavba jídelny 2 etapa				709 965,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
4	21001	Elektroinstalace (viz příloha 4)	kompl.	1,00	254 020,00	254 020,00
	Celkem za:	M21 Elektromontáže				254 020,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
5	24001	Vzduchotechnika (viz příloha 5)	kompl.	1,00	1 586 805,00	1 586 805,00
	Celkem za:	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 586 805,00
Díl:		Kuchyňské technologie zabudované				
6		Kuchyňské technologie zabudované (viz příloha 6)	kompl.	1,00	1 619 950,00	1 619 950,00
	Celkem za:	Kuchyňské technologie zabudované				1 619 950,00

VÝKAZ VÝMĚR

stavba: ZŠ Špitálská- Zvýšení kapacity školní kuchyně

Úřad: Špitálská 789, 190 00 Praha 9- Vysočany

Datum: 17.04.2017

Objednatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, 180 49, Praha 9
 Podatel: A32 spol. s.r.o., V Štíhlách 2031/12, 142 00, Praha 4- Krč

Projektant:
 Zpracovatel:

Popis		MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem
Výkaz výměr					
Svislé a kompletní konstrukce					
D+M	Zazdívká rýh, ník nebo kapes z cihel pálených	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
D+M	Příčka z děrovaných cihel Porotherm tl. 100mm	m2	65,755	450,00	29 589,75
D+M	Příčka z děrovaných cihel Porotherm tl. 150mm	m2	13,440	610,00	8 198,40
D+M	Příčka z děrovaných cihel Porotherm tl. 200mm (2x100mm)	m2	3,850	955,00	3 676,75
D+M	Polopříčka z děrovaných cihel Porotherm tl. 250mm	m2	5,630	800,00	4 504,00
D+M	Dobetonávka stropní kce	m2	2,240	1 650,00	3 696,00
D+M	Dobetonávka soklu výšky 100mm, včetně dlažby	m2	0,560	285,00	159,60
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D+M	Jádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	509,159	165,00	84 011,24
D+M	Štuková omítka	m2	319,323	240,00	76 637,52
D+M	Keramický obklad	m2	189,922	765,00	145 290,33
D+M	Malba bílá	m2	744,701	50,00	37 235,05
D+M	Vyspravení omítek (20% stávající plochy)	m2	55,320	168,00	9 293,76
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 700x1970 do zdi tl. 100mm	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 800x1970 do zdi tl. 100mm	ks	4,000	3 480,00	13 920,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 900x1970 do zdi tl. 100mm	ks	3,000	3 680,00	11 040,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 900x1970 do zdi tl. 200mm	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 900x1970 do zdi tl. 200mm	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 900x1970 do zdi tl. 200mm	ks	2,000	9 360,00	18 720,00
D+M	Obložková zárubeň včetně posuvných a kování dveří 900x1970 do zdi tl. 100mm	ks	1,000	7 248,00	7 248,00
D+M	Ocelová zárubeň včetně dveří a kování 1450x2040 do zdi tl. 100mm	ks	4,000	357,00	1 428,00
D+M	Nátěr ocelová zárubeň pro dveře 700x1970- barva bílá	ks	5,000	380,00	1 900,00
D+M	Nátěr ocelová zárubeň pro dveře 800x1970- barva bílá	ks	11,000	460,00	5 060,00
D+M	Nátěr obložková zárubeň pro posuvné dveře 900x1970- barva bílá	ks	2,000	510,00	1 020,00
D+M	Nátěr ocelová zárubeň pro dveře 1450x2040- barva bílá	ks	2,000	580,00	1 160,00
D+M	Nová podlaha skladby F.1	m2	147,230	1950	287 098,50
D+M	Nová podlaha skladby F.2	m2	8,500	1 480,00	12 580,00
D+M	Nová podlaha skladby F.3	m2	68,530	1 450,00	99 368,50
D+M	Nová podlaha skladby F.4	m2	12,090	1 470,00	17 772,30
D+M	Samonivelační stěrka	m2	4,950	435,00	2 153,25
D+M	Úprava venkovní výplně pro osazení VZT žaluzie	kpl	2,000	1 600,00	3 200,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D+M	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	111,190	88,00	9 784,72
D+M	Bourání podlahy z dlaždic keramických na stropní konstrukci	m2	172,490	72,00	12 419,28
D+M	Bourání podlahy z dlaždic - pochozí vrstva	m2	37,880	72,00	2 727,36
D+M	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 , včetně výplní	ks	18,000	389,00	7 002,00
D+M	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	kpl	1,000	12 148,00	12 148,00
D+M	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	123,250	61,00	7 518,25
D+M	Odebrání a odebrání obkladů stěn	m2	134,870	76,00	10 250,12
D+M	Demontáž chladičů a mrazicích boxů	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00
D+M	Demontáž gastrotechnologie	kpl	1,000	4 999,00	4 999,00
D+M	Odstranění podhledu	m2	28,170	128,00	3 605,76
D+M	Demontáž výtahu a výtahové šachty	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00
D+M	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,000	171,00	7 866,00
D+M	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	414,000	14	5 796,00
D+M	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	46,000	230,00	10 580,00
D+M	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	92,000	26	2 392,00
D+M	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	46,000	105	4 830,00
D+M	Poplatek za skládku	t	46,000	430,00	19 780,00
Přesun hmot					

D+M	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	105	869,00	91 245,00
	Stavební přípomoci pro ZTI, Elektro, VZT, Gastro				
M+D	Stavební přípomoci	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00
	Konstrukce zámečnické				
D+M	Nosné prvky pro KCHJ	kpl	1,000	4399	4 399,00
D+M	Revizní dvířka k sifonům odkanalizování VZT, plastová dvířka s rámečkem 150/150mm,	kpl	1,000	2050	2 050,00
D+M	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,670	69	115,23
D+M	Nová dvířka pro lať ve fasádě objektu	ks	1,000	1080	1 080,00
D+M	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	303	11	3 333,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	M2017007-1	ZS Spitalaska - ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Kuchyně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
M2017007	ZS Spitalaska		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	395 696	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	395 696	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	395 696	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	395 696	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		395 696 Kč
DPH	21,0 %		83 096 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			478 792 Kč

Poznámka :

Stavba :	M2017007 ZŠ Špitálská	Rozpočet : M2017007-1
Objekt :	1 Kuchyně	ZŠ Špitálská - ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	216 446	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	127 950	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	51 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	395 696	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	395 696	0
Oborová přírážka	0	0,0	395 696	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	395 696	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	395 696	0
Zařízení staveniště	0	0,0	395 696	0
Provoz investora	0	0,0	395 696	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	395 696	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	395 696	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	M2017007 ZŠ Špitálská	Rozpočet: M2017007-1
Objekt :	1 Kuchyně	ZŠ Špitálská - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	35,00	200,00	7 000,00
2	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	15,00	186,00	2 790,00
3	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	25,00	339,00	8 475,00
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	70,00	480,00	33 600,00
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	125,00	520,00	65 000,00
6	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	12,00	810,00	9 720,00
7	721223424RT1	HL 138 - sifon pro odvod kondenzátu VZT	kpl.	1,00	850,00	850,00
8	721223424RT2	HL 21 - nálevka DN 40 pro odvod kondenzátu	kpl.	4,00	393,00	1 572,00
9	721223424RT3	Sestava u sifonu	kpl.	1,00	540,00	540,00
10	721223424RT4	Prostup připojovacího potrubí stropem	kpl.	16,00	860,00	13 760,00
11	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	915,00	915,00
12	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00	533,00	533,00
13	721273200RT4	Propojení odlučovače tuků s kanalizací (DN 125)	kpl.	2,00	1 440,00	2 880,00
14	721273200RT5	Propojení se stávající kanalizací (DN 100) vysazení odboček	kpl.	5,00	1 300,00	6 500,00
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	217,00	23,00	4 991,00
16	722171216R00	Potrubí z PE 90	m	35,00	775,00	27 125,00
17	722171216R01	KK 80 (PE) přírubový	ks	1,00	5 100,00	5 100,00
18	722171216R02	Rychlospojka DN 80 (sací potrubí)	kpl.	2,00	4 960,00	9 920,00
19	722171216R03	Flex. hadice DN 80 (odsávání z odlučovače)	m	5,00	735,00	3 675,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	kpl.	1,00	2 150,00	2 150,00
21	998721201R01	Stavební přípomoc pro kanalizaci	kpl.	1,00	9 350,00	9 350,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						216 446,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
22	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	30,00	299,00	8 970,00
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	135,00	370,00	49 950,00
24	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	85,00	405,00	34 425,00
25	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	7,00	310,00	2 170,00
26	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	8,00	380,00	3 040,00
27	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	11,00	269,00	2 959,00
28	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	10,00	449,00	4 490,00
29	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 25	kus	2,00	698,00	1 396,00
30	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	250,00	18,00	4 500,00
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	250,00	27,00	6 750,00
32	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	1 100,00	1 100,00
33	998722201R01	Stavební přípomoc pro vodovod	kpl.	1,00	8 200,00	8 200,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						127 950,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
34	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní vč. rohových uzávěrů	kpl.	2,00	3 000,00	6 000,00
35	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
36	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství vč. sprchového setu	kus	1,00	3 400,00	3 400,00
37	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	1 100,00	1 100,00
38	725100001RA0	Umyvadlo s polosloupek + sifon	kpl.	1,00	4 500,00	4 500,00
39	725100001RA1	Umyvadlo + sifon	kpl.	1,00	3 600,00	3 600,00
40	725100004RA0	Sprchové stání	kpl.	1,00	7 400,00	7 400,00
41	725100006RA0	Klozet závěsný + závěsný systém	kus	2,00	9 650,00	19 300,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						51 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	II. ETAPA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016028	ZS Spitaliska přestavba kuchyně-jídelna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	139 429	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	503 858	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	46 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	689 287	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	20 679	
ZRN+HZS	689 287	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	709 965	Ostatní náklady celkem	20 679	

Vyraboval		Zařizovatele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %				709 965 Kč	
DPH 21,0 %				149 093 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč	
DPH 0,0 %				0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				859 058 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2016028 ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně-jídelna	Rozpočet : 2
Objekt :	02 II ETAPA	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 284	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	27 305	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	30 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	67 841	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 000	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	12 560	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	196 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	103 668	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	146 602	0	0	0
783 Nátěry	0	3 400	0	0	0
784 Malby	0	30 628	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	11 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 000	0
CELKEM OBJEKT	139 429	503 858	0	46 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	643 287	0
Oborová přírážka	0	0,0	643 287	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	643 287	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	689 287	0
Zařízení staveniště	0	0,0	689 287	0
Provoz investora	0	0,0	689 287	0
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0	689 287	20 679
Rezerva rozpočtu	0	0,0	689 287	0
CELKEM VRN				20 679

Položkový rozpočet

Stavba :	2016028 ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně-jídelna	Rozpočet: 2
Objekt :	02 II ETAPA	Stavební práce

Př.	Objekt/položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm	m2	12,30	1 080,00	13 284,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 284,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
2	611425531RT2	Omlítka rýh stropů MV do 15 cm omlítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	1,29	1 300,00	1 677,00
3	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	375,00	65,00	24 375,00
4	612423531RT2	Omlítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,50	835,00	1 252,50
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						27 304,50
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	200,00	150,00	30 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						30 000,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
6	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	201,00	145,00	29 145,00
7	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	201,00	40,00	8 040,00
8	776511820R00	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou	m2	209,40	68,00	14 239,20
9	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	30,65	105,00	3 218,25
10	968072245R00	Vybourání kovových rolet do 2m2	m2	3,23	170,00	549,10
11	976071111R00	Vybourání dráhy na podnosy	m	6,45	150,00	967,50
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,85	220,00	2 827,25
13	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,70	25,00	642,56
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,85	119,00	1 529,28
15	979981104R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace	t	12,85	520,00	6 682,59
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						67 840,73
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,17	240,00	1 000,13
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 000,13
Díl: 730	Ústřední vytápění					
17	73001	Úprava ÚT	kompl.	1,00	12 560,00	12 560,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						12 560,00
Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové					
18	763101	M+D SDK stropu vč. oplášt. rozvodů topení	kompl.	1,00	196 000,00	196 000,00
Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové						196 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
19	76701	M+D zákrytů z tahokovu	kompl.	1,00	75 800,00	75 800,00
20	767662110R00	Montáž AL rolety (3+1)	kus	4,00	1 250,00	5 000,00
21	767665002	Roleta AL 4800 x 900mm (3x1533/90)	kus	1,00	15 200,00	15 200,00
22	767665003	Roleta AL 1585 x 900mm	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
23	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	987,20	2,50	2 468,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						103 668,00
Díl: 776	Podlahy povlakové					
24	77601	M+D vinylových podlah vč. stěrky	kompl.	1,00	145 200,00	145 200,00
25	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 401,50	1,00	1 401,50
Celkem za 776 Podlahy povlakové						146 601,50
Díl: 783	Nátěry					
26	78301	Nátěr radiátorů	kus	8,00	425,00	3 400,00
Celkem za 783 Nátěry						3 400,00
Díl: 784	Malby					
27	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	589,00	15,00	8 835,00
28	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	589,00	37,00	21 793,00
Celkem za 784 Malby						30 628,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016028 ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně-jídelna	Rozpočet: 2
Objekt :	02 II ETAPA	Stavební práce

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	790	Vnitřní vybavení				
29	79001	M+D pojezdů pro závěsy	kompl.	1,00	11 000,00	11 000,00
	Celkem za:	790 Vnitřní vybavení				11 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
30	21001	Led osvětlení M+D	kompl.	1,00	46 000,00	46 000,00
	Celkem za:	M21 Elektromontáže				46 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt			
Stavba			
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
Z			
R			
N			
ZRN celkem	254 020		
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	254 020	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	254 020	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		254 020 Kč
DPH	21,0 %		53 344 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			307 364 Kč

Poznámka :

--	--	--

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	ZŠ ŠPITALSKÁ	Rozpočet:
Objekt :		ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		ELEKTROINSTALACE				
1		Zářivkové svítidlo 1x36 W, průmyslové	ks	2,00	1 150,00	2 300,00
2		Zářivkové svítidlo 2x36 W, průmyslové	ks	2,00	1 080,00	2 160,00
3		Zářivkové svítidlo 1x36 W, s krytem	ks	10,00	1 150,00	11 500,00
4		Zářivkové svítidlo 2x36 W, s krytem	ks	8,00	1 100,00	8 800,00
5		Zárovkové svítidlo 1x60 W, nástěnné, stropní	ks	10,00	740,00	7 400,00
6		Nouzové svítidlo 1x11 W, s invertorem	ks	6,00	840,00	5 040,00
7		Spínač 1pólový	ks	15,00	200,00	3 000,00
8		Spínač sériový	ks	1,00	265,00	265,00
9		Spínač střídavý	ks	8,00	198,00	1 584,00
10		Spínač křížový	ks	1,00	260,00	260,00
11		Spínač koncový (do dveří)	ks	1,00	340,00	340,00
12		Spínač 3pólový, 32 A	ks	4,00	1 078,00	4 312,00
13		Spínač 3pólový, 63 A	ks	1,00	1 896,00	1 896,00
14		Spínač 3pólový, 100 A	ks	1,00	3 126,00	3 126,00
15		Zásuvka 1pólová	ks	19,00	169,00	3 211,00
15		Zásuvka 1pólová, s víčkem	ks	18,00	188,00	3 384,00
16		Zásuvka 3pólová, 16 A	ks	3,00	356,00	1 068,00
17		Přístrojová krabice	ks	44,00	198,00	8 624,00
18		Instalační krabice, vč. svorkovnice	ks	230,00	140,00	32 200,00
19		Kabel CYKY 2x1,5	m	60,00	34,00	2 040,00
20		Kabel CYKY 3x1,5	m	280,00	35,00	9 800,00
21		Kabel CYKY 4x1,5	m	80,00	41,00	3 280,00
22		Kabel CYKY 3x2,5	m	620,00	42,00	26 040,00
23		Kabel CYKY 5x2,5	m	150,00	58,00	8 700,00
24		Kabel CYKY 5x6	m	170,00	108,00	18 360,00
25		Kabel CYKY 5x16	m	30,00	248,00	7 440,00
26		Vodlč CY 6 - žluto/zelený (pospojování)	m	130,00	32,00	4 160,00
27		Trubka do 36 mm (do podlahy)	m	45,00	48,00	2 160,00
28		Servopohon (pro klapky VZT)	ks	3,00	4 580,00	13 740,00
29		Úprava stávajícího rozvaděče v 1PP (stykačový vývod vč. relé pro klapky a spínací hodiny)	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
30		Úprava stávajícího rozvaděče "R2.1" (jističe 1x10 A-2x, 1x16 A-13x, 3x16 A-1x, stykačový vývod vč. relé pro klapky a spínací hodiny-2x)	kpl	1,00	17 000,00	17 000,00
31		Úprava stávajícího rozvaděče "R6.1", "R6.2" (jističe 1x10 A-2x, 1x16 A-7x, 3x16 A-3x, 3x32 A-4x, 3x40 A-1x, 3x80 A-1x)	kpl	1,00	23 400,00	23 400,00
32		Dokladová část (návodů, protokolů)	kpl	1,00	1 780,00	1 780,00
33		Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	4 050,00	4 050,00
34		Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	6 100,00	6 100,00
36		Celkem				254 020 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	ZŠ ŠPITÁLSKA	Rozpočet:
Objekt :		ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Pozice	Název	Mj	Počet		
	Zařízení 1				
	CHLADIČ VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO*				
1.002	TANGO 10-CH-6-P	ks	1,00	60 000 Kč	60 000 Kč
	Pozn: Typ a provedení kondenzátorové jednotky bude stanoveno po zkušenostech z provozu				
	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 MANDÍK*				
1.021	RKM 500x400	ks	2,00	1 650 Kč	3 300 Kč
1.023	RKM 250x250	ks	1,00	1 400 Kč	1 400 Kč
1.025	RKM 315x315	ks	1,00	1 500 Kč	1 500 Kč
	VYÚSTKA PROCLIMA* PŘÍVODNÍ S REGULACÍ R1				
1.041	VK2 525x225 TPJ 68-12-76	ks	16,00	1 900 Kč	30 400 Kč
	VYÚSTKA PROCLIMA* PŘÍVODNÍ S REGULACÍ R1				
1.042	KV-K2-625 x 75 TPJ 48-12-95	ks	3,00	1 700 Kč	5 100 Kč
	INDUKČNÍ ODSAVAČ PAR SYSTEMAIR*, VČ. FILTRŮ, OSVĚTLENÍ, NÁSTAVCŮ A REGULAČNÍCH KLAPEK V NÁSTAVCÍCH				
1.046	IOP-B 1000x2350x500	ks	4,00	95 000 Kč	380 000 Kč
1.047	IOP-B 1100x1100x500	ks	1,00	55 000 Kč	55 000 Kč
1.048	IOP-B 1200x1200x500	ks	1,00	55 000 Kč	55 000 Kč
	ODSAVAČ PAR - STÁVAJÍCÍ, VČ. FILTRŮ, OSVĚTLENÍ, NÁSTAVCŮ A REGULAČNÍCH KLAPEK V NÁSTAVCÍCH				
1.049	ODSAVAČ PAR 1100x2000x500 - STÁVAJÍCÍ	ks	1,00	14 800 Kč	14 800 Kč
	Pozn: Odsavač par zrepasovat, vyčistit, vyměnit filtry a uvést do provozu				
	POLOOHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE ELEKTRODESIGN*				
1.071	SEMIFLEX 315/3 odolné flexo	bm	2,00	360 Kč	720 Kč
	ČTYŘHRANNÉ VZT POTRUBÍ, 30% TVAROVEK - MATERIÁL ALP S INTEGROVANOU POLYURETANOVOU VÝPLNÍ, TLOUŠŤKA 25mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODOTĚSNÉ PŘÍVODNÍ				
	POTRUBÍ ALP	M2	215,00	1 400 Kč	301 000 Kč
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				
	do průměru 280 10% tvarovek	bm	9,00	360 Kč	3 240 Kč
	do průměru 560 100% tvarovek	bm	1,00	1 100 Kč	1 100 Kč
	Zařízení 1 - celkem				912 560 Kč

	Zařízení 2				
	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA SYSTEMAIR*				
2.001	SAVE VSR 300 VČ. MaR S NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM CD3 A KABELEM 12m	ks	1,00	72 800 Kč	72 800 Kč
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:				
	STROPNÍ KONZOLA TF 230	ks	1,00	2 000 Kč	2 000 Kč
	TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR*				
2.002	LDC 160-900	ks	4,00	1 700 Kč	6 800 Kč
	REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN* - PŘÍPRAVA NA SERVO				
2.021	MSKT 160 škrťací klapka těsná	ks	1,00	870 Kč	870 Kč
2.022	MSKT 160 škrťací klapka těsná	ks	1,00	870 Kč	870 Kč
	VYÚSTKA NA KRUHOVÉ POTRUBÍ PROCLIMA*, REGULACE R1				
2.041	KV-K2-425 x 75 TPJ 48-12-95	ks	1,00	1 150 Kč	1 150 Kč
2.042	KV-K1-225 x 75 TPJ 48-12-95	ks	2,00	1 150 Kč	2 300 Kč
	VYÚSTKA PROCLIMA*, REGULACE R1				
2.043	VK2 625x125 TPJ 68-12-76	ks	1,00	1 700 Kč	1 700 Kč
	STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 PROCLIMA*				
2.051	SMU 20 325x125	ks	6,00	750 Kč	4 500 Kč
	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY				
2.081	tl 40mm	m2	9,00	480 Kč	4 320 Kč
	HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL.PLECHU				
2.082	tl 40mm	m2	7,00	1 500 Kč	10 500 Kč
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				
	Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	1,00	530 Kč	530 Kč
	Tvarovky se stranou do 250 mm	M2	1,50	690 Kč	1 035 Kč
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				
	do průměru 140 10% tvarovek	bm	13,00	220 Kč	2 860 Kč
	do průměru 200 20% tvarovek	bm	31,00	270 Kč	8 370 Kč
	Zařízení 2 - celkem				120 605 Kč

Zařízení 3					
	VENTILÁTOR AXIÁLNÍ POTRUBNÍ SYSTEMAIR* S OCHRANNOU MŘÍŽKOU				
3.001a	AR 500DV SILEO	ks	1,00	19 000 Kč	19 000 Kč
3.001b	AR 500DV SILEO	ks	1,00	19 000 Kč	19 000 Kč
	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AR MANŽETA PRUŽNÁ SYSTEMAIR*				
3.002	EV-AR/ARX 500	ks	2,00	1 700 Kč	3 400 Kč
	TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR*				
3.003	LDC 500-900	ks	2,00	6 000 Kč	12 000 Kč
	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PROCLIMA*				
3.061	PŽA-K IV. 800x1250 TPJ 28-12-2002	ks	1,00	3 950 Kč	3 950 Kč
3.062	PŽA-K IV. 1400x800 TPJ 28-12-2002	ks	1,00	4 960 Kč	4 960 Kč
	HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL.PLECHU				
3.081	tl 40mm	m2	26,00	1 460 Kč	37 960 Kč
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				
	Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	7,00	620 Kč	4 340 Kč
	Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	3,00	870 Kč	2 610 Kč
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				
	do průměru 560 50% tvarovek	bm	8,00	760 Kč	6 080 Kč
	Zařízení 3 - celkem				113 300 Kč
Zařízení 4					
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN* VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH MANŽET				
4.001	TD 500/160 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks	1,00	3 700 Kč	3 700 Kč
	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN*				
4.002	RSK 160 ED zpětná klapka	ks	1,00	250 Kč	250 Kč
	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN*				
4.041	VEF 100 tal.vent.plast.odvod	ks	4,00	380 Kč	1 520 Kč
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				
	do průměru 100 20% tvarovek	bm	2,00	150 Kč	300 Kč
	do průměru 140 10% tvarovek	bm	15,00	220 Kč	3 300 Kč
	do průměru 200 40% tvarovek	bm	2,00	265 Kč	530 Kč

	Zařízení 4 - celkem					9 600 Kč
	Zařízení 5					
	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ SYSTEMAIR*					
5.001	K 160 XL	ks	1,00	3 700 Kč	3 700 Kč	
	TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR*					
5.002	LDC 160-900	ks	1,00	1 500 Kč	1 500 Kč	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ OCHRANNÁ MŘÍŽKA SYSTEMAIR*					
5.003	SG 160	ks	1,00	210 Kč	210 Kč	
	REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN* PŘÍPRAVA NA SERVO					
5.021	MSKT 160 škrťací klapka těsná	ks	1,00	790 Kč	790 Kč	
	VÝFUKOVÁ HLAVICE ELEKTRODESIGN*					
5.061	VHO 160 výfuková hlavice	ks	1,00	600 Kč	600 Kč	
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO					
	do průměru 200 10% tvarovek	bm	28,00	230 Kč	6 440 Kč	
	Zařízení 5 - celkem				13 240 Kč	
	Zařízení společné					
	Demontáže	ks	1,00	55 500 Kč	55 500 Kč	
	Montážní materiál	ks	1,00	32 900 Kč	32 900 Kč	
	Doprava	ks	1,00	16 800 Kč	16 800 Kč	
	Montáž	ks	1,00	295 500 Kč	295 500 Kč	
	Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu	ks	1,00	16 800 Kč	16 800 Kč	
	Zařízení společné - celkem				417 500 Kč	
	C E L K E M				1 586 805 Kč	

ZŠ ŠPITÁLSKÁ - KUCHYŇ - rozpočet bez typů

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
01 ZÁSOBOVÁNÍ				
01.01	Tenzometrická můstková váha nerezová ▪ Tenzometrické můstkové nosiče břemene typ TEI 150 E jsou nosiče s přímým zatížením s jedním snímačem zatížení umístěným ve středu můstku. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovené měřidlo - úředně ověřené váhy. Váhy jsou určeny pro použití k statickému odvažování předmětů v náročných podmínkách například v potravinářských a chemických provozech. Jejich konstrukce umožňuje snadné čištění vodou. Příslušenství: miska nerez, kabel 3m Rozměr (š-h-v): 500 x 800 mm mm Příkon: váživost: 150 kg	1 ks	29 600,00 Kč	29 600,00 Kč
01.01a	Základový rám	1 ks	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč
01.01b	Vyhodnocovací zařízení ▪ Vyhodnocovací zařízení je určeno pro modulární stavbu úředně ověřených vah s použitím snímačů zatížení s metalickými odporovými tenzometry. Umožňuje zobrazení hmotnosti, automatické sledování nuly, tárování a nulování. Editace uživatelských a seřizovacích parametrů se provádí ve zvláštním režimu. Pro připojení počítače nebo tiskárny je možné využít	1 ks	23 450,00 Kč	23 450,00 Kč
02 SKLAD ODPADKŮ				
02.02	Podlahová vpust' s roštem ▪ Celonerezové provedení. Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust' se skládá z vyjímatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové nerezoceli o tloušťce 2 mm. Rozměr (š-h-v): 800 x 600 mm	1 ks	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
03 CHLAZENÝ SKLAD				
03.01	Chladicí box bez podlahy se stropní chl.jednotkou+ regály - atyp tvar dle výkresu ▪ Opláštění PUR panelové izolace bíle lakované, žárově pozinkovaný ocelový plech TI izolace 75 mm. Na stavebně provedenou podlahu. Strop PUR panelový, samonosný. Dveře posuvné CHO 800 x 2000 mm Chladicí jednotka stropní. Výbava: osvětlení, ochrana osob uvnitř boxu, rohové lišty. V ceně dodávky je skříň, jednotka, montáž.	1 ks	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč
03.02	Chladicí box bez podlahy se stropní chl.jednotkou + regály - atyp tvar dle výkresu ▪ Opláštění PUR panelové izolace bíle lakované, žárově pozinkovaný ocelový plech TI izolace 75 mm. Na stavebně provedenou podlahu. Strop PUR panelový, samonosný. Dveře posuvné CHO 800 x 2000 mm Chladicí jednotka stropní. Výbava: osvětlení, ochrana osob uvnitř boxu, rohové lišty. V ceně dodávky je skříň, jednotka, montáž.	1 ks	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč

03.03	Chladicí box bez podlahy se stropní chl.jednotkou + regály - atyp tvar dle výkresu	1 ks	290 250,00 Kč	290 250,00 Kč
	▪ Opláštění PUR panelové izolace bíle lakované, žárově pozinkovaný ocelový plech TI izolace 75 mm. - Na stavebně provedenou podlahu. - Strop PUR panelový, samonosný. - Dveře posuvné CHO 800 x 2000 mm - Chladicí jednotka stropní. - Výbava: osvětlení, ochrana osob uvnitř boxu, rohové lišty. - V ceně dodávky je skříň, jednotka, montáž.			
03.04	Mrazicí box - nebude součástí této etapy	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	05 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY			
05.03	Podlahová vpust' - stavba	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
05.07	Podlahová vpust' s roštem	1 ks	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
	▪ Celonerezové provedení. - Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. - Podlahová vpust' se skládá z vyjímatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. - Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. - Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. - Rozměr (š-h-v): 800 x 400 mm			
05.09	Nerezové umyvadlo vč. baterie, 04	1 ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	▪ Nerezové provedení, - zvýšený zadní límec, - vč. baterie s kolenovým ovládáním, - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu, - automatické zpoždění vypínání vody			
	07 SKLAD PEČIVA			
07.01	Výlevka - stavba ZTI	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	08 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ (stávající zařízení bude demontováno)			
08.11	Podlahová vpust' s roštem	1 ks	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
	▪ Celonerezové provedení. - Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. - Podlahová vpust' se skládá z vyjímatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. - Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. - Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. - Rozměr (š-h-v): 800 x 400 mm			
09	09 VARNA (stávající zařízení bude demontováno)	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
09.23b	Nerezový sokl ke zdi pod varnou sestavu	1 ks	44 300,00 Kč	44 300,00 Kč
	▪ Celonerezové provedení. - Složen ze dvou dílů. - Rozm.: 4650 x 700 x 200 mm			
09.25	Nerezový kryt stavební polopříčky ve var. Bloku-zrušen	1 ks	34 900,00 Kč	34 900,00 Kč

09.28a	Nerezový sokl pod varnou technologií ELRO ▪ Celonerezové provedení soklu. Pod sestavu 3 pánví.	1 kpl	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
09.31	Podlahová vpust' s roštem ▪ Celonerezové provedení. Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust' se skládá z vyjimatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Rozměr (š-h-v): 800 x 500 mm	3 ks	22 000,00 Kč	66 000,00 Kč
09.32	Podlahová vpust' s roštem ▪ Celonerezové provedení. Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust' se skládá z vyjimatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Rozměr (š-h-v): 1500 x 500 mm	1 ks	35 900,00 Kč	35 900,00 Kč
09.33	Podlahová vpust' s roštem ▪ Celonerezové provedení. Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust' se skládá z vyjimatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Rozměr (š-h-v): 1100 x 500 mm	1 ks	31 800,00 Kč	31 800,00 Kč
09.34	Závěsný odsavač par s osvětlením + závěsy - dělený ▪ Celonerezová konstrukce z plechu o tl. 1 mm, včetně odkapového žlábků a výpustního kohoutu. Digestoř je osazena filtry s filtrační náplní FIRON. Digestoř je včetně osvětlení. Digestoř je včetně odsávacího nátrubku, závěsů a dělení z montážních a instalačních důvodů. Rozměr (š-h-v): 5900 x 2200 x 500 mm	1 kpl	223 000,00 Kč	223 000,00 Kč
09.36	Nerezové umyvadlo vč. baterie, 04	1 ks	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč
09.58	Nerezové umyvadlo vč. baterie, 04 ▪ Nerezové provedení, zvýšený zadní límec, vč. baterie s kolenovým ovládáním, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu, automatické zpoždění vypínání vody Rozměr (š-h-v): 470 x 370 x 225 mm	1 ks	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč
09.61	Automatický změkčovač vody dvojitý, DMK 9000/6 SE	1 ks	27 900,00 Kč	27 900,00 Kč
09.62	Nástěnný odsavač par, bez osvětlení ▪ Celonerezové provedení z plechu tl. 1 mm. Digestoř, včetně odkapového žlábků a výpustního kohoutu. Digestoř je osazována filtry 200 x 400 mm s filtrační náplní FIRON. Ventilátor není součástí dodávky. V ceně je odsávací nátrubek, závěsy a 2 x lapače tuků. V ceně není osvětlení. Rozměr (š-h-v): 1100 x 1100 x 500 mm	1 ks	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč

09.63	Výlevka - stavba ZTI	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
09.66	Podlahová vpust' s roštem	1 ks	22 200,00 Kč	22 200,00 Kč
	▪ Celonerezové provedení. Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku. Podlahová vpust' se skládá z vyjimatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu. Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby. Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm. Rozměr (š-h-v): 800 x 400 mm			
09.71	Nástěnný odsavač par bez osvětlení,	1 ks	39 300,00 Kč	39 300,00 Kč
	▪ Celonerezová konstrukce z plechu tl. 1 mm, včetně odkapového žlábků a výstupního kohoutu. Digestoř je osazena filtry 200x400 mm FIRON. Cena je včetně odsávacího nátrubku, závěsů a filtrů. Cena je bez osvětlení. Rozměr (š-h-v): 1200 x 1200 x 500 mm			

CELKEM BEZ DPH:	1 619 950,00 Kč
CELKEM DPH 21%:	340 189,50 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 960 139,50 Kč

Harmonogram postupu prací ZŠ Špitálská - 2 etapa

Činnost	Den
Převzetí staveniště	29.6.
Dem. + stěhování	30.6.
Dem- podhledy židélna	27.6.
Montáž SDK příčky židélna	28.6.
Bourací práce	29.6.
Rozvody ZIT	1.7.
Rozvody ELEKTRO	2.7.
Výzdoby	3.7.
Betonáže náslapných vrstev	4.7.
Osklady	5.7.
Dlažby	6.7.
Malby	7.7.
Vinylové podlahy židélna	8.7.
Podhledy židélna	9.7.
VZT	10.7.
Kompletace ZIT	11.7.
Kompletace ELEKTRO	12.7.
Montáž gastro	13.7.
Předání stavby	14.7.
	15.7.
	16.7.
	17.7.
	18.7.
	19.7.
	20.7.
	21.7.
	22.7.
	23.7.
	24.7.
	25.7.
	26.7.
	27.7.
	28.7.
	29.7.
	30.7.
	31.7.
	1.8.
	2.8.
	3.8.
	4.8.
	5.8.
	6.8.
	7.8.
	8.8.
	9.8.
	10.8.
	11.8.
	12.8.
	13.8.
	14.8.
	15.8.
	16.8.
	17.8.
	18.8.
	19.8.
	20.8.
	21.8.
	22.8.
	23.8.
	24.8.
	25.8.
	26.8.
	27.8.

ELITZ S. R. O.
MALEBNÁ 960
149 00 PRAHA 4 (7)

~~STAVBY NA KLÍČ~~ ~~STAVBY NA KLÍČ~~ ~~STAVBY NA KLÍČ~~ ~~STAVBY NA KLÍČ~~ ~~STAVBY NA KLÍČ~~ ~~STAVBY NA KLÍČ~~

SEZNAM PODDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
1.	Obchodní firma/jméno	ELZED Praha, s.r.o.	elektro
	Sídlo	Zahradní 194 252 29 Lety	
	IČO	629 58 356	
2.	Obchodní firma/jméno	KOVOMONT Roudnice, s.r.o.	VZT
	Sídlo	Hornická 1570, 413 01 Roudnice nad Labem	
	IČO	287 42 508	
3.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		

V Praze dne 24.5.2017

ELIZZA s. r. o.
MALBENÁ 960
49 00 PRAHA 4 (7)



Ing. Milan Stupavský, Dr. – jednatel společnosti

 Městská část Praha 9
Útvar:
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. 312/17
Schváleno usnesením ZMČ č.
Vyhotovil:

Níže podepsaní členové kandidatury
Městské části Praha 9, se v č. 17
v souladu ust. § 43
prohlásili tímto práv

