



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE**  
**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE**

Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00

---

**OBJEDNÁVKA**

**PLOTY-PERGOLY**

**p. Miroslav Mokroluský**

**Choceradská 138**

**251 62 Mukařov**

V Praze dne 15.6.2017

č.obj. 51/2017

**O b j e d n á v á m e**

Dobrý den,


dle Vámi zaslané nabídky 33-17 ze dne 12.6. 2017 objednáváme u Vaší firmy zhotovení kovové plotové výplně včetně vjezdových bran a vstupních branek, které tvoří součást oplocení areálu školy.

Termíny provádění prací musí probíhat v koordinaci s dodavatelem stavby venkovních úprav okolo Základní školy.

Konečná cena:

664 774,- Kč včetně DPH 21%

Děkujeme a jsme s pozdravem



Ing. Petr Hlubuček  
starosta

**Fakturační údaje:**

Městská část Praha - Lysolaje

Kovárenská 8/5

165 00 Praha 6

IČ: 00231207

DIČ: CZ00231207



Choceradská 138  
251 62 Mukařov  
tel.: 774 98 24 25  
e-mail: info@ploty-pergoly.cz

Nabídka č. 33-17 pro Městskou část Praha - Lysolaje ze dne 12.6.2017

**Kovové plotové výplně (dle projektu dodaného zadavatelem)**

**Materiál:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <u>plotové pole 2700 x 1100 mm</u><br>rám z kovových jeklů 60 x 40 x 3 mm,<br>výplň pásovina 40 x 4 mm na rozteč 75 mm,<br>povrchová úprava - žárový zinek                                                                                                                                    | 52 ks | 348 400 Kč |
| <u>vjezdová brána - zásobování 3600 x 1400 mm</u><br>rám z kovových jeklů 80 x 40 x 3 mm,<br>výplň pásovina 40 x 4 mm na rozteč 75 mm,<br>diagonální táhlo 12 mm proti zvěšování,<br>4ks regulovatelných pantů, kliku + štítky, zámkovou vložku,<br>zástrč, povrchovou úpravu - žárový zinek, | 1 ks  | 31 000 Kč  |
| <u>vjezdová brána - vjezd 3700 x 1400 mm</u><br>rám z kovových jeklů 80 x 40 x 3 mm,<br>výplň pásovina 40 x 4 mm na rozteč 75 mm,<br>diagonální táhlo 12 mm proti zvěšování,<br>4ks regulovatelných pantů, kliku + štítky, zámkovou vložku,<br>zástrč, povrchovou úpravu - žárový zinek,      | 1 ks  | 32 000 Kč  |
| <u>vstupní branky 2300 - 2700 x 1400 mm</u><br>rám z kovových jeklů 60 x 40 x 3 mm,<br>výplň pásovina 40 x 4 mm na rozteč 75 mm,<br>4ks regulovatelných pantů, kliku + štítky, zámkovou vložku,<br>zástrč, povrchovou úpravu - žárový zinek,                                                  | 4 ks  | 68 000 Kč  |

**Celkem materiál (bez DPH)**

**479 400 Kč**

**Práce:**

- demontáž stávajících dřevěných plotových výplní, branky a brán,
- montáž nových plotových výplní, branek a brán,
- doprava materiálů a úklid staveniště

**Celkem práce (bez DPH)****70 000 Kč****CELKEM ZA ZAKÁZKU (bez DPH)****549 400 Kč**

DPH 21%

**115 374 Kč****CELKEM ZA ZAKÁZKU (s DPH 21%)****664 774 Kč**

*Sazba DPH 15% platí (dle zákona č.235/2004Sb.) pro rodinné domy do 350m2 podlahové plochy.  
V ostatních případech bude účtována sazba DPH 21%.*

**HARMONOGRAM PRACÍ:**

**Fáze 1.** Podepsání smlouvy o dílo a vystavení zálohové faktury za plnou cenu materiálu. (Jedině tak Vám můžeme garantovat cenu materiálu uváděnou ve výše uvedené nabídce a dohodnout s Vámi závazný termín stavby.)

**Fáze 2.** Vlastní stavba: 6 týdnů od dohodnutého zahájení.