

Výkaz - výměr

Objednavatel :

Zhotovitel :

V Přerově: 26.9.2023

Popis položky	MJ	Množství celkem	Dodávka	Celkem
Výkaz výměr				

Práce a dodávky

<u>Materiál</u>				
Alternativa - BETA 2 Mechanic kamna konvekční, 2kW, odtah přes zeď	ks	1,000	13 400,00	13 400,00
Výdech BETA na zeď dl. 82 cm	ks	1,000	2 035,00	2 035,00
Montáž plynového topidla	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm	m	6,000	620,00	3 720,00
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 mm	kus	1,000	505,00	505,00
Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 mm (Opojení sporáku/znovupřipojení sporáku, vysazení odbočky)	kus	1,000	840,00	840,00
Kohout kulový 1/2"M/F, plyn, motýl	ks	1,000	160,00	160,00
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2"	ks	1,000	130,00	130,00
Hadice Merabell Gas Profi R1/2"-G1/2" 50cm, plynová	ks	1,000	450,00	450,00
Montáž plynové hadice, G 1/2"	ks	1,000	200,00	200,00
Uložení potrubí	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
Uzavření nebo otevření plynového potrubí	ks	1,000	45,00	45,00
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	ks	1,000	42,00	42,00

Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	550,00	550,00
Nátěr potrubí	m	6,000	180,00	1 080,00
Ostatní				
Detektor (alarm) CO oxidu uhelnatého, digitální TRINNITY DCO, se zobrazením hodnoty CO, životnost senzoru 10 let, se zvuk. Indikací	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
Revize plynu	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
Spuštění plynového topidla servisním technikem	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
Doprava	kpl	1,000	800,00	800,00
Likvidace odpadů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
Bourání – jádrový vrt , plošina – montáž komínku	kpt	1,000	6 280,00	6 280,00

Cena celkem bez DPH

47 637,00