

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23902306
Stavba: LC Bahenská-u holínek



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 86966316
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 455,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 161 455,00	Výše daně 33 905,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			195 360,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23902306

Stavba: LC Bahenská-u holínek

Místo:

Datum:

3. 8. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 455,00	195 360,55
23902307	LC Bahenská-oprava odvodnění	161 455,00	195 360,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Bahenská-u holínek

Objekt:

23902307 - LC Bahenská-oprava odvodnění

KSO:

Místo: revír Klíč

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

86966316

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 455,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 455,00	21,00%	33 905,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 360,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Bahenská-u holínek

Objekt:

23902307 - LC Bahenská-oprava odvodnění

Místo:

revír Klíč

Datum:

3. 8. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	161 455,00
HSV - Práce a dodávky HSV	161 455,00
1 - Zemní práce	98 875,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 580,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Bahenská-u holínek

Objekt:

23902307 - LC Bahenská-oprava odvodnění

Místo:

revír Klíč

Datum:

3. 8. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 455,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

161 455,00

D 1

Zemní práce

98 875,00

2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	875,000	80,00	70 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

VV

(2*395*0,5)+(2*480*0,5)

875,000

1	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 625,000	11,00	28 875,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV

480*3+395*3

2 625,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 580,00

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	875,000	60,00	52 500,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV

480+395

875,000

4	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	32,000	315,00	10 080,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm

VV

8*4

32,000



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa

LC Bahenská u holínek

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Bahenská u holínek-oprava

LS: Česká Lípa- revír Luž

Název majetku: LC Bahenská- u holínek

Inventární/investiční č.: 239659



Místo stavby: k.ú. Svor, p.p.č.1659/7

Obec: Svor

Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247
47001 Česká Lípa
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: oprava LC



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Jedná se o stávající historickou lesní cestu. Současný stav je velmi špatný- cesta nebyla v minulosti udržována a vlivem silného podmáčení prakticky zanikla. Nicméně těleso komunikace je zpevněno kamenivem a propustky jsou z převážné většiny funkční a je potřeba je vyčistit. Příkopy podél LC jsou zanešené a nefunkční. LS provedla ve vlastní režii vyřezání a odkácení vzrostlých stromů v trase LC.

Zdůvodnění stavby

- zpřístupnění porostů
- obnova LDS pro dopravu vytěžené hmoty a následné zalesnění

Technické řešení stavby

- 1)úprava LC v rámci pozemku ve vlastnictví LČR, s.p.
- 2)urovnání povrchu LC–odstranění nánosů bahna s přehozením mimo těleso LC
- 3)vyčištění příkopů
- 4)vyčištění propustků

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č.1659/7 v k.ú. Svor, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu . Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTIŠTĚ

Přístup je zajištěn po Lesní cestě Bahenská.

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky – dopravní prostředky- potřebné pro dopravu materiálu a zemních strojů – LC je pro techniku neprůjezdná . V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného pásového bagru .

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha C.1

Výměry a způsob provedení je patrný přiloženého situačního nákresu-příloha č.2

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívána pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy. Stavba se nachází na území CHKO Lužické Hory.

Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného materiálu pro stavbu

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Pro stavbu není potřeba žádný materiál- jedná se o zemní práce

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.
- Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění dopravních prostředků před vjezdem na ni

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 11.8.2023

Vypracoval: 

Přílohy:

- Příloha č.1 situační nákres
- Příloha č.2 podrobná situace
- Fotodokumentace
- Soupis prací

