

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Udržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TU Žleby - Ronov nad Doubravou, km 7,500 - 11,795 - oprava koleje**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			<b>Materiál dodá TO</b>					
1	M	5957104025	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus				
	vv		(9330-7800)/75*2					
	vv		0,200					
2	M	5956213035	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5	kus				
	vv		(9030-7800)*1,680					
	vv		0,600					
	vv		(9300-9270)*1,680					
	vv		0,600					
	vv		km 11,550-11,795					
	vv		36					
3	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus				
	vv		(9330-7800)*1,680*4					
	vv		2,400					
	vv		50%					
	vv		(11450-11210)*1,680*4*0,5					
	vv		1,600					
	vv		(11795-11550)*1,680*4*0,5					
	vv		0,800					
4	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus				
	vv		(9330-7800)*1,680*4					
	vv		2,400					
	vv		50%					
	vv		(11450-11210)*1,680*4*0,5					
	vv		1,600					
	vv		(11795-11550)*1,680*4*0,5					
	vv		0,800					
5	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				
	vv		(9330-7800)*1,680*4					
	vv		2,400					
	vv		50%					
	vv		(11450-11210)*1,680*4*0,5					
	vv		1,600					
	vv		(11795-11550)*1,680*4*0,5					
	vv		0,800					
6	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus				
	vv		(9330-7800)*1,680*2					
	vv		1,200					
	vv		(11450-11210)*1,680*2					
	vv		1,600					
	vv		(11795-11550)*1,680*2					
	vv		0,800					
7	M	5962101010	Návěstidlo rychlostník - obdélník	kus				
	vv		40:50					
	vv		2+1					
8	M	5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus				
	vv		2,000					
9	M	5962101050	Návěstidlo tabule před zastávkou	kus				
	vv		2,000					
10	M	5962101040	Návěstidlo lichoběžníková tabulka	kus				
	vv		1,000					
11	M	5962101090	Návěstidlo sloupek s návěstí pískejte	kus				
	vv		9,000					
12	M	5962113005	Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm	m				
	vv		4m					
	vv		19*4					
13	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus				
	vv		50,000					
14	M	5962114020	Výstroj sloupku víčko plast 60 mm	kus				
	vv		19,000					
15	M	5964165000	Betonová patka sloupku malá prefabrikát	kus				
	vv		19,000					
			<b>Materiál</b>					
16	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus				
	vv		P3749					
	vv		2					
	vv		P3750					
	vv		2					
	vv		P3751 (možná zrušen)					
	vv		2					
	vv		P3752					
	vv		3					
17	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus				
	vv		8,000					
18	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				
	vv		(9330-7774)*11,8					
	vv		výměna KL v km 11,210-11,450; 11,550-11,795					

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TU Žleby - Ronov nad Doubravou, km 7,500 - 11,795 - oprava koleje**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
	vv		(11450-11210)*1,7*1,8					
	vv		(11550-11450)*0,1*1,8					
	vv		(11795-11550)*1,7*1,8					
19	M	5955101025	Kamenivo drčené drť frakce 4/8	t				
	vv		2x2					
20	M	R5955101080	Asfaltový recyklát drť	t				
	vv		povrch cesty					
	vv		P3749 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2*2					
	vv		P3750 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2*2					
	vv		P3751 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2*2					
21	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t				
	vv		P37520 Lp+Pp					
	vv		(8+4)*4,5*0,1*2,5					
	vv		do zlábkku					
	vv		P3749,P3750,P3751					
	vv		0,150*0,130*6*3*2*2,5					
	vv		P3752					
	vv		0,150*0,130*9*2*2,5					
	vv		přístupová cesta					
	vv		3*3*0,1*2,5					
	vv		nástupiště					
	vv		0,05*1*4*0*2,5					
22	M	5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t				
	vv		P3752 Lp+Pp					
	vv		(8+4)*4,5*0,1*2,5					
	vv		přístupová cesta					
	vv		3*3*0,1*2,5					
23	M	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg				
	vv		4,000					
24	M	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus				
	vv		40*2					
25	M	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus				
	vv		40*2					
26	M	5964147000	Nástupištní díly blok úložný U65	kus				
	vv		82,000					
27	M	5962101115	Návěstidlo kilometrovník železobetonový se znaky	kus				
	vv		km 8;9					
	vv		2					
28	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus				
	vv		km 7,5-7,9; 8,1-8,9; 9,1-9,3					
	vv		5+9+3					
29	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2				
	vv		pod panely a asfaltovou drť (asfalt) P3749; P3750; P3751					
	vv		1,5*6*3					
	vv		pod panely a asfaltovou drť (asfalt) P3752					
	vv		1,5*9					
	vv		Práce					
30	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				
	vv		4000,000					
31	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km				
	vv		(11,550-11,210)					
	vv		(11,795-11,550)					
32	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2				
	vv		(9330-7800)*4					
33	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3				
	vv		povrch cesty					
	vv		P3749 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2					
	vv		P3750 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2					
	vv		P3751 Lp+Pp					
	vv		(4+4)*4*0,2					
	vv		4/8 drť					
	vv		2					
34	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	vv		(9330-7774)*1					
	vv		výměna KL v km 11,210-11,450; 11,550-11,795					
	vv		(11450-11210)*1,7					
	vv		(11550-11450)*0,1					
	vv		(11795-11550)*1,7					
35	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2				

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TU Žleby - Ronov nad Doubravou, km 7,500 - 11,795 - oprava koleje**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
	vv		<i>povrch cesty</i>					
	vv		<i>P3749 Lp+Pp</i>					
	vv		<i>(4+4)*4</i>					
	vv		<i>P3750 Lp+Pp</i>					
	vv		<i>(4+4)*4</i>					
	vv		<i>P3751 Lp+Pp</i>					
	vv		<i>(4+4)*4</i>					
36	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				
	vv		<i>36,000</i>					
37	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus				
	vv		<i>(9030-7800)*1,680</i>					
	vv		<i>0,600</i>					
	vv		<i>(9300-9270)*1,680</i>					
	vv		<i>0,600</i>					
38		R5907025316	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svérkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m				
	vv		<i>(9330-7800)*2</i>					
39	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
	vv		<i>9,330-7,800</i>					
	vv		<i>11,795-11,210</i>					
40	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km				
	vv		<i>9,330-7,800</i>					
	vv		<i>11,795-11,210</i>					
41	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk				
	vv		<i>86,000</i>					
42	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk				
	vv		<i>86,000</i>					
43	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.				
	vv		<i>50% T5 a 100% pryžových podložek</i>					
	vv		<i>(11450-11210)*1,680*2</i>					
	vv		<i>1,600</i>					
	vv		<i>(11795-11550)*1,680*2</i>					
	vv		<i>0,800</i>					
44	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
	vv		<i>40,000</i>					
45	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus				
	vv		<i>200,000</i>					
46	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
	vv		<i>48,000</i>					
47	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m				
	vv		<i>P3752</i>					
	vv		<i>4+4</i>					
48	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2				
	vv		<i>P3752</i>					
	vv		<i>(8+4)*4,5</i>					
49	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2				
	vv		<i>P37520 Lp+Pp</i>					
	vv		<i>(8+4)*4,5</i>					
	vv		<i>do žlábků</i>					
	vv		<i>P3749;P3750;P3751</i>					
	vv		<i>0,150*6*3*2</i>					
	vv		<i>P3752</i>					
	vv		<i>0,150*9*2</i>					
	vv		<i>přístupová cesta</i>					
	vv		<i>3*3</i>					
50	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus				
	vv		<i>9,000</i>					
51	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus				
	vv		<i>9,000</i>					
52	K	5914120040	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek	m				
	vv		<i>80,000</i>					
53	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné	m				
	vv		<i>80,000</i>					
54	K	5912060015	Demontáž zajišťovací značky konzolové	kus				
	vv		<i>20,000</i>					
55	K	5912015040	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky rychlostníku	kus				
	vv		<i>3,000</i>					
56	K	5912015070	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky lichoběžníkové tabule	kus				
	vv		<i>1,000</i>					
57	K	5912015080	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky výstražného kolíku	kus				

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Udržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TU Žleby - Ronov nad Doubravou, km 7,500 - 11,795 - oprava koleje**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
	VV		9,000					
58	K	5912015100	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky tabule před zastávkou	kus				
	VV		2,000					
59	K	5912015110	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus				
	VV		2,000					
60	K	5912050010	Staničení výměna kilometrovniku	kus				
	VV		2,000					
61	K	5912050020	Staničení výměna hektometrovniku	kus				
	VV		17,000					
62	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3				
	VV		povrch cesty					
	VV		P3749 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*4*0,2					
	VV		P3750 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*4*0,2					
	VV		P3751 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*4*0,2					
63	K	R21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2				
	VV		pod panely a asfaltovou drť (asfalt) P3749; P3750; P3751					
	VV		1,5*6*3					
	VV		pod panely a asfaltovou drť (asfalt) P3752					
	VV		1,5*9					
			<b>Ostatní</b>					
64	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t				
	VV		skládka SVŠL + plast					
	VV		1484,100+1,219					
	VV		asfalt					
	VV		38,400+23,383+15,750+0,004					
	VV		geotextilie					
	VV		0,004					
65	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t				
	VV		nový štěr + drť					
	VV		4302,900+4					
66	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t				
	VV		Pražce					
	VV		570,810					
67	K	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km	kus				
	VV		Kolejnice					
	VV		0,000					
68	K	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t				
	VV		nástupištní díly					
	VV		11,920+3,760+21,384					
	VV		staničníky					
	VV		0,794+2,669					
69	K	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t				
	VV		ŽPP1 + klíny					
	VV		13,995+0,016					
70	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
	VV		Kolejnice					
	VV		0,000					
	VV		Pražce					
	VV		582,470					
71	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t				
	VV		výzisk SVŠL					
	VV		1484,1					
72	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
	VV		pryžovky					
	VV		1,219					
73	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
74	K	5999010030	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t	t				
75	K	5999015030	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t	t				
76	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
77	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t				
	VV		kamenivo na mezeponii v žst Ronov nad Doubravou					

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TU Žleby - Ronov nad Doubravou, km 7,500 - 11,795 - oprava koleje**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
						Kč		Kč
78	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus				
79	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t				
	VV		<i>původní asfalt</i>					
	VV		<i>původní betonové ZZ</i>					
80	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t				
81	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus				
82	K	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus				
83	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%				
<b>Celkem:</b>								<b>11 364 859,54</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**  
OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 20.09.2023

Datum: 20.09.2023