

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 27.9.2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Opravu odpadů a dlažby v sociálním zázemí PČR, v žst Prostějov hl.n. VB, (IC6000383861), dle nabídkového listu č.349/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HB721MQG

Dohodnutá cena: 70 264,65 Kč (bez DPH)

Termín: říjen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **349/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HB721MQG

E216HB721MQG

Škodní událost ANO/NE

NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Prostějov hl.n. - výpravní budova

IC6000383861

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,4726267N 17,1295600E

Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR.

Demontáž a zpětná montáž sprchových vaniček. Výměna odpadů a sifonů, potrubí vyměnit až po nový svislý rozvod odpadů pod stropem spodní místnosti.

Výměna dlažby před sprchami, provést izolaci podlahy.

Ve spodní místnosti nechat větrací otvor kolem stoupačického potrubí, strop je dřevěný a musí vyschnout.

Místní šetření po domluvě nutné.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: říjen 2023

Příloha: foto, půdorysy

Vzdálenost v KM

20

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 349-2023

Stavba: Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR

KSO:
Místo: Prostějov hl.n. - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 21.09.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Správce obvodu:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 349-2023

Stavba: Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR

Místo: Prostějov hl.n. - výpravní budova

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

349-2023	Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR

Místo: Prostějov hl.n. - výpravní budova
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum: 21.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	2	Zakládání					
1	K	278231111	Podezdívka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod ventilátory, čerpadla nebo jiná zařízení	m3	0,216		
	W		"Podezdívka pod vaničky"				
	W		((0,9*4)*2)*0,2*0,15		0,216		
	W		Součet		0,216		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
3	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	3,000		
4	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		
D	997	Přesun sutě					
6	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,430		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,430		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,300		
	W		0,43*10 "Přepočtené koeficientem množství"		4,300		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,430		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,600		
	W		0,43*20 "Přepočtené koeficientem množství"		8,600		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,430		
D	998	Přesun hmot					
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,463		
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,463		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
14	K	72521094R	Opravy napojení vaniček na odpadní potrubí	soubor	1,000		
15	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
16	K	72524081R	Demontáž sprchových dveří	soubor	2,000		
17	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000		
	W		"Použití stávajících"				
	W		2		2,000		
18	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000		
	W		"Použití stávajících"				
	W		2		2,000		
19	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	129,260		
20	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	129,260		
D	762	Konstrukce tesařské					
21	K	76284183R	Demontáž spodní části stropu	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"Pouze demontáž, zpětná montáž bude součástí dalšího rozpočtu po zjištění stavu"				
W			1		1,000		
D		771	Podlahy z dlaždic				
22	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,000		
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000		
24	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	4,000		
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,000		
26	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,000		
27	M	59761127	<i>dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	4,400		
W			4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400		
28	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000		
29	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	93,952		
30	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	93,952		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
31	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,000		
32	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,000		
33	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,000		
34	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	7,000		
35	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	21,000		
W			7*3 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,000		
37	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,000		
38	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	7,700		
W			7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,700		
39	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	168,992		
40	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	168,992		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Prostějov hl.n. - výpravní budova

Datum:

21.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor	1,000		
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - VB - Oprava odpadů a dlažby ve sprchách PČR

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Prostějov hl.n. - výpravní budova

Datum:

21.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	61 100,000
---	---	-----------	--------------------------	---	------------