

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava propustu na LC Potoková

KSO:

Místo: revír Vápenky, k.ú. Vápenky

CC-CZ:

Datum: 19.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mikeska Jiří

IČ:

72551581

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 615,87
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	60 615,87	21,00%		12 729,33
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		73 345,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustu na LC Potoková

Místo: revír Vápenky, k.ú. Vápenky

Datum: 19.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Mikeska Jiří

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 615,87
HSV - Práce a dodávky HSV	60 615,87
1 - Zemní práce	8 604,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 160,00
5 - Komunikace pozemní	4 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 000,00
998 - Přesun hmot	1 591,87

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava propustu na LC Potoková

Místo: revír Vápenky, k.ú. Vápenky

Datum: 19.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Mikeska Jiří

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 615,87

D HSV Práce a dodávky HSV 60 615,87

D 1 Zemní práce 8 604,00

1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,080	750,00	7 560,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251251

Poznámka k souboru cen

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nulové přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

WV

Rýha TP (DL x V x Š)

WV

6*1,2*(1+1,8)/2

10,080

WV

Mezisoučet

10,080

WV

Součet

10,080

2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,200	145,00	1 044,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odčítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zátež se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodovodné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zátež se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svaniny

WV

zpětné uložení výkopu do rýhy

WV

2/3"výkop"10,8

7,200

WV

Součet

7,200

D 4 Vodovodné konstrukce 12 160,00

3	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3,800	3 200,00	12 160,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463211142

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

WV

Opevnění nátok a výtoků TP

WV

Nátok - čelo + dno příkopu

WV

2*1*0,4+2*0,5*0,4

1,200

WV

Výtok - čelo + dno výtoku

WV

2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4

2,600

WV

Mezisoučet

3,800

WV

Součet

3,800

D 5 Komunikace pozemní 4 260,00

10	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	210,00	1 260,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

WV

Obrusná vrstva 0-32 mm

WV

6

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,000		
8	K	564861011	Podklad ze štěrku tříř. ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	6,000	250,00	1 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011				
	VV		Podkladní vrstva 0-63 mm				
	VV		6		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
9	K	564861011	Podklad ze štěrku tříř. ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	6,000	250,00	1 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011				
	VV		Krycí vrstva 0-125 mm				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 000,00
5	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	2 000,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrku tříř. a podkladní vrstvu (loža) z betonu prostého, b) uložení trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 600-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňují ve specifikaci; zhruba lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňují cenou 919 53-5555.</i>				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
6	M	PFG.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	100,00	800,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112				
	VV		řezání stávajícího živичného krytu				
	VV		(4*2)		8,000		
11	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímk s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímk.</i>				
	VV		Bourání propustku včetně čel				
	VV		1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				1 591,87
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,741	70,00	1 591,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.</i>				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230919
Stavba: Oprava propustu na LC Potoková

LESY ČR



KSO:
Místo: revír Vápenky, k.ú. Vápenky

CC-CZ:
Datum: 19.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Mikeska Jiří

IČ: 72551581
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 615,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 615,87	12 729,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 73 345,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 20230919

Stavba: Oprava propustu na LC Potoková

Místo: revír Vápenky, k.ú. Vápenky

Datum: 19.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Mikeska Jiří

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 615,87	73 345,20
20230919	Oprava propustu na LC Potoková	60 615,87	73 345,20