

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. RENESA – stavební firma s.r.o.

se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Ubytovna SZZ Krnov – oprava bytů**“ v rozsahu dle:
 - oceněného položkového soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), zpracované v 07/2023 společností MG & JG, Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, IČO: 63015820
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (je-li to relevantní):
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu s požadavky projektové dokumentace (v tomto případě není zpracována PD, je zpracován pouze soupis prací, dodávek a služeb, tudíž veškeré odkazy na PD nejsou relevantní). Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
 - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,
 - h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,

- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého, bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
 - l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
 - r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **2 měsíců** od předání staveniště. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad i nedodělků.
Harmonogram prací bude upřesněn s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo zadavatele, ubytovna SZZ Krnov – areál Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov – Horní Předměstí.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušением nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena v Kč bez DPH	1 042 711,00
DPH v %	21%
DPH v Kč	218 969,00
Cena v Kč vč. DPH	1 261 680,00

Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci

méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) IČO objednatele, číslo související VZ, tzn. **KRN/Otr/2023/10/ubytovna – oprava bytů**,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – „**Ubytovna SZZ Krnov – oprava bytů**“,
 - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,

- e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství c. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – ojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. Ke dni zahájení předání a převzetí díla bude vyfakturováno max. 90 % z ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude mít nárok zhotovitel fakturovat až po předání díla bez vad a nedodělků.
 6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
 7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
 8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky nebo mailem na adresu fakturace@szzkrnov.cz
 9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatel), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
 10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovací prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelům.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazením do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazením příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: [REDAKCE] a objednatelem určeného technického dozoru stavebníka a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel

předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění

objednatel a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatel případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatel ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.
 6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělkami odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) **60 měsíců** na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců**,
(dále též „záruční doba“).Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: info@renesa.cz nebo
 - b) adresu: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
 - c) do datové schránky: x8zw8ia
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. **5 mil.** Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod

způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo platné certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímou ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

- e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), bude uveřejněna v registru smluv.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.szzkrnov.cz.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby (výkaz výměr)

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Krnově

V Opavě

.....
za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel

.....
za zhotovitele
Robert Koschatzký, jednatel

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(tento vzor prohlášení bude podepsán poddodavatelem zhotovitele a předán objednateli před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, viz čl. IX. bod 7. a 8.)

Prohlášení poddodavatele zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se poddodavatel zhotovitele

.....
(název, sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „**Ubytovna SZZ Krnov – oprava bytů**“, jejímž objednatelem je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

Poddodavatel zhotovitele rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své případné poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Poddodavatel zhotovitele se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V dne

.....
za poddodavatele zhotovitele:

jméno příjmení, funkce

Příloha č. 1 Souhrnný rozpočet stavby (výkaz výměr)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20230730 SZZ Krnov - Domov sester**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RENEŠA - stavební firma s.r.o.

IČO: **62305620**

Komárovská 2869/27

DIČ: **CZ62305620**

746 01 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			422 772,35
PSV			520 633,66
MON			99 305,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 042 711,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 042 711,01 CZK
Základní DPH	21 %	218 969,31 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 261 680,32 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Stavební úpravy	0,00	1 042 711,01	218 969,31	1 261 680,32	100
01	Vedlejší náklady	0,00				
02	Ostatní náklady	0,00				
byt 08-1	Stavební úpravy	0,00				
byt 08-2	Elektroinstalace	0,00				
byt 08-3	Zdravoinstalace	0,00				
byt 11-1	Stavební úpravy	0,00				
byt 11-2	Elektroinstalace	0,00				
byt 11-3	Zdravoinstalace	0,00				
byt 12-1	Stavební úpravy	0,00				
byt 12-2	Elektroinstalace	0,00				
byt 12-3	Zdravoinstalace	0,00				
	Celkem za stavbu	0,00				

Popis stavby: 20230730 - SZZ Krnov - Domov sester

Popis objektu: 1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 02 - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: byt 08-1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: byt 08-2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: byt 08-3 - Zdravoinstalace

Popis rozpočtu: byt 11-1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: byt 11-2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: byt 11-3 - Zdravoinstalace

Popis rozpočtu: byt 12-1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: byt 12-2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: byt 12-3 - Zdravoinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
991	Ostatní náklady	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
734	Armatury	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				

766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		
776	Podlahy povlakové	PSV		
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		
781	Obklady keramické	PSV		
783	Nátěry	PSV		
784	Malby	PSV		
799	Ostatní	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		
M99	Ostatní práce "M"	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	01	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 991										
Ostatní náklady										
1	991000001RZ1	Vybudování zařízení staveniště		kpl	1,00000					
		Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště. Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).								
		1			1,00000					
2	991000002RZ1	Provoz zařízení staveniště		kpl	1,00000					
		Náklady na vybavení zařízení staveniště. Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).								
		1			1,00000					
3	991000003RZ1	Odstranění zařízení staveniště		kpl	1,00000					
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.								
		1			1,00000					
4	991000005RZ1	Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi		kpl	1,00000					
		- ochranné přilby a reflexní vesty - pracovní obuv - ochranné brýle - pracovní rukavice - polohovací postroje, úvazy								
		1			1,00000					
5	991000006RZ1	Opatření z hlediska BOZP na staveništi		kpl	1,00000					
		- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi								
		1			1,00000					
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	02	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní								
1	999000001RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle obchodních podmínek - tištěná + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD	kpl	1,00000						
		- Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY								
		1		1,00000						
2	999000002RZ1	Kompletační činnost - kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu - náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení - náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz - náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele	kpl	1,00000						
		1		1,00000						
3	999000003RZ1	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VYROBNÍ, projektové dokumentace dle obchodních podmínek - dle požadavků PD a SoD	kpl	1,00000						
		1		1,00000						
Díl: M99		Ostatní práce "M"								
4	999000006RZ1	Koordinace stavebních a technologických dodávek dle požadavků PD a SOD	kpl	1,00000						
		1		1,00000						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 08-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	342255020RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm	m2	5,40000						
		2,0*2,7			5,40000					
2	342255024RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	10,80000						
		2,0*2,7*2			10,80000					
3	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000						
4	342264510RZ1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm, dodávka	kus	1,00000						
5	347015123R00	Předstěna SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	5,40000						
		2,0*2,7			5,40000					
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová,kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	3,50000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní										
7	601011144RT3	Štuk na stropěch Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	24,00000						
8	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	50,00000						
9	610472911RZ1	Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny	m2	74,00000						
10	611323042RZ1	Penetrace podkladu	m2	74,00000						
		pod omítky								
11	611421221R00	Oprava výp. omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	24,00000						
12	612409991R00	Začistění omítek kolem okna,dveří apod.	m	16,00000						
		2,0*4*2			16,00000					
13	612421221R00	Oprava výpěn omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	50,00000						
		1.NP								
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, hrubá zafřená	m2	14,50000						
		pod obklady								
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, štuková	m2	5,40000						
		2,0*2,7			5,40000					
16	619991005RZ4	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací, následně odstranění a úklid - provizorní zakrytí podlah dočasných stavebními pracemi - kartón	m2	30,00000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce										
17	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,21000						
		3,5*0,06			0,21000					
18	631319761R00	Připí přehlaz povrchu	m3	0,21000						
		3,5*0,06			0,21000					
19	631319771R00	Připí stržení povrchu	m3	0,21000						
		3,5*0,06			0,21000					
20	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg. 3,5*1,3*0,0044	t	0,02000						
					0,02000					
Díl: 64 Výplně otvorů										
21	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000						
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy										
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
23	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000						

Položka je určena pro vyčistění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčistění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.

Díl: 96 Bourání konstrukcí										
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	10,00000						
25	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 6 - 10 cm	m3	0,35000						
		3,5*0,1			0,35000					
26	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	3,50000						
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000						
		4*2			8,00000					
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000						
		0,6*2			1,20000					
Díl: 97 Prorážení otvorů										
29	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % části stropů bez podhledu	m2	24,00000						
30	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	50,00000						
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,50000						
32	978059531R00	Odsěkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,20000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,54138						
Díl: 711 Izolace proti vodě										
34	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení 3,5*14,5	m2	18,00000						
					18,00000					
35	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou, 3 kg/m2 proti vlhkosti včetně systémových doplňků 3,5*14,5	m2	18,00000						
					18,00000					
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	78,82200						
Díl: 713 Izolace tepelné										
37	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	3,50000						
38	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	6,00000						
39	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3,50000						
40	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	6,77325						
41	28375327RZZ	Pásek dilatační okrajový s, 80 mm tl. 5 mm	m	6,00000						
42	28376064	Deska izolační křehčejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm	m2	3,67500						
		3,5*1,05			3,67500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	bytl 08-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762 Konstrukce tesařské										
43	762512245R13	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, OSB tl. 22 mm péro + drážka 22,7	m2	22,70000						22,70000
44	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%							114,52150
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf do 0,8 m	kus	1,00000						
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%							25,74070
47	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK piné 1kf. 60x197 cm	kus	1,00000						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
48	767670021RZ1	Montáž klíky a štitku, včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou	kus	1,00000						
49	76770001RZ1	Dveřní zárážka, neraz provedení, D-M podlahová zárážka v neraz provedení, gumový kroužek proti oděru	kus	1,00000						
50	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg drobná stavební doprálky	kg	10,00000						
51	767999801R00	Demontáž doprálků staveb o hmotnosti do 50 kg drobná stavební doprálky	kg	10,00000						
52	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%							31,39500
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady										
53	771575118R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 60x60 cm	m2	3,50000						
54	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,00000						
55	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	3,50000						
56	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	3,50000						
57	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	3,50000						
58	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	3,50000						
59	776491115RZ1	Podlaha přechod listy z elox. hliníku, šířka listy 35mm včetně montáže přechod dlažba/PVC	m	0,70000						
60	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%							56,19909
61	59764207	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm protiskuz R10 3,5*1,15	m2	4,02500						4,03000
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové										
62	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně list	m2	22,70000						
63	775542022RZZ	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy pod dřevotřískovou desku	m2	22,70000						
64	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%							31,30330
Díl: 776 Podlahy povlakové										
65	775592005R00	Pierování stěrky nebo betonov. podkladu strojní	m2	22,70000						
66	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	24,00000						
67	776421000RZ1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíků PVC výšky 80 mm	m	24,00000						
68	776511820R12	Odstranění PVC a kobereců lepených z podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	22,70000						
69	776521110R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	22,70000						
70	776590100RZ1	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	22,70000						
71	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 22,7*0,6	m	13,62000						13,62000
72	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	22,70000						
73	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%							282,99835
74	28412380	Podlahovina ID Selection 40 Woods tl. 2,2 mm 22,7*1,10	m2	24,97000						24,97000
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot										
75	777553010R00	Penetrace savého podkladu pod stěrku 22,7+3,5	m2	26,20000						26,20000
76	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 22,7+3,5	m2	26,20000						26,20000
77	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota (22,7+3,5)*3	m2	78,60000						78,60000
78	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%							100,26740
Díl: 781 Obklady keramické										
79	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,50000						
80	781415016R00	Montáž obkladu stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	14,50000						
81	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	14,50000						
82	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	14,50000						
83	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	14,50000						
84	781491001RT1	Montáž listů k obkladům, rohových, koutových i dlátačních světlé vnější hrany	m	16,00000						
85	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%							193,84826
86	59760102RZ1	Listů rohová hliník, na obklad ukončovací 8 mm	m	16,00000						
87	597813746	Obkladačka 30x60 šedá mat 2 barvy dle výběru objednatel 14,5*1,15	m2	16,67500						16,68000
Díl: 783 Natěry										
88	783212100R00	Natěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zsrubně 0,15*4,8*2 0,15*4,8*2	m2	2,82000						1,38000 1,44000
89	78332320R00	Natěr syntetický ocel. radát. článek 2x +2x email 0,25*0,8*2*16*2	m2	9,60000						9,60000
90	783615300R00	Natěr olejový truhlář. výrobků 2x +2x email +2x tm DVERE : 0,6*2*2+0,8*2*2*2 SKRINE : 9	m2	17,80000						8,80000 9,00000
Díl: 784 Malby										
91	784111701R00	Penetrace podkladu natěrem sádrokarton, omílka 1x	m2	84,70000						
92	784115722R00	Malba sádrokarton, omílka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatel	m2	84,70000						
93	784402802R00	Odstranění malby okrábáním v místnosti H do 5 m	m2	74,00000						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
94	979017112R00	Světlé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,18410						
95	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	4,18410						
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,18410						
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,49790						
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,18410						
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,10460						
100	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,18410						
101	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,18410						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 08-2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,20000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní										
2	612403399R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šifky, jakékoliv šifky rýhy, 58*0,1	m2	5,80000		5,80000				
3	611125101U00	Vyplnění spár MC vnitř cihla	m2	0,20000						
4	611311123RZ1	Váp omítka hladká vni 24*0,2	m2	4,80000		4,80000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější										
5	620451121R00	Omítka cementové omítka cementová zatřená na zdivu nebo betonu, hladká stěn a podhledů, zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo betonu, ochranná na svislé a šikmé izolaci s cementovým vypálením povrchu ocelovým hladítkem,	m2	4,00000						
Díl: 97 Prorážení otvorů										
6	973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu vyklenkú a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	24,00000						
7	974031121R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	50,00000						
8	974031122R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	8,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,31241						
Díl: M21 Elektromontáže										
10	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	26,00000						
11	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000						
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 2,5 mm2	kus	50,00000						
13	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 6 mm2	kus	3,00000						
14	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, řazení 1	kus	5,00000						
15	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, provedení 2P+PE,	kus	6,00000						
16	210111014RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC, provedení 2x (2P+PE),	kus	11,00000						
17	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	3,00000						
18	210800626RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000						
19	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	20,00000						
20	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000						
21	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000						
22	210190071RZ0	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg, včetně dodávky a vyzbrojení	kus	1,00000						
23	210200042RZ4	Svítilno LA, LB	kus	5,00000						
Montáž										
24	210860002RZ1	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000						
25	210950011RZ0	Podružný materiál	kpl	1,00000						
Kabelové koncovky, označení, jiný materiál, kabelové oka, stahovací pásky, popisy, hřeby, vruty, sádra, přichytky apd										
26	211900024RZ1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000						
27	34535793	přepínač střídavý dvojity; řazení 6+6; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač	kus	2,00000						
28	34800600.RZ1	Svítilno LA, Svítilno LED stropní 10W, 4000K	kus	3,00000						
Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál										
29	34814104RZ1	Svítilno LB, Svítilno LED stropní 17W, 4000K	kus	2,00000						
Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál										
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky										
30	220890202R00	Revize kompletní VRZ elektro	h	8,00000						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
31	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých 6 1000 m,	t	0,20600						
32	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům	t	0,20600						
33	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům	t	0,20600						
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,20600						
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,91400						
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,20600						
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,23600						
38	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 Z Katalogu odpadů	t	0,20600						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byt 08-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce										
1	310238211R00	Zazdíčka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC	m ³	0,20000						
Díl: 4 Vodovodné konstrukce										
2	411386611RZ1	Zabet prostupu instal 0,09m ² stropů	kus	1,00000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní										
3	612403399RT2	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m ²	2,80000						
		14'0,2		2,80000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí										
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	2,00000						
Díl: 97 Prorážení otvorů										
5	971035131R00	Vybourání otvorů zed cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	4,00000						
6	971035231R00	Vybourání otv. zed cihel. 0,0225 m ² , tl. 15 cm, MC	kus	2,00000						
7	972054141R00	Vybourání otv. stropy ZB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	kus	1,00000						
8	974031143R00	Vysekáni ryh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	12,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,58545						
Díl: 713 Izolace tepelné										
10	722181212RT7	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.	m	14,00000						
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	10,03300						
12	28377670.RZZ	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	m	10,00000						
13	28377691.RZ3	Lepidlo na polyet.návl.isolaci 500 ml	ks	1,00000						
Díl: 721 Vnitřní kanalizace										
14	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	2,00000						
15	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000						
16	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000						
17	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus	1,00000						
18	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00000						
19	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000						
20	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00000						
21	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000						
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000						
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000						
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000						
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00000						
26	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	67,98400						
Díl: 722 Vnitřní vodovod										
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	12,00000						
28	722171912R00	Odfiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	4,00000						
29	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,00000						
30	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00000						
Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)										
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000						
32	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000						
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00000						
34	722290231RZ3	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40	m	14,00000						
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	72,27200						
36	55110061.RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	3,00000						
Díl: 725 Zařizovací předměty										
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000						
38	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000						
39	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	1,00000						
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000						
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000						
42	725220841R00	Demontáž ocelové varny včetně nádržky	soubor	1,00000						
43	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000						
44	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krmov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byt 08-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
45	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,00000						
46	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000						
47	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000						
48	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000						
49	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000						
50	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000						
51	725980123RZ1	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M	kus	1,00000						
		Plastová dvířka v rámu - niky na ventily								
52	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	340,91410						
53	55145012.1	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul. ústím Baterie a prodlouženým ústím pro vývěvku.	kus	1,00000						
54	55145031.RZZ	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	1,00000						
55	55167409	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové pro imobilní	kus	1,00000						
56	55220105.MZ	Vanička sprchová 80x80 EX Vaničky se skládají z koextrudované skofepiny, laminátové vrstvy a výztuhy, zákrytu.	kus	1,00000						
57	55220501	Sprchová zástěna 80/80-200, sklo	kus	1,00000						
58	64214814	Umyvadlo Nova bílé bez otv. pro bat.550x420 mm	kus	1,00000						
59	64234651	Klozet stojící kombi Nova Pro Rimfree odpad vodor.	kus	1,00000						
60	64286106	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou	pár	1,00000						
61	64291118.RZ3	Polosoup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,00000						
Díl: 734		Armatury								
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitky, G 3/4	kus	4,00000						
63	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	14,87290						
64	28654337	Kohout kulový plastový d 25 mm PPR	kus	4,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
65	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,37272						
66	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,37272						
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37272						
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,08168						
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37272						
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,23632						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,37272						
72	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,37272						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 11-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3						20 600,00		24 926,00		
1	342255020RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm	m2	5,40000	710,00	3 834,00	21,00	4 639,14		Vlastní
		2,0*2,7			5,40000					
2	342255024RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	10,80000	970,00	10 476,00	21,00	12 675,96		Vlastní
		2,0*2,7*2			10,80000					
3	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	400,00	400,00	21,00	484,00		RTS 23/ I
4	342264510RZ1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm, dodávka	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	21,00	1 573,00		Vlastní
5	347015123R00	Předstěna SDK, tl.95mm.ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	5,40000	850,00	4 590,00	21,00	5 553,90		RTS 23/ I
		2,0*2,7			5,40000					
Díl: 4						3 850,00		4 658,50		
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová,kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	3,50000	1 100,00	3 850,00	21,00	4 658,50		RTS 23/ I
Díl: 61						44 695,00		53 959,95		
7	60101144RT3	Štuk na stropěch Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	24,00000	200,00	4 800,00	21,00	5 808,00		RTS 17/ I
8	60201144RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	50,00000	180,00	9 000,00	21,00	10 890,00		RTS 17/ I
9	610472911RZ1	Vyrovnání podkladu stříkou včetně síťoviny	m2	74,00000	185,00	13 690,00	21,00	16 564,90		Vlastní
10	611323042RZ1	Penetrace podkladu	m2	74,00000	20,00	1 480,00	21,00	1 790,80		Vlastní
		pod omítky								
11	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	24,00000	100,00	2 400,00	21,00	2 904,00		RTS 23/ I
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	16,00000	120,00	1 920,00	21,00	2 323,20		RTS 23/ I
		2,0*4*2			16,00000					
13	612421221R00	Oprava váp.en.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	50,00000	55,00	2 750,00	21,00	3 327,50		RTS 23/ I
		1.NP								
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, hrubá zatřená	m2	14,50000	350,00	5 075,00	21,00	6 140,75		RTS 23/ I
		pod obklady								
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, štuková	m2	5,40000	450,00	2 430,00	21,00	2 940,30		RTS 23/ I
		2,0*2,7			5,40000					
16	619991005RZ4	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací, následně odstranění a uklid - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními pracemi - kartón	m2	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
Díl: 63						2 076,95		2 513,11		
17	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,21000	4 500,00	945,00	21,00	1 143,45		RTS 23/ I
		3,5*0,06			0,21000					
18	631319761R00	Připí přehlaz povrchu	m3	0,21000	1 100,00	231,00	21,00	279,51		RTS 12/ II
		3,5*0,06			0,21000					
19	631319771R00	Připí stržení povrchu	m3	0,21000	4,50	0,95	21,00	1,15		RTS 12/ II
		3,5*0,06			0,21000					
20	631361921R14	Výztuž mazanin svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 Hmotnost 1 m2 síťe je 4,4 kg. 3,5*1,3*0,0044	t	0,02000	45 000,00	900,00	21,00	1 089,00		RTS 23/ I
					0,02000					
Díl: 64						2 450,00		2 964,50		
21	642942111RT2	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	21,00	2 964,50		RTS 23/ I
Díl: 94						1 650,00		1 996,50		
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	55,00	1 650,00	21,00	1 996,50		RTS 23/ I
Díl: 95						2 700,00		3 267,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000	90,00	2 700,00	21,00	3 267,00		RTS 23/ I
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.								
		Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.								
Díl: 96						3 582,50		4 334,83		
24	96203132R00	Bourání přítek cihelných tl. 10 cm	m2	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00		RTS 17/ I
25	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. klavido, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,35000	2 800,00	980,00	21,00	1 185,80		RTS 23/ I
		3,5*0,1			0,35000					
26	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	3,50000	115,00	402,50	21,00	487,03		RTS 23/ I
27	966061125R00	Vyvěšení dřevěných dřevních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000	20,00	160,00	21,00	193,60		RTS 23/ I
		4*2			8,00000					
28	968072455R00	Vybourání kovových dřevních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	450,00	540,00	21,00	653,40		RTS 23/ I
		0,6*2			1,20000					
Díl: 97						3 165,50		3 830,26		
29	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % části stropů bez podhledu	m2	24,00000	15,00	360,00	21,00	435,60		RTS 23/ I
30	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	50,00000	12,00	600,00	21,00	726,00		RTS 23/ I
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,50000	95,00	1 377,50	21,00	1 666,78		RTS 23/ I
32	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,20000	115,00	828,00	21,00	1 001,88		RTS 23/ I
Díl: 99						779,10		942,71		
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	3,54138	220,00	779,10	21,00	942,71		RTS 23/ I
Díl: 711						10 429,40		12 619,57		
34	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení	m2	18,00000	40,00	720,00	21,00	871,20		RTS 23/ I
		3,5*14,5			18,00000					
35	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, 3 kg/m2 proti vlhkosti včetně systémových doplňků	m2	18,00000	500,00	9 000,00	21,00	10 890,00		RTS 14/ II
		3,5*14,5			18,00000					
36	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	78,82200	9,00	709,40	21,00	858,37		RTS 23/ I
Díl: 713						933,20		1 129,17		
37	713121111R00	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	3,50000	50,00	175,00	21,00	211,75		RTS 23/ I
38	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	6,00000	16,00	96,00	21,00	116,16		RTS 23/ I
39	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3,50000	35,00	122,50	21,00	148,23		RTS 23/ I
40	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6,77325	3,00	20,32	21,00	24,59		RTS 23/ I
41	28375327RZZ	Pásek dilatační okrajový s, 80 mm tl. 5 mm	m	6,00000	10,00	60,00	21,00	72,60		Vlastní
42	28376064	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm	m2	3,67500	125,00	459,38	21,00	555,85	SPCM	RTS 23/ I
		3,5*1,05			3,67000					
Díl: 762						10 677,17		12 919,38		
43	762512245RT3	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, OSB tl. 22 mm péro + drážka 22,7	m2	22,70000	430,00	9 761,00	21,00	11 810,81		RTS 23/ I
					22,70000					
44	998762202R00	Přesun hmot pro tesárské konstrukce, výšky do 12 m	%	114,52150	8,00	916,17	21,00	1 108,57		RTS 23/ I
Díl: 766						4 651,48		5 507,29		
45	76666112R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kf.do 0,8 m	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		RTS 23/ I
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	25,74070	2,00	51,48	21,00	62,29		RTS 23/ I
47	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2.KLASIK piné 1kf. 60x197 cm	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 11-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 644,19		3 199,47		
48	767670021RZ1	Montáž kily a štiřku, včetně dodávky, zámeč s cylindrickou vložkou	kus	1,00000						
49	76770001RZ1	Dvěhň zarážka, nerez provedení, D+M podlahová zarážka v nerez provedení, gumový krouček proti oděru	kus	1,00000						
50	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg drobné stavební doplňky	kg	10,00000						
51	767999801R00	Demontáž dopřívku staveb o hmotnosti do 50 kg drobné stavební doplňky	kg	10,00000						
52	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	31,39500						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady										
53	771575118R00	Montáž podlah keram. ,tladké, tmel, 60x60 cm	m2	3,50000						
54	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,00000						
55	771579791R00	Připekání za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,50000						
56	771579792R00	Připekání za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	3,50000						
57	771579795R00	Připekání za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	3,50000						
58	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	3,50000						
59	77649115RZ1	Podlaha přechod lišty z aluz. hliníku, šířka lišty 35mm včetně montáže přechod dlažba/PVC	m	0,70000						
60	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	56,19900						
61	59784207	Dlažba Taurus Granit matná 60x60x9 mm protiskluz R10 3,5*1,15	m2	4,02500						4,03000
Díl: 775 Podlahy výšové a parketové										
62	775521800R00	Demontáž podlah výšových přibíjených včetně lišt	m2	22,70000						
63	77554202RZ2	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy pod dřevotřískovou desku	m2	22,70000						
64	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	%	31,30330						
Díl: 776 Podlahy povlakové										
65	77592005R00	Přeroušení stěrky nebo betonou, podkladu strojní	m2	22,70000						
66	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	24,00000						
67	776421100RZ1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíků PVC výšky 80 mm	m	24,00000						
68	776511820RZ1	Odstanění PVC a kobců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	22,70000						
69	776521110R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2	22,70000						
70	776590100RZ1	Vysání podkladu nášlap ploch podlah	m2	22,70000						
71	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 22,7*0,6	m	13,62000						13,62000
72	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	22,70000						
73	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	282,99835						
74	28412380	Podlahovina ID Selection 40 Woods tl. 2,2 mm 22,7*1,10	m2	24,97000						24,97000
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot										
75	777553010R00	Penetrace savého podkladu pod stěrku 22,7*3,5	m2	26,20000						26,20000
76	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 22,7*3,5	m2	26,20000						26,20000
77	777553219R00	Připekání za další 2 mm, samonivel. hmota 22,7*3,5*13	m2	78,60000						78,60000
78	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	100,26740						
Díl: 781 Obklady keramické										
79	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,50000						
80	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	14,50000						
81	781419705R00	Připekání za spárovací hmotu - plošné	m2	14,50000						
82	781419706R00	Připekání za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	14,50000						
83	781419711R00	Připekání k obkladům stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	14,50000						
84	781491001R11	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních světlé vnější hrany	m	16,00000						
85	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	193,84826						
86	59760102RZ1	Lišta rohová hliník na obklad ukončovací 8 mm	m	16,00000						
87	597813746	Obkladačka 30x60 šedá mat 2 barvy dle výběru objednatel 14,5*1,15	m2	16,67500						16,68000
Díl: 783 Natěry										
88	783212100R00	Natěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 0,15*4,6*2 0,15*4,8*2	m2	2,82000						1,38000 1,44000
89	783322320R00	Natěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email 0,25*0,6*2*16*2	m2	9,60000						9,60000
90	783615300R00	Natěr olejový truhlář. výrobků 2x +2x email +2x tm DVERE : 0,6*2*2+0,8*2*2*2 SKŘÍNĚ : 9	m2	17,80000						8,80000 9,00000
Díl: 784 Malby										
91	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omílka 1x	m2	84,70000						
92	784115722R00	Malba sádrokarton, omílka, bez penetrace, 2x barvový odstín dle výběru objednatel	m2	84,70000						
93	784402802R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	74,00000						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
94	979017112R00	Svislé přemístění vyo. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,18410						
95	979017191R00	Připekání k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	8,36820						
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,18410						
97	979081121R00	Připekání k odvozu za každý další 1 km	t	79,49790						
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,18410						
99	979082121R00	Připekání k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,10460						
100	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,18410						
101	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,18410						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byt 11-2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
2	611125101U00	Vyplnění spár MC vnitř cihla	m2	0,20000						
3	611311123RZ1	Váp omítka hladká vni	m2	4,80000						
		24*0,2		4,80000						
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,80000						
		58*0,1		5,80000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
5	620451121R00	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká	m2	4,00000						
Díl: 97		Prorážení otvorů								
6	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	24,00000						
7	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00000						
8	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	8,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,31241						
Díl: M21		Elektromontáže								
10	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	26,00000						
11	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	2,00000						
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	50,00000						
13	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	3,00000						
14	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000						
15	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	6,00000						
16	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 5512C-2349	kus	11,00000						
17	210190071RZ0	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg, včetně dodávky a vyzbrojení	kus	1,00000						
18	210200042RZ4	Svitidlo LA, LB	kus	5,00000						
		Montáž								
19	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,00000						
20	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000						
21	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	20,00000						
22	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000						
23	210800626RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	15,00000						
24	210860002RZ1	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000						
25	210950011RZ0	Podružný materiál	kpl	1,00000						
		Kabelové koncovky, označení, jiný materiál, kabelové oka, stahovací pásy, popisy, hřeby, vruty, sádra, přichytky ap								
26	211900024RZ1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000						
27	34535793	Přepínač 10A střídivý dvojitý 3553-52289	kus	2,00000						
28	34800600.RZ1	Svitidlo LA, Svitidlo LED stropní 10W, 4000K	kus	3,00000						
		Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál								
29	34814104RZ1	Svitidlo LB, Svitidlo LED stropní 17W, 4000K	kus	2,00000						
		Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál								
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
30	220890202R00	Revize elektro	h	8,00000						
		kompletní VRZ elektro								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
31	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,20600						
32	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,41200						
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20600						
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,91400						
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20600						
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,23600						
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,20600						
38	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,20600						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byt 11-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211R00	Zazdívkva otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
2	411386611RZ1	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	1,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	2,80000						
		14*0,2		2,80000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	2,00000						
Díl: 97		Prorážení otvorů								
5	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	4,00000						
6	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	2,00000						
7	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000						
8	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	12,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,58545						
Díl: 713		Izolace tepelné								
10	722181212RT7	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.	m	14,00000						
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,03300						
12	28377670.RZZ	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	m	10,00000						
13	28377691.RZ3	Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml Pro lepení přičných i podélných spojů trubic	ks	1,00000						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
14	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	2,00000						
15	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000						
16	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000						
17	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus	1,00000						
18	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00000						
19	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000						
20	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00000						
21	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000						
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000						
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000						
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000						
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00000						
26	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	67,98400						
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	12,00000						
28	722171912R00	Odfiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	4,00000						
29	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,00000						
30	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)	m	6,00000						
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000						
32	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000						
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00000						
34	722290231RZ3	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40	m	14,00000						
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	72,27200						
36	55110061.RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	3,00000						
Díl: 725		Zařizovací předměty								
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000						
38	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000						
39	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000						
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000						
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000						
42	725220841R00	Demontáž ocelové vany včetně nádržky	soubor	1,00000						
43	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 11-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
44	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000						
45	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,00000						
46	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000						
47	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000						
48	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000						
49	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000						
50	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000						
51	725980123RZ1	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M Plastová dvířka v rámu - niky na ventily	kus	1,00000						
52	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	340,91410						
53	55145012.1	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul ústím Baterie a prodlouženým ústím pro výlevku.	kus	1,00000						
54	55145031.RZZ	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	1,00000						
55	55167409	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové pro imobilní	kus	1,00000						
56	55220105.MZ	Vanička sprchová 80x80 EX Vaničky se skládají z koextrudované skofepiny, laminátové vrstvy a výtluhy, zákrytu.	kus	1,00000						
57	55220501	Sprchová zástěna 80/80-200, sklo	kus	1,00000						
58	64214814	Umyvadlo Nova bílé bez otv. pro bat.550x420 mm	kus	1,00000						
59	64234651	Klozet stojící kombi Nova Pro Rimfree odpad vodor.	kus	1,00000						
60	64286106	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou	pár	1,00000						
61	64291118.RZ3	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,00000						
Díl: 734		Armatury								
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00000						
63	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	14,87200						
64	28654337	Kohout kulový plastový d 25 mm PPR	kus	4,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
65	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,37272						
66	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,74544						
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37272						
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,08168						
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37272						
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,23632						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,37272						
72	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	0,37272						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 12-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3										
Svislé a kompletní konstrukce										
1	342255020RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm	m2	10,80000						
		2,0*2,7*2				10,80000				
2	342255024RZZ	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	19,44000						
		3,6*2,7*2				19,44000				
3	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000						
4	342264510RZ1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm, dodávka	kus	2,00000						
5	347015123R00	Předstěna SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	8,10000						
		3,0*2,7				8,10000				
Díl: 4										
Vodorovné konstrukce										
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	6,00000						
Díl: 61										
Úpravy povrchů vnitřní										
7	601011144RT3	Štuk na stropěch Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	44,00000						
8	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	61,00000						
9	610472911RZ1	Vyrovnaní podkladu stěrkou včetně síťoviny	m2	105,00000						
10	611323042RZ1	Penetrace podkladu	m2	105,00000						
		pod omítky								
11	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	44,00000						
12	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	16,00000						
		2,0*4*2				16,00000				
13	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	61,00000						
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, hrubá zatřená	m2	17,40000						
		pod obklady								
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdva, MVC, štuková	m2	8,10000						
		3,0*2,7				8,10000				
16	619991005RZ4	Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací, následně odstranění a úklid - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními pracemi - kartón	m2	60,00000						
Díl: 63										
Podlahy a podlahové konstrukce										
17	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,36000						
		6*0,06				0,36000				
18	631319761R00	Přípřehlaz povrchu	m3	0,36000						
		6*0,06				0,36000				
19	631319771R00	Přípřstržení povrchu	m3	60,06000						
		60,06				60,06000				
20	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,03430						
		Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg. 6*1,3*0,0044				0,03000				
Díl: 64										
Výplně otvorů										
21	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000						
22	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000						
Díl: 94										
Lešení a stavební výtahy										
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00000						
Díl: 95										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00000						
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.								
Díl: 96										
Bourání konstrukcí										
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	10,00000						
26	962031135R00	Bourání příček z tvárnice tl. 5 cm	m2	20,00000						
27	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,60000						
		6,0*0,1				0,60000				
28	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	6,00000						
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	12,00000						
		6*2				12,00000				
30	968072455R00	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000						
		0,6*2+0,8				2,00000				
Díl: 97										
Prorážení otvorů										
31	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % části stropů bez podhledů	m2	44,00000						
32	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	61,00000						
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,40000						
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,20000						
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,62453						
Díl: 711										
Izolace proti vodě										
36	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení	m2	23,40000						
		17,4+6,0				23,40000				
37	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, 3 kg/m2 proti vlhkosti včetně systémových doplňků	m2	23,40000						
		17,4+6,0				23,40000				
38	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	102,46860						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 12-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
						1 538,53		1 861,62		
Díl: 713		Izolace tepelné								
39	71312111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	6,00000						
40	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	8,00000						
41	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	6,00000						
42	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	11,01082						
43	28375327RZZ	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm	m	8,00000						
44	28376064	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm	m2	6,30000						
		6,0*1,05		6,30000						
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
45	762512245RT3	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, OSB tl. 22 mm	m2	44,70000						
		péro + drážka								
		44,7		44,70000						
46	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	225,51150						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m	kus	3,00000						
48	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	77,22210						
49	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 60x197 cm	kus	2,00000						
50	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 80x197 cm	kus	1,00000						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
51	767670021RZ1	Montáž klíky a štitku, včetně dodávky, zámeč s cylindrickou vložkou	kus	3,00000						
52	767700001RZ1	Dveřní zarážka, nerez provedení, D+M	kus	3,00000						
		podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru								
53	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000						
		drobné stavební doplňky								
54	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	20,00000						
		drobné stavební doplňky								
55	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	68,05500						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
56	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	6,00000						
57	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00000						
58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,00000						
59	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	6,00000						
60	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	6,00000						
61	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	6,00000						
62	776491115RZ1	Podlaha přechod lišty z elox. hliníku, šířka lišty 35mm včetně montáže	m	0,70000						
		přechod dlažba/PVC								
63	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	92,34565						
64	59764207	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm	m2	6,90000						
		protiskluz R10								
		6,0*1,15		6,90000						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové								
65	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	44,70000						
66	775542022RZZ	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m2	44,70000						
		pod dřevotřískovou desku								
67	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	61,64130						
Díl: 776		Podlahy povlakové								
68	775592005R00	Přeroušení stěrky nebo betonov. podkladu strojní	m2	50,70000						
		44,7+6		50,70000						
69	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	42,00000						
70	776421100RZ1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC výšky 80 mm	m	42,00000						
71	776511820RT2	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	44,70000						
72	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásu PVC na lepidlo V7508	m2	44,70000						
73	776590100RZ1	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	44,70000						
74	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry	m	26,82000						
		PVC								
		44,7*0,6		26,82000						
75	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	44,70000						
76	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	554,71763						
77	28412380	Podlahovina ID Selection 40 Woods tl. 2,2 mm	m2	49,17000						
		44,7*1,10		49,17000						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot								
78	777553010R00	Penetrace savého podkladu pod stěrku	m2	50,70000						
		44,7+6		50,70000						
79	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	50,70000						
		(44,7+6)		50,70000						
80	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	152,10000						
		(44,7+6)*3		152,10000						
81	99877202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	194,02890						
Díl: 781		Obklady keramické								
82	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,40000						
83	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	17,40000						
84	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	17,40000						
85	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	17,40000						
86	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	17,40000						
87	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	18,00000						
		svislé vnější hrany								
88	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	230,94391						
89	59760102RZ1	Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm	m	18,00000						
90	597813746	Obkládačka 30x60 šedá mat	m2	20,01000						
		2 barvy dle výběru objednatel								
		17,4*1,15		20,01000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byt 12-1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry								
91	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubné 0,15*4,6*3 0,15*4,8*4	m2	4,95000						
					2,07000					
					2,88000					
92	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email 0,25*0,6*2*16*3	m2	14,40000		14,40000				
93	783615300R00	Nátěr olejový truhlář. výrobků 2x +2x email +2x tm DVERE : 0,6*2*3+0,8*2*2*4 SKŘÍŇE : 9	m2	25,40000		16,40000				
					9,00000					
Díl: 784		Malby								
94	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x	m2	105,00000						
95	784115722R00	Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatele	m2	105,00000						
96	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	102,50000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
97	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	7,83790						
98	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	15,67580						
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,83790						
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,92010						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,83790						
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,02740						
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,83790						
104	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	7,83790						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 12-2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
2	611125101U00	Vyplnění spár MC vnitř cihla	m2	0,20000						
3	611311123RZ1	Váp omítka hladká vni	m2	4,80000						
		24*0,2		4,80000						
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,20000						
		72*0,1		7,20000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
5	620451121R00	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká	m2	4,00000						
Díl: 97		Prorážení otvorů								
6	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	24,00000						
7	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	60,00000						
8	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	12,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,46924						
Díl: M21		Elektromontáže								
10	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	32,00000						
11	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	5,00000						
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	60,00000						
13	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,00000						
14	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,00000						
15	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	8,00000						
16	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 5512C-2349	kus	14,00000						
17	210190071RZ0	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg, včetně dodávky a vyzbrojení	kus	1,00000						
18	210200042RZ4	Svitidlo LA, LB	kus	7,00000						
		Montáž								
19	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	5,00000						
20	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	30,00000						
21	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	80,00000						
22	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	80,00000						
23	210800626RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	20,00000						
24	210860002RZ1	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000						
25	210950011RZ0	Podružný materiál	kpl	1,00000						
		Kabelové koncovky, označení, jiný materiál, kabelové oka, stahovací pásky, popisy, hřeby, vruty, sádra, přichytky apd								
26	211900024RZ1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000						
27	34535793	Přepínač 10A střídivý dvojitý 3553-52289	kus	2,00000						
28	34800600.RZ1	Svitidlo LA, Svitidlo LED stropní 10W, 4000K	kus	3,00000						
		Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál								
29	34814104RZ1	Svitidlo LB, Svitidlo LED stropní 17W, 4000K	kus	4,00000						
		Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál								
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
30	220890202R00	Revize elektro	h	8,00000						
		kompletní VRZ elektro								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
31	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,24200						
32	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,48400						
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24200						
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,59800						
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24200						
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,45200						
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,24200						
38	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,24200						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 12-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC	m ³	0,20000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
2	411386611RZ1	Zabet prostupu instal 0,09m ² stropů	kus	1,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m ²	2,80000						
		14*0,2		2,80000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	2,00000						
Díl: 97		Prorážení otvorů								
5	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	4,00000						
6	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m ² , tl. 15 cm, MC	kus	2,00000						
7	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	kus	1,00000						
8	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	12,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,58545						
Díl: 713		Izolace tepelné								
10	722181212RT7	Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.	m	14,00000						
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,03300						
12	28377670.RZZ	Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m	m	10,00000						
13	28377691.RZ3	Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml Pro lepení příčných i podélných spojů trubic	ks	1,00000						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
14	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	2,00000						
15	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000						
16	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000						
17	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus	1,00000						
18	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00000						
19	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000						
20	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00000						
21	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000						
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000						
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000						
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000						
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00000						
26	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	67,98400						
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	12,00000						
28	722171912R00	Odfiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	4,00000						
29	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,00000						
30	722172331R00	Potrubí z PPR, teplota, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)	m	6,00000						
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000						
32	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000						
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00000						
34	722290231RZ3	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40	m	14,00000						
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	72,27200						
36	55110061.RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	3,00000						
Díl: 725		Zařizovací předměty								
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000						
38	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000						
39	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000						
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000						
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000						
42	725220841R00	Demontáž ocelové vany včetně nádržky	soubor	1,00000						
43	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230730	SZZ Krnov - Domov sester
O:	1	Stavební úpravy
R:	byť 12-3	Zdravoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000						
45	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,00000						
46	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000						
47	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000						
48	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000						
49	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000						
50	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000						
51	725980123RZ1	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M Plastová dvířka v rámu - niky na ventily	kus	1,00000						
52	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	340,91410						
53	55145012.1	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul ústím Baterie a prodlouženým ústím pro výlevku.	kus	1,00000						
54	55145031.RZZ	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	1,00000						
55	55167409	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové pro imobilní	kus	1,00000						
56	55220105.MZ	Vanička sprchová 80x80 EX Vaničky se skládají z koextrudované skofepiny, laminátové vrstvy a výtluhy, zákrytu.	kus	1,00000						
57	55220501	Sprchová zástěna 80/80-200, sklo	kus	1,00000						
58	64214814	Umyvadlo Nova bílé bez otv. pro bat.550x420 mm	kus	1,00000						
59	64234651	Klozet stojící kombi Nova Pro Rimfree odpad vodor.	kus	1,00000						
60	64286106	Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou	pár	1,00000						
61	64291118.RZ3	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,00000						
Díl: 734		Armatury								
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00000						
63	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	14,87200						
64	28654337	Kohout kulový plastový d 25 mm PPR	kus	4,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
65	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,37272						
66	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,74544						
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37272						
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,08168						
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37272						
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,23632						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,37272						
72	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	0,37272						
Celkem										