

ZMĚNOVÝ LIST: Parkoviště na ul. Budovatelů		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1 741 01	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2023	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

ZM 10 (VCP) - Záporové pažení s celkovou cenou 28.998,74 Kč bez DPH

Z důvodu zajištění stability základové spáry bytového domu projektantka po konzultaci se statikem před zahájením prací na záporovém pažení rozhodla o osazení pažiny z plných betonových desek PZD 1200x290x70 mm v místě kolem bytového domu. Jedná se o 5 ks polí. S tím také souvisí doplnění ocelových profilů U 120 v délce 5,50m.

ZM 20 (VCP) – Dočasné pažení svislé stěny v břehu s celkovou cenou 58.826,07 Kč bez DPH

Koordinátor BOZP požaduje před výstavbou gabionové zdi z důvodu bezpečnosti a možného sesuvu půdy zřídit dočasné pažení otevřeného výkopu svislé stěny za gabionovou zdí po celé její délce.

ZM 30 (VCP) – Statická zatěžovací zkouška - sanace s celkovou cenou 5.430,00 Kč bez DPH

Z důvodu nevyhovující statické zatěžovací zkoušky modulu přetvárnosti pláně bylo nutno provést sanaci podloží. Sanační vrstva je navržena tak, aby byla dosaženo modulu přetvárnosti pláně Edef2,min = 45MPa. Tento požadavek se opětovně prověří statickou zatěžovací zkouškou.

ZM 55 (VCP) – Zásypový materiál mezi gabiónem a záporovým pažením s celkovou cenou 42.286,20 Kč bez DPH

Dle projektové dokumentace se má zásyp rýhy mezi gabiónovou zdí a záporovým pažením provést materiálem odtěženým ze stavby. Zásypový materiál musí odpovídat požadavkům dle ČSN 736133. Vytěžený materiál ze stavby avšak neodpovídá požadavkům citované normy, a proto se zásyp musí provést z drceného kameniva frakce 16/32.

ZM 56 (VCP) – Oprava konstrukce palisád, obrubníku a schodiště s celkovou cenou 6.602,84 Kč bez DPH

Stávající palisády a obrubníky nebyly řádně uloženy do betonového lože a při jejich obnažení, které souvisí s výkopovými pracemi pro založení gabionové konstrukce, se uvolnily, a bude potřeba je stabilizovat řádným uložením.

ZM 58 (VCP) – Lešení pro montáž gabionové konstrukce s celkovou cenou 8.500,34 Kč bez DPH

Koordinátor BOZP požaduje při výstavbě středního a horního patra gabionové zdi z důvodu bezpečnosti používat lešení.

ZM 59 (VCP) – Výšková úprava ocelových profilů záporového pažení před zásypem a terénními úpravami s celkovou cenou 6.888,00 Kč bez DPH

Před zahájením terénních úprav a dokončením zásypu rýhy mezi gabionovou zdí a záporovým pažením je potřeba výškově upravit ocelové profily HEB 120 a U 120. Tato úprava spočívá v upálení těchto ocelových profilů.

ZM 60 (VCP) – Úpravy prostoru mezi gabionovou konstrukcí a betonovými palisádami
s celkovou cenou 8.952,00 Kč bez DPH

Budoucí správce majetku požaduje místo zatravnění prostor mezi betonovými palisádami a gabionovou zdí zpevnit lomovým kamenem uloženým na sucho. Lomový kámen bude uložen na netkanou geotextílii a budou vybetonovány příčné betonové pásy, které zabrání sesunu kamene ze svahu.

ZM 592 (VCP) – Doplnění snížených obrubníků mezi parkoviště a kontejnerovým stáním
s celkovou cenou 1.990,90 Kč bez DPH

Budoucí správce majetku požaduje z důvodu špatného stavu stávajících silničních obrubníků mezi kontejnerovým stáním a parkoviště výměnu za obrubníky nové.

ZM 593 (VCP) – Změna vodorovného dopravního značení *s celkovou cenou 9.400,00 Kč bez DPH*

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nepožaduje provést vodorovné značení žlutou barvou, ale požaduje v místě nových parkovacích stání provedení vodorovného dopravního značení V10b.

ZM VRN 1 (VCP) – Archeologický dohled *s celkovou cenou 3.450,00 Kč bez DPH*

Zhotovitel dle podmínek stavebního povolení oznámil archeologickému ústavu zahájení stavebních prací. Archeologický ústav podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči nařídil archeologický dohled.

ZM 594 (VCP) – Zvýšený rozsah asfaltových pruhů podél nových silničních obrubníků *s celkovou cenou 10.201,37 Kč bez DPH*

Budoucí správce majetku požaduje rozšíření napojení pokládky živičných vrstev z důvodu špatného stavu asfaltových vrstev místní komunikace.

ZM 595 (VCP) – Pletivo na zábradlí *s celkovou cenou 14.777,50 Kč bez DPH*

Objednatel požaduje z důvodu zajištění bezpečnosti osadit na zábradlí gabionové zdi pletivo, z důvodu množících se dotazů občanů okolních domů týkající se pádu osob a poškození zaparkovaných automobilů.

ZM 1 (MCP) – Záporové pažení *s celkovou cenou -44.022,62 Kč bez DPH*

ZM 2 (MCP) – Záporové pažení *s celkovou cenou -14.612,40 Kč bez DPH*

Projektantka po konzultaci se statikem před zahájením prací na záporovém pažení rozhodla o osazení pažiny z plných betonových desek PZD. Stávající dřevěné desky budou včetně souvisejících položek z rozpočtu odstraněny.

ZM 9 (MCP) – Změna vodorovného dopravního značení *s celkovou cenou -10.407,44 Kč bez DPH*

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nepožaduje provést vodorovné značení žlutou barvou.

ZM 10 (MCP) – Oprava konstrukce palisád, obrubníku a schodiště s celkovou cenou -1.482,37 Kč bez DPH

Budoucí správce majetku požaduje místo zatravnění prostor mezi betonovými palisádami a gabionovou zdí zpevnit lomovým kamenem uloženým na sucho. Všechny položky související se založením trávníku budou z rozpočtu odstraněny.

ZM 11 (MCP) – Sadové úpravy s celkovou cenou -2.222,52 Kč bez DPH

V rozpočtu byla navíc uvedena položka výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5.

ZM 12 (MCP) – Odstranění pařezů s celkovou cenou -2.587,92 Kč bez DPH



Při realizaci stavby bylo provedeno odstranění 3 ks pařezů. Další kusy včetně souvisejících položek budou z rozpočtu odstraněny.

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu VZ a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. (§ 222 odst. 6 ZZVZ) To vše za dodržení limitu 30% cenového nárůstu oproti původní hodnotě závazku (§ 222 odst. 9 ZZVZ).

Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---

Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---
Cena méněprací bez DPH: - 75.335,27 Kč	Cena víceprací bez DPH: 206.303,96 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 130.968,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Zdeněk Jeniš  <small>Digitálně podepsal Zdeněk Jeniš Datum: 2023.09.29 11:19:29 +02'00'</small>
Datum:	29.9.2023 Datum:

Za TDS:



Za zhotovitele:

Zdeněk Jeniš - jednatel společnosti JAPSTAV MORAVA S.R.O.

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkovišť v Novém Jičíně

Objekt: Parkoviště ul. Budovatelů - MP

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: 

Datum: 1. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	Zemní práce					-44 022,62	0,000
1	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-27,500	236,16	-6 494,40	0,000
2	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	-0,754	30 028,40	-22 641,41	0,000
3	58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	m3	-0,147	3 124,20	-459,26	0,000
4	151721111R	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s bez následného odstranění	m2	-11,000	651,08	-7 161,88	0,000
5	R101	Rozdíl ceny mezi PZD deskami a fošnamí	kus	-45,000	159,00	-7 155,00	0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-0,147	277,16	-40,74	0,000
7	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-0,147	149,24	-21,94	0,000
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,220	205,00	-45,10	0,000
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-0,147	19,68	-2,89	0,000
2	Zakládání					-14 612,40	0,000
10	224511112	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	-9,000	1 623,60	-14 612,40	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-10 407,44	0,000
11	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	-52,000	198,44	-10 318,88	0,000
12	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-2,000	44,28	-88,56	0,000
10	Oprava konstrukce palisád, obrubníku a schodiště					-1 482,37	0,000
13	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 vrstvy do 200 mm ručně	m2	-8,000	84,34	-674,72	0,000
14	181411131	Založení pakového trávníku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-8,000	94,26	-754,08	0,000
15	183403261	Obdělávání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-8,000	0,99	-7,92	0,000
16	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-8,000	1,49	-11,92	0,000
17	572410	osivo směs travní parková	kg	-0,243	138,810	-33,731	0,000
11	Sadové úpravy					-2 222,52	0,000
18	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-4,000	555,63	-2 222,52	0,000
12	Odstranění pařezů					-2 587,92	0,000
19	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	508,40	-2 033,60	0,000
20	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	102,50	-410,00	0,000
21	183403261	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	m2	-16,000	9,02	-144,32	0,000
Celkem						-75 335,27	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkovišť v Novém Jičíně

Objekt: Parkoviště ul. Budovatelů - VCP

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: 

Datum: 1. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10 Záporové pažení - požadavek autorského dozoru viz zápis ve stavebním deníku						28 998,74	0,502
1	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m (4 ks x 5,5 m)	m	22,000	236,16	5 195,52	0,000
2	13010912	ocel profilová U 120 jakost 11 375	t	0,295	31 240,00	9 215,80	0,295
<i>Hmotnost: 10,40 kg/m</i>							
3	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	6,000	450,00	2 700,00	0,000
4	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	36,000	28,00	1 008,00	0,000
5	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	45,000	233,00	10 485,00	0,207
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,600	151,70	394,42	0,000
20 Dočasné pažení svislé stěny v břehu - pož. koord. BOZP viz zápis v deníku						58 826,07	1,108
7	151721211	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním (21x2,5 m)	m2	52,500	699,00	36 697,50	1,108
8	R202	Pronájem pažení včetně dopravy	1 kpl	52,500	269,00	22 122,50	0,000
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,040	151,70	6,07	0,000
30 Statické zátěžové zkoušky - sanace						5 430,00	0,000
10	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	1,000	5 430,00	5 430,00	0,000
55 Zásypový materiál mezi gabiony a záporovým pažením						42 286,20	66,000
11	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 včetně dopravy na stavbu - materiál z výkopu byl nevhodný k zásypům, proto se musel změnit - 27,5x0,35x2,3 = 41,113 m3 x 1,6	t	66,000	489,00	32 274,00	66,000
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,000	151,70	10 012,20	0,000
56 Oprava konstrukce palisád, obrubníku a schodiště						6 602,84	0,259
13	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,000	62,32	62,32	0,000
14	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	1,000	99,00	99,00	0,000
15	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,000	72,00	144,00	0,000
16	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,160	647,00	103,52	0,000
17	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,160	150,88	24,14	0,000
18	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,160	50,84	8,13	0,000
19	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,440	7,38	10,63	0,000
20	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,160	180,40	28,86	0,000
21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2,000	227,00	454,00	0,259
22	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100	2 804,40	280,44	0,000
23	564710003	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	1,000	109,88	109,88	0,000
24	564720101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	1,000	119,72	119,72	0,000
25	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	1,000	107,00	107,00	0,000
26	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	316,52	1 266,08	0,000
27	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,000	525,62	2 102,48	0,000
28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,600	2 804,40	1 682,64	0,000
58 Lešení rámové pro montáž gabionové konstrukce - pož. koord. BOZP viz zápis v deníku						8 500,34	0,000
29	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m (21 x 2 m)	m2	44,000	74,00	3 256,00	0,000
30	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití (25 dnů x 44 m2)	m2	1 100,000	2,50	2 750,00	0,000
31	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	44,000	56,00	2 464,00	0,000
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,200	151,70	30,34	0,000
59 Výšková úprava ocelových profilů zápor. pažení před zásypy a terénními úpravami do finální nivelety						6 888,00	0,000
33	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	36,000	28,00	1 008,00	0,000
34	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	7,000	450,00	3 150,00	0,000
35	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	7,000	390,00	2 730,00	0,000
60 Úpravy prostoru mezi gab. konstrukcí a bet. palisádami - požadavek bud. správce majetku						8 952,00	4,645
36	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	8,000	74,00	592,00	0,004
37	R5921	Zhotovení příčných pruhů z betonu prostého ve svahu	m	1,200	1 420,00	1 704,00	0,000
38	594611111	Vyplnění prostoru z lomového kamene na sucho	m2	8,000	832,00	6 656,00	4,642

**Doplnění snížených obrubníků mezi parkovištěm a kont. stáním -
požadavek budoucího správce majetku**

592 1 990,90 0,000

39	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	56,58	169,74	0,000
40	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,180	55,76	10,04	0,000
41	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,180	150,88	27,16	0,000
42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,620	10,66	17,27	0,000
43	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,180	180,40	32,47	0,000
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,300	268,96	618,61	0,000
45	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	<i>3,000</i>	<i>145,96</i>	<i>437,88</i>	<i>0,000</i>
46	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,150	2 804,40	420,66	0,000
47	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,100	233,70	257,07	0,000

**Změna vodorovného dopravního značení (dle stanovení místní úpravy
provozu)**

593 9 400,00 0,004

48	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva (20 m podél parkoviště + 30 m pruhy parkoviště)	m	50,000	188,00	9 400,00	0,004
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

VRN1 Archeologický dohled 3 450,00 0,000

49	011314000	Archeologický dohled	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	0,000
----	-----------	----------------------	----	-------	----------	----------	-------

**Zvýšený rozsah asf. pruhů podél nových silničních obrubníků -
požadavek budoucího správce majetku**

594 10 201,37 0,000

50	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	31,000	69,70	2 160,70	0,000
51	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	7,750	95,12	737,18	0,000
52	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,080	150,88	12,07	0,000
53	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,080	55,76	4,46	0,000
54	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,760	10,66	8,10	0,000
55	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,080	188,60	15,09	0,000
56	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	7,750	18,86	146,17	0,000
57	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	7,750	918,40	7 117,60	0,000

595 Pletivo na zábradlí 14 777,50 0,000

58	R591	Natažení pletiva, napnutí, provedení zajištění pletiva pásky, dodání výplňového pletiva + aretační pásky včetně dopravy a přesunu hmot	kpl	1,000	14 777,50	14 777,50	0,000
----	------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 206 303,96 72,518