

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Horní cesta - TZ - svodnice

KSO:

Místo: k.ú.Zálesí u Jevíčka, p.p.č.330

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

370 647,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 647,18	21,00%	77 835,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

448 483,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Horní cesta - TZ - svodnice

Místo: k.ú.Zálesí u Jevíčka, p.p.č.330

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	370 647,18
HSV - Práce a dodávky HSV	370 647,18
1 - Zemní práce	28 910,25
4 - Vodorovné konstrukce	3 616,80
5 - Komunikace pozemní	309 188,00
998 - Přesun hmot	28 932,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Horní cesta - TZ - svodnice

Místo: k.ú.Zálesí u Jevíčka, p.p.č.330

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 647,18

D HSV Práce a dodávky HSV

370 647,18

D 1 Zemní práce

28 910,25

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,000	92,00	828,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101
 VV "odkopávka bahna - jáma 6*3*0,5m"
 VV 6*3*0,5
 VV Součet 9,000
 9,000

2	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	24,750	291,00	7 202,25	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102
 VV "odtoky od svodnic"
 VV ((1+0,8)*0,5/2)*5*11
 VV 24,750
 VV Součet 24,750

3	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	1 740,000	12,00	20 880,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152301
 VV "srovnání stávající vozovky - dl.580,00 m, š. 3,00m"
 VV 580*3,00
 VV 1 740,000
 VV Součet 1 740,000

D 4 Vodorovné konstrukce

3 616,80

4	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,760	2 055,00	3 616,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211141
 VV "úprava výtoku svodnic - 1 bm"
 VV (0,8*0,2*1)*11
 VV 1,760
 VV Součet 1,760

D 5 Komunikace pozemní

309 188,00

5	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	36,000	260,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564771111
 VV "sanace jámy - dvě vrstvy 25 cm"
 VV 6*3*2
 VV 36,000
 VV Součet 36,000

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 028,000	101,00	204 828,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111
 VV "vozovka v celém úseku"
 VV 580*3
 VV 1 740,000
 VV "erozní rýhy v úseku km 0,000-0,180"
 VV (0,8*180)*2
 VV 288,000
 VV Součet 2 028,000

7	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	50,000	1 900,00	95 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597311121
 VV "D+M ocelových svodnic tl. 5mm"
 VV 5*4
 VV 20,000
 VV 6*5
 VV 30,000
 VV Součet 50,000

D 998 Přesun hmot

28 932,13

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	490,375	59,00	28 932,13	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

rodnice

Biskupský p.

Kamenná hora
▲ 550

▲ 489

Biskupice

▲ 458

Na Bívole
▲ 552

Hejkův
▲ 434

Flintour

▲ 542

Sečava

Zálesí

Na vypáleném
▲ 588

▲ 523

Jaroměřice

Biskupský p.

Kameník
▲ 562

571

