

Milola s. 1 ie Pulmure o dilo

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava hlavního vodovodního potrubí – 2 ks stoupačky
V bytovém domě Puškinova 490/2, Vyškov

Zhotovitel: DEER BROTHERS s.r.o.
Brněnská 366/25
68201 Vyškov-Vyškov-Město

IČO: 26240718
DIČ: CZ26240718

Objednatel: Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
68201 Vyškov-Vyškov-Město

IČO: 00292427
DIČ: CZ00292427


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	577 323,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	10 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	587 323,90 CZK
Snížená DPH	15 %	88 098,59 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 675 422,49 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

VYŠKOV

Místo

07.09.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
722	Vnitřní vodovod	PSV	274 479,50	0,35460
725	Zařizovací předměty	PSV	302 844,40	0,04092
ON	Ostatní náklady	ON	10 000,00	0,00000
Celkem:			587 323,90	0,39552

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 722 Vnitřní vodovod					274 479,50
1	722 13-0802.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm	m	80,00000	85,70	6 856,00
2	722 13-0803.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	56,00000	100,50	5 628,00
3	722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	100,00000	72,70	7 270,00
4	722 18-1812.R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	216,00000	30,30	6 544,80
5	722 22-0861.R00 Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4"	kus	44,00000	26,10	1 148,40
6	722 26-0811.R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	44,00000	26,10	1 148,40
7	722 29-0821.R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,30000	1 928,00	2 506,40
8	722 17-2713.R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	100,00000	413,50	41 350,00
9	722 17-2714.R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	80,00000	667,00	53 360,00
10	722 17-2715.R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16	m	56,00000	904,00	50 624,00
11	722 17-5124.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 32 mm	kus	20,00000	135,50	2 710,00
12	722 17-5125.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 40 mm	kus	20,00000	156,50	3 130,00
13	722 17-5126.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm	kus	10,00000	200,50	2 005,00
14	722 17-5134.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, tři spoje, D 32 mm	kus	10,00000	193,00	1 930,00
15	722 17-5135.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, tři spoje, D 40 mm	kus	24,00000	224,50	5 388,00
16	722 17-5136.R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, tři spoje, D 50 mm	kus	12,00000	289,00	3 468,00
17	722 18-1213.RU1 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	20,00000	106,50	2 130,00
18	722 18-1213.RW2 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	40,00000	129,00	5 160,00
19	722 18-1213.RW8 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	32,00000	146,00	4 672,00
20	722 18-1214.RU1 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	96,00000	126,00	12 096,00
21	722 18-1214.RW2 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	40,00000	150,50	6 020,00
22	722 18-1214.RW8 Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	32,00000	169,50	5 424,00
23	722 23-8313.R00 Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 20 mm	kus	44,00000	357,50	15 730,00
24	722 23-9102.R00 Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4"	kus	44,00000	115,50	5 082,00
25	722 26-9111.R00 Montáž vodoměru závitového jednot. suchob. G1/2"	kus	44,00000	394,00	17 336,00
26	722 28-0108.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	213,00000	22,80	4 856,40
27	998 72-2101.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,30000	697,00	906,10
Díl: 725 Zařizovací předměty					302 844,40
28	725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacích	soubor	22,00000	348,00	7 656,00
29	725 59-0811.R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,90000	1 712,00	3 252,80
30	725 99-1812.R00 Demontáž konzol zdvojených	kus	44,00000	61,40	2 701,60
31	1 Demontáž WC zástěn	kpl	22,00000	980,00	21 560,00
32	725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	22,00000	1 287,00	28 314,00
33	2 Montáž WC zástěn	kpl	22,00000	1 780,00	39 160,00
34	3 Zednické a sádkartonářské práce	kpl	22,00000	4 800,00	105 600,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35 4	Odvoz a likvidace odpadů	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
36 5	Nové vystrojení instalačních šachet	kpl	22,00000	3 300,00	72 600,00
Díl: ON	Ostatní náklady				10 000,00
37 6	Nepředvídatelné náklady	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00