

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového k podpisu oprávněna na základě pověření ze
dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických


bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
6596

zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem
jednání ve věcech technických: 
se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 00420 569 361 410
fax: ---
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2023 Smlouvu o dílo č. SML/0829/2023 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výstavba parkovací plochy na
ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“).

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 411 828,80 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 11 165,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 400 663,80 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt:	Cena bez DPH
Parkovací plochy, Vsakovací objekt a související VRN	5 273 667,92 Kč
Veřejné osvětlení a související VRN	420 692,93 Kč
Celkem	5 694 360,85 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební objekt:	Cena bez DPH
Parkovací plochy, Vsakovací objekt a související VRN	5 674 331,72 Kč
Veřejné osvětlení a související VRN	420 692,93 Kč
Celkem	6 095 024,65 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 04.10.2023
za objednatele

V Karviné dne: 07.09.2023
za zhotovitele

..
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

..
Jan Kubánek
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02) - VCP

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 663,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 663,80	21,00%	84 139,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

484 803,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02) - VCP

Místo: Karviná

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

400 663,80

HSV - Práce a dodávky HSV

400 663,80

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02) - VCP

Místo: Karviná

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

400 663,80

D HSV Práce a dodávky HSV

400 663,80

D 1 Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	59,805		
	VV		3,1*9,6			29,760	
	VV		"vjezd" 2,1*3,7+4,1*2,1+1,4*2,1			19,320	
	VV		"vjezd č.2" 10,5*0,55+4,5*1,1			10,725	
	VV		Součet			59,805	
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	61,420		
	VV		14,8*3,8			56,240	
	VV		"vjezd" 1,4*3,7			5,180	
	VV		Součet			61,420	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	33,100		
	VV		2*9,6			19,200	
	VV		3,7+3,7+1,4			8,800	
	VV		4,1			4,100	
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			33,100	
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	47,036		
	VV		3,3*10*0,4			13,200	
	VV		14,8*3,8*0,4			22,496	
	VV		"vjezd" ((2,1*3,7)+(4,1*2,1)+(1,4*2,1)+(1,4*3,7)+(1*3,7))*0,25			7,050	
	VV		"vjezd č.2 vč. ACODrain" ((10,5*0,55)+(4,5*1,1))*0,4			4,290	
	VV		Součet			47,036	
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	47,036		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,036		
	VV		3,3*10*0,4			13,200	
	VV		14,8*3,8*0,4			22,496	
	VV		"vjezd" ((2,1*3,7)+(4,1*2,1)+(1,4*2,1)+(1,4*3,7)+(1*3,7))*0,25			7,050	
	VV		"vjezd č.2 vč. ACODrain" ((10,5*0,55)+(4,5*1,1))*0,4			4,290	
	VV		Součet			47,036	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	47,036		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,961		
	VV		47,036*1,7			79,961	
9	K	1712R011	Kácení stromů a keřů, odstranění betonových květináčů	kus	3,000		
10	K	1712R012	Terénní úpravy	m2	12,000		
	VV		8			8,000	
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			12,000	
36	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13,500		
	VV		"vjezd" 4,5*3			13,500	
37	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,688		
	VV		13,5*0,125 "Přepočtené koeficientem množství"			1,688	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vV	33			33,000	
12	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus		33,000	
13	M	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus		35,000	
14	M	55342243R1	sloupek plotový Pz 3000/48x1,5mm	kus		35,000	
	D	5	Komunikace pozemní				
38	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2		13,500	
		vV	13,5			13,500	
15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2		117,440	
		vV	3,3*10			33,000	
		vV	3,8*14,8			56,240	
		vV	"vjezd" ((2,1*3,7)+(4,1*2,1)+(1,4*2,1)+(1,4*3,7)+(1*3,7))			28,200	
		vV	Součet			117,440	
16	K	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2		88,000	
		vV	473			473,000	
		vV	26			26,000	
		vV	10			10,000	
		vV	-417			-417,000	
		vV	-4			-4,000	
		vV	Součet			88,000	
17	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2		83,640	
		vV	473*1,02			482,460	
		vV	26*1,02			26,520	
		vV	-417*1,02			-425,340	
		vV	Součet			83,640	
18	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2		6,120	
		vV	10*1,02			10,200	
		vV	-4*1,02			-4,080	
		vV	Součet			6,120	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	912112111	Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního	kus		3,000	
20	M	74910162	Betonový zahrazovací sloupek	kus		3,000	
41	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2		2,100	
		vV	2,1			2,100	
42	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2		2,100	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		65,000	
		vV	455			455,000	
		vV	-390			-390,000	
		vV	Součet			65,000	
22	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m		66,300	
		vV	65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			66,300	
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		4,380	
		vV	65*0,3*0,2			3,900	
		vV	8*0,3*0,2			0,480	
		vV	Součet			4,380	
24	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m		40,000	
		vV	3,8*3			11,400	
		vV	14,8+13,8			28,600	
		vV	Součet			40,000	
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		3,700	
		vV	3,7			3,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	8,000		
	VV		65			65,000	
	VV		-57			-57,000	
	VV		Součet			8,000	
45	M	BTL.000739PRC	žlabovka betonová TBM-Q 30/300 dl.500mm	kus	16,000		
	VV		8*2			16,000	
28	K	9351131R2	Dodávka a montáž revizní šachtice čistící	kus	2,000		
29	K	961043111	Bourání betonového lože	m3	1,728		
	VV		(2*9,6)*0,3*0,3			1,728	
43	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	2,100		
D		997	Přesun sutě				
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,246		
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,246		
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	407,214		
	VV		45,246*9			407,214	
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,036		
34	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,210		
D		998	Přesun hmot				
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	53,813		