

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 01 - P 270,912

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Děhylov)

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Vyčištění propustku

Zahájení prací:5.10.2023

Ukončení prací:31.10.2023

Místní správce:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 01 - P 270,912

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Děhylov)

Datum:

2. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 01 - P 270,912

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ (Děhylov)

Datum:

2. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

WV čištění uvnitř propustku (2 trouby)

WV 2,0+2,0

WV Součet

2	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

WV pročištění vtoku a výtoku propustku

WV 17,176

WV Součet

D 997 Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

WV nánosy z propustku

WV (17,176+2,0+2,0)*3,0

WV Součet

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příplatek 14 km

WV příplatek 33 km

WV 63,528*33 "Přepočtené koeficientem množství

WV Součet

5	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

6	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t			
---	---	-----------	--------------------------------	---	--	--	--

7	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

8	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

WV trasa Ostrava Kunčice - Děhylov

WV 22,0*2*3

WV Součet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4016651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef52d7fb-263b-4aca-a1a3-f9f6d01f9983

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kamila SKŘÍŽALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2023 06:57:00

