

Objednávka prací a materiálu

 objednávka vystavená pro období: **15.12.2023**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320117

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I:

2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod			
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km			
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km			
152	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m			
155	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m			
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus			
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
281	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar			
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
306	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
310	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
362	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus			
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			
441	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus			
459	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
464	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m			
515	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m			
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2			
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2			
534	5913320040	Oplocení dráhy montáž pletiva	m			
535	5913320044	Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky	kus			
588	5914120020	Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m			
595	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m			
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			

778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
780	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
818	5964167065	Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm	kus
820	5964173010	Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180	m
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
849	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod