

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.168 - Zlepšení stavu zázemí Hošťka



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **404 842,29**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>404 842,29</b>	<b>0,00</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **404 842,29**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.168 - Zlepření stavu zázemí Hošťka

Místo: Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	č.168 - Zlepření stavu zázemí Hošťka	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.168 - Zlepšení stavu zázemí Hošťka

KSO:

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.168 - Zlepšení stavu zázemí Hošťka

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**č.168 - Zlepšení stavu zázemí Hošťka**

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	6,000	0,00
2	K	317143443.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 250-1750 dl 1750 mm	kus	12,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000	0,00
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,150	0,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	52,800	0,00
6	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,000	0,00
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,000	0,00
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	37,800	0,00
9	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,800	0,00
10	K	622521012.BMT.001	Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit SilikatTop K 1,5 mm vnějších stěn	m2	50,000	0,00
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	7,100	0,00
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,540	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
13	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	125,000	0,00
14	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 500,000	0,00
VV			125*12 'Přepočtené koeficientem množství		1 500,000	
15	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	125,000	0,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,000	0,00
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,500	0,00
19	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,500	0,00
20	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	125,000	0,00
21	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	375,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,885	0,00
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,045	0,00
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,885	0,00
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,885	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot			0,00
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,340	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské			0,00
27	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	7,400	0,00
28	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,600	0,00
29	M	61140053.R	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	5,600	0,00
30	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,500	0,00
31	M	61140049.R	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,500	0,00
32	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00
33	M	61140509.R	dveře dvoukřídle plastové s nadsvětlíkem plné max rozměru otvoru 4,84m2	m2	4,500	0,00
34	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	30,000	0,00
35	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	0,00
36	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,400	0,00
37	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	7,400	0,00
38	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	6,000	0,00
39	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 093,801	0,00
40	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 093,801	0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické			0,00
41	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	22,600	0,00
42	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	7,040	0,00
43	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	4,500	0,00
44	K	76766231.R	Zmenšení okenních mříží	m2	18,050	0,00
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	179,704	0,00
46	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	179,704	0,00
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene			0,00
47	K	78261181.R	Vybourání parapetů z terasa do suti kladených do malty	m	19,000	0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			0,00
48	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	23,080	0,00
49	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,080	0,00
50	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,080	0,00
51	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,080	0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
52	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000	0,00
53	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000	0,00
54	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	55,000	0,00
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			0,00
55	K	78662412.R	Montáž lamelové žaluzie do oken plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	7,040	0,00
56	M	55346200.R	žaluzie horizontální interiérové	m2	7,040	0,00
57	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	55,123	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
58	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
59	K	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	8,000	0,00
60	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	16,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
61	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
62	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
63	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
64	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
65	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
66	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4017024

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bdbb083f-ecb4-42c9-9db7-d48267d3f688

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.10.2023 08:40:05



cebf66ab-bfc4-44ec-8ffe-58bce2591b9b