

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/2030/2022**

**"Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "Kraj"

a

### **Obec Vyskeř**

se sídlem č. p. 50, 512 64 Vyskeř

IČO:00276286

DIČ: CZ00276286

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jan Kozák, starosta obce

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6423581/0100

dále jen "Obec"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“ č. OLP/2030/2022, jejímž předmětem je financování těch částí stavební akce „Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“, které jsou ve vlastnictví Kraje (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které je nutné na základě zjištěného stavu provést a bez kterých nelze stavbu řádně dokončit.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 2. smlouvy ve znění:

*„Skutečná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje dle zhotovitele stavby u:*

- *SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 1. stavba činí 5.391.732 Kč bez DPH, tj. 6.523.996 Kč včetně DPH,*
- *SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 2. stavba činí 4.214.245 Kč bez DPH, tj. 5.099.237 Kč včetně DPH.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Skutečná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje dle zhotovitele stavby u:*

- *SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 1. stavba činí 8.597.048,22 Kč bez DPH, tj. 10.402.428,35 Kč včetně DPH,*
- *SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 2. stavba činí 8.746.830,79. Kč bez DPH, tj. 10.583.665,26 Kč včetně DPH.*

3. Článek II. odst. 2. smlouvy ve znění:

*"Kraj bude Obci hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH vyčleněná na stavební objekt Kraje překročena, Kraj nebude hradit Obci finanční prostředky nad tuto částku a Obec bude hradit veškeré finanční prostředky přesahující částku ve výši 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH na stavebním objektu Kraje ze svého rozpočtu."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*"Kraj bude Obci hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 17.343.880,01 Kč bez DPH, tj. 20.986.094,81 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 17.343.880,01 Kč bez DPH, tj. 20.986.094,81 Kč včetně DPH, vyčleněná na stavební objekt Kraje překročena, Kraj nebude hradit Obci finanční prostředky nad tuto částku a Obec bude hradit veškeré finanční prostředky přesahující částku ve výši 17.343.880,01 Kč bez DPH, tj. 20.986.094,81 Kč včetně DPH na stavebním objektu Kraje ze svého rozpočtu"*

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Obec a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
3. Obec bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obec výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv Krajem zveřejněn. Obec prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
5. Přílohou tohoto dodatku je soupis prací na stavebních objektech Kraje.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 378/23/ZK ze dne 29. 8. 2023 a Zastupitelstvem obce Vyskeř dne 11. 8. 2023 usnesením č. 6/2023.

V Liberci dne 4. 10. 2023

V Vyskeři dne 11. 9. 2023

.....

Martin Půta  
hejtman

.....

Jan Kozák  
starosta



# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVEBNÍ AKCE Č. OLP/2030/2021

## „Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“

Zadavatel v rámci smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“ (dále jen „smlouva“) pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn.

### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze Smlouvy:

#### Popis a zdůvodnění změn:

#### ZBV 1: Navýšení hmotnosti suti asfaltového recyklátu

##### Odůvodnění víceprací:

Z důvodu chyby v rozpočtářském programu RTS byla navýšena hmotnost suti asfaltového recyklátu. Navýšení hmotnosti suti recyklátu (fréza 5 cm rozpočet 0,06 t/m<sup>2</sup>; skutečnost RTS 0,11 t/m<sup>2</sup>, fréza 15 cm rozp 0,18t/m<sup>2</sup>, skut RTS 0,33 t/m<sup>2</sup>) 1. i 2. sezona.

##### Vícepráce:

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	561,1145	100,000	56 111,45
<b>CELKEM</b>					<b>56 111,45</b>

#### ZBV 2: Opěrná stěna (změna z betonových palisád na gabiony) - 2. stavba

##### Odůvodnění víceprací a méněprací:

Na základě požadavku investora a zástupců KSSLK došlo ke změně opěrné stěny z betonových palisád na gabiony - **Gabionová stěna - změna dle PD ProgesProjekt**.

##### Méněpráce:

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Hloubený rýh	m3	6,160	325,00	2 002,00
	Příplatek za lepivost	m3	3,080	5,00	15,40
	Vodorovné přemístění	m3	6,160	150,00	924,00
	Poplatek za skládku	m3	6,160	185,00	1 139,60
	Osazení palisád	m	22,000	3 500,00	77 000,00
	Palisáda přírodní	kus	111,100	890,00	98 879,00
<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-179 960,00</b>

##### Vícepráce:

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Hloubený rýh	m3	20,650	325,00	6 711,25
	Příplatek za lepivost	m3	10,325	5,00	51,63
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,325	185,00	1 910,13

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Vodorovné přemístění	m3	20,650	150,00	3 097,50
	Poplatek za skládku	m3	20,650	185,00	3 820,25
271 53-1113.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	4,720	1 444,95	6 820,16
318 94-6115.R00	AL + Zn síť oka 100/50mm včetně příslušenství (dráty, spirály, spony...) a dopravy	m2	58,400	1 361,35	79 502,84
	Montáž drátěných košů	m2	58,400	731,00	42 690,40
	Kamenivo f 63/125 včetně dopravy	m3	10,850	1 275,80	13 842,43
	Kamenivo f 16/32	m3	0,550	1 498,00	823,90
	Zásyp gabionových košů a srovnání kamene a montáž přípravy pro zábradlí	m3	11,400	1 251,79	14 270,43
	D+M zábradlí dle PD	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
212 75-0010.RAD	D+M trativod DN 160 včetně ŠD lože	m	22,600	638,40	14 427,84
	Napojení drenáže do stávající HV včetně vrtání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	Zásyp ŠD za a před opěrnou zdí	m3	10,325	1 200,00	12 390,00
	Řezání stávajícího asfaltu	m	4,000	100,00	400,00
	Ohumusování a modelace příkopu tl. 15 cm	m2	23,600	370,00	8 732,00
	Dodávka ornice	m3	3,540	1 175,00	4 159,50
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>					<b>291 150,25</b>

<b>CELKEM</b>	<b>111 190,25</b>
---------------	-------------------

**ZBV 3: SO 302 a SO 303 - Sanace konstrukčních vrstev komunikace - studená recyklace - 1. stavba**

**Odůvodnění víceprací a méněprací:**

Během provádění výkopových prací jednotné kanalizace, bylo zjištěno nedostatečné a neúnosné podloží stávající komunikace. Následně byly provedeny kopané sondy na ověření mocnosti šterkodrti podloží a provedeny statické zátěžové zkoušky pláň komunikace. Na základě dohod z pracovních porad bylo rozhodnuto k sanaci podloží komunikace recyklací za studena.

**Méněpráce:**

**302.KP1**

Položka	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
24	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-120,000	325,00	-39 000,00
25	577161324R00	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-120,000	439,00	-52 680,00
<b>MEZISOUČET 1</b>						<b>-91 680,00</b>

**303.A1 - stoka A KSSLK**

Položka	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
34	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-1 058,250	325,00	-343 931,25
49	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-504,750	325,00	-164 043,75
50	577161324R00	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-504,750	439,00	-221 585,25
<b>MEZISOUČET 2</b>						<b>-729 560,25</b>

**303.AB1**

Položka	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-341,900	325,00	-111 117,50
44	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-158,100	325,00	-51 382,50
45	577161324R00	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-158,100	439,00	-69 405,90
<b>MEZISOUČET 3</b>						<b>-231 905,90</b>

**303.AB3**

Položka	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-644,390	325,00	-209 426,75
44	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-205,610	325,00	-66 823,25
45	577161324R00	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-205,610	439,00	-90 262,79
<b>MEZISOUČET 4</b>						<b>-366 512,79</b>

**303.AC2**

Položka	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-254,440	325,00	-82 693,00
44	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-25,560	325,00	-8 307,00
45	577161324R00	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-25,560	439,00	-11 220,84
<b>MEZISOUČET 5</b>						<b>-102 220,84</b>

<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>	<b>1 521 879,78</b>
-------------------------	---------------------

**Vícepráce:**

**Cenová nabídka ZBA**

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Rozfrézování a předrcení stavajících konstrukčních vrstev s reprofilací a zhutněním	m2	3 150,000	226,00	711 900,00
	Recyklace vrstvy cementem do hloubky 25 - 40 cm, dávkování pojiva 6% CEM 32,5	m2	3 150,000	300,00	945 000,00
	Přípomoc okolo překážek (šachet, vpustí, vodovodních uzávěrů)	m2	3 150,000	35,00	110 250,00
	Zajištění rozboru zeminy + návrhu poměru dávkování pojiva	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
<b>MEZISOUČET 1</b>					<b>1 792 150,00</b>

**Přípomoc k studené recyklaci**

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Přípravné a pomocné práce před zahájením ZBA a po dokončení (úklidy, odkopy šachet a vpustí, zabezpečení vjezdů atd..)	m2	3 150,000	20,00	63 000,00
979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky snížení nivelety o 8 - 10 cm	t	630,000	132,05	83 191,50
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 - 7 na skládku zhotovitele	m3	315,000	150,00	47 250,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	315,000	185,00	58 275,00
577 13-1111.R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m3	126,000	8 875,00	1 118 250,00
577151123R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m3	189,000	7 470,00	1 411 830,00
	Postřík živичný spojovací z emulze 1 kg/m2	m2	3 150,000	21,00	66 150,00
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 150,000	17,00	53 550,00
<b>MEZISOUČET 2</b>					<b>2 901 496,50</b>

<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>	<b>4 693 646,50</b>
-------------------------	---------------------

<b>CELKEM</b>	<b>3 171 766,72</b>
---------------	---------------------

**ZBV 4: Zápichy pro napojení komunikace + lokální sanace podloží komunikace**

**Odůvodnění víceprací:**

Na základě požadavků investora a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) byly provedeny zápichy pro napojení na stávající komunikaci, kde bylo podloží doplněno kamenivem zpevněného cementem. Dále byly provedeny lokální sanace podloží v místě výskytu zvodnělých jílu.

**Vícepráce:**

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.50 cm $(6+8+6+4+5+6)*1+10*(10+5,5)*0,5+16*3+17*7+5*4$	m <sup>2</sup>	299,500 299,500	138,00	41 331,00
Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	35,000	120,00	4 200,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	35,000	100,00	3 500,00
Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným 30 cm	t	179,700	375,00	67 387,50
Vyspravení podkladu KSC 20cm	m <sup>3</sup>	59,900	2 600,00	155 740,00
Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	269,550	100,00	26 955,00
Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací	t	269,550	250,00	67 387,50
Odstranění podkladu pl. nad 50 m <sup>2</sup> , živice tl.15-20 cm $25*(6+1,5)*0,5*(0,3+0,15)*0,5+20*2,5*0,15$	m <sup>2</sup>	28,590 28,590	180,00	5 146,88
Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	12,510	100,00	1 250,98
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	12,510	450,00	5 629,39
Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	9,010	375,00	3 377,64
<b>CELKEM</b>				<b>381 905,88</b>

**ZBV 5: Asfaltové zálivky**

**Odůvodnění víceprací:**

Na základě požadavků investora a technického dozoru stavebníka byly provedeny asfaltové zálivky v místě napojení na stávající komunikaci a v místě pracovních spár.

**Vícepráce:**

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Asfaltové zálivky spar včetně proříznutí spáry	m	160,000	150,00	24 000,00
<b>CELKEM</b>				<b>24 000,00</b>

**ZBV 6: Obnova komunikace nad stokou AD směrem na Kacanovy**

**Odůvodnění víceprací:**

Skutečná délka realizovaných obrubníků okolo komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Oproti původnímu rozpočtu bylo realizováno 28 m obrub navíc a dále doplněny obrubníky okolo hospody (č.p. 71) a č.p. 88.

**Navýšení obrub o 28 m - 1. stavba**

**Vícepráce:**

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	28,000	410,00	11 480,00
Sedlové lože z betonu C 12/15	m <sup>3</sup>	1,260	2 100,00	2 646,00
Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.30 cm	m <sup>2</sup>	21,000	90,00	1 890,00
Odstranění podkladu pl. nad 50 m <sup>2</sup> , živice tl.12 cm	m <sup>2</sup>	21,000	120,00	2 520,00
Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	10,773	375,00	4 039,88
Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	13,858	100,00	1 385,79
Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	28,000	120,00	3 360,00

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,000	100,00	2 800,00
Poplatek za skládku stavební sutě štěrky z komunikací	t	11,233	200,00	2 246,58
Poplatek za skládku sutě - obalované kam. - asfalt	t	2,625	450,00	1 181,25
<b>MEZISOUČET 1</b>				<b>33 549,50</b>

**Doplnění obrub u č.p. 88 a 71 - 2. stavba**

**Vícepráce:**

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Vytrhání obrub betonových	m	38,000	120,00	4 560,00
38		38		
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	82,000	410,00	33 620,00
Sedlové lože z betonu C 12/15	m3	3,690	2 100,00	7 749,00
zásyp za obrubníky ornici urovnání a osetí	m3	6,150	750,00	4 612,50
Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	61,500	90,00	5 535,00
Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.12 cm	m2	61,500	120,00	7 380,00
Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	31,550	375,00	11 831,06
Vodorovná doprava sutě po suchu na skládku zhotovitele	t	44,346	100,00	4 434,59
Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	82,000	120,00	9 840,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	82,000	100,00	8 200,00
Poplatek za skládku stavební sutě štěrky z komunikací	t	32,896	200,00	6 579,27
Poplatek za skládku sutě - obalované kam. - asfalt	t	11,450	450,00	5 152,28
<b>MEZISOUČET 2</b>				<b>109 493,69</b>

<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>	<b>143 043,19</b>
-------------------------	-------------------

**ZBV 7: SO 302 a SO 303 - Sanace konstrukčních vrstev komunikace - studená recyklace - 2. stavba**

**Odůvodnění víceprací a méněprací:**

Na základě zkušenosti s konstrukčními vrstvami v 1. sezoně bylo dohodnuto, že budou provedeny 4 kopané sondy na půl šíře komunikace do hloubky cca 50 cm pro ověření mocnosti konstrukčních vrstev komunikace. Po provedení těchto sond bylo zjištěno, že stav je totožný jako v první sezoně a bude tak přistoupeno k obnově komunikace studenou recyklací.

**Méněpráce:**

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem	t	-118,740	2 525,00	-299 815,22
	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-3 040,000	325,00	-988 000,00
	Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 7 cm	m2	-929,090	439,00	-407 870,51
	<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-1 695 685,73</b>

**Vícepráce:**

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Rozfrézování a předrcení stavajících konstrukčních vrstev s reprofilací a zhutněním	m2	3 200,000	226,00	723 200,00
	Recyklace vrstvy cementem do hloubky 25 - 40 cm, dávkování pojiva 6% CEM 32,5	m2	3 200,000	386,10	1 235 520,00
	Přípomoc okolo překážek (šachet, vpustí, vodovodních uzávěrů)	m2	3 200,000	35,00	112 000,00
	Zajištění rozboru zeminy + návrhu poměru dávkování pojiva	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Změna a rozšíření DIO včetně nového značení objízdných tras a nájmu značení</li> <li>- Zajištění provozu po komunikaci pro místní obyvatele (násypy, rozšíření místních cest atd...) po dobu recyklace</li> <li>- Náklady na zařízení staveniště a nájmy pozemků pro subdodavatele</li> <li>- Označení staveniště a uzavření pro dopravu v době realizace recyklace</li> </ul>	kpl	1,000	188 614,80	188 614,80
<b>MEZISOUČET 1</b>					<b>2 284 334,80</b>

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Přípravné a pomocné práce před zahájením ZBA a po dokončení (úklidy, odkopy šachet a vpustí, zabezpečení vjezdů atd..)	m2	3 200,000	20,00	64 000,00
979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky snížení nivelety o 4 - 6 cm	t	384,000	132,05	50 707,20
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku zhotovitele	m3	192,000	150,00	28 800,00
	Poplatek za skládku horniny 1-7	m3	192,000	185,00	35 520,00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m3	121,600	8 875,00	1 079 200,00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m3	182,400	7 470,00	1 362 528,00
	Postřík živичný spojovací z emulze 1 kg/m2	m2	3 200,000	21,00	67 200,00
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 040,000	17,00	51 680,00
	Asfaltové zálivky spar včetně proříznutí spáry	m	105,000	150,00	15 750,00

Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Kopané sondy pro ověření skutečné skladby komunikace včetně zětného zásypu a hutnění	ks	4,000	4 750,00	19 000,00
<b>MEZISOUČET 2</b>					<b>2 774 385,20</b>

<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>	<b>5 058 720,00</b>
-------------------------	---------------------

<b>CELKEM</b>	<b>3 363 034,27</b>
---------------	---------------------

**ZBV 8: Obnova komunikace nad stokou AD směrem na Kacanovy - komunikace mimo rýhu inženýrských sítí**

**Odůvodnění víceprací:**

Samotná stoka AD bude finančně vypořádána v rámci smlouvy č. OLP/1784/2022, při konečném vypořádání skutečně provedených prací vyplívající z této smlouvy.

**Vícepráce:**

Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Fréz.živič.krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl.10 cm	m <sup>2</sup>	320,000	125,00	40 000,00
Fréz.živič.krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	150,000	100,00	15 000,00
Postřík živičný spojovací z emulze 0,5 - 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	470,000	21,00	9 870,00
Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.4 cm	m <sup>3</sup>	23,500	8 875,00	208 562,50
Beton asfaltový ACL 22 do 3 m, 6 cm	m <sup>3</sup>	19,200	7 470,00	143 424,00
Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	26,000	150,00	3 900,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,000	150,00	2 400,00
Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	98,750	195,00	19 256,25
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	98,750	450,00	44 437,50
<b>CELKEM</b>				<b>486 850,25</b>

**Veškeré výše uvedené změny byly projednány a schváleny investorem a technickým dozorem stavebníka.**

**Rekapitulace změn závazku méněprací a víceprací dle jednotlivých stavebních objektů bez DPH**

Stavební objekt	Méněpráce v Kč bez DPH		Vícepráce v Kč bez DPH		celkem za SO v Kč bez DPH
	1. stavba	2. stavba	1. stavba	2. stavba	
ZBV 1	0,00	0,00	0,00	56 111,45	56 111,45
ZBV 2	0,00	-179 960,00	0,00	291 150,25	111 190,25
ZBV 3	-1 521 879,78	0,00	4 693 646,50	0,00	3 171 766,72
ZBV 4	0,00	0,00	0,00	381 905,88	381 905,88
ZBV 5	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
ZBV 6	0,00	0,00	33 549,50	109 493,69	143 043,19
ZBV 7	0,00	-1 695 685,73	0,00	5 058 720,00	3 363 034,27
ZBV 8	0,00	0,00	0,00	486 850,25	486 850,25
<b>Celkem</b>	<b>-1 521 879,78</b>	<b>-1 875 645,73</b>	<b>4 727 196,00</b>	<b>6 408 231,52</b>	<b>7 737 902,01</b>

Stavební objekt	celkem za SO v Kč		celkem za SO v Kč
	1. stavba	2. stavba	
ZBV 1 (bez DPH)	0,00	56 111,45	56 111,45
ZBV 2 (bez DPH)	0,00	111 190,25	111 190,25
ZBV 3 (bez DPH)	3 171 766,72	0,00	3 171 766,72
ZBV 4 (bez DPH)	0,00	381 905,88	381 905,88
ZBV 5 (bez DPH)	0,00	24 000,00	24 000,00
ZBV 6 (bez DPH)	33 549,50	109 493,69	143 043,19
ZBV 7 (bez DPH)	0,00	3 363 034,27	3 363 034,27
ZBV 8 (bez DPH)	0,00	486 850,25	486 850,25
<b>Celkem navýšení bez DPH</b>	<b>3 205 316,22</b>	<b>4 532 585,79</b>	<b>7 737 902,01</b>
<i>Celkem navýšení v Kč vč. DPH</i>	<i>3 878 432,63</i>	<i>5 484 428,81</i>	<i>9 362 861,43</i>
<b>Smlouva bez DPH</b>	<b>5 391 732,00</b>	<b>4 214.245,00</b>	<b>9 605.978,00</b>
<i>Smlouva vč. DPH</i>	<i>6 523 996,00</i>	<i>5 099 237,00</i>	<i>11 623.233,00</i>
<b>Smlouva po dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>8 597 048,22</b>	<b>8 746 830,79</b>	<b>17 343 880,01</b>
<i>Smlouva po dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>10 402 428,35</i>	<i>10 583 665,26</i>	<i>20 986 094,81</i>

**„Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“****Celkový souhrn****Cena po dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci akce**

Cena dle Smlouvy o spolupráci při realizaci akce bez DPH	<b>9 605 978,00 Kč</b>
Vícepráce bez DPH	<b>11 135 427,52 Kč</b>
Méněpráce bez DPH	<b>3 397 525,51 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 1 BEZ DPH</b>	<b>17 343 880,01 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH</b>	<b>20 986 094,81 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>3 642 214,80 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy o spolupráci při realizaci akce „Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : MIZERA - STAVBY, a.s.. Bc. Ondřej Šimůnek .....

Dne: .....

**TDS** : Projektová kancelář  
Radek Hnát, VAK  
PROJEKT Radek Hnát .....

Dne: .....

**Autorský dozor** : Projektová kancelář  
Radek Hnát, VAK  
PROJEKT Radek Hnát .....

Dne: .....

**Zástupce  
objednatele** : Obec Vyskeř Jan Kozák .....

Dne: 11. 9. 2023

**Zástupce  
Libereckého kraje** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace Jiří Medek .....

Dne: 21. 9. 2023