

D O D A T E K Č . 5
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 8 . 9 . 2 0 2 2

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost IWU – Manabau pro VUZ Liberec“

Vedoucí společník: IWU, s.r.o.
 Sídlo: Jana Zajíce 162/21, 170 00 Praha 7
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl. C,
 vložka 300317
 Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
 IČO: 07395680
 DIČ: CZ07395680
 ID datové schránky: v86jicz
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních
 a technických: [REDACTED]

Společník: MANABAU s r.o.
 Sídlo: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
 vložka 222618
 Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
 IČO: 02716828
 DIČ: CZ02716828
 Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 9. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 1. 2023, dodatku č. 2 ze dne 16. 5. 2023, dodatku č. 3 ze dne 11. 7. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 24. 7. 2023. Tímto dodatkem č. 5 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Stávající znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Cena dle SoD a dodatku č. 1 - 4: | 30 343 694,01 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 5: | - 292 463,47 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 5: | 364 407,88 Kč |
| Cena dle SoD a dodatku č.1 - 5: | 30 415 638,42 Kč |

slovy: „třicetmilionůčtyřístapnácttisícšestsettřicet osm korun českých a čtyřicet dva halířů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 8: Oznámení změny a změnový list č. 6 vč. rozpočtu změn a přílohy č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 5 nemění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

„Společnost IWU –
[redacted]
jednatel IWU a oprávněná osoba za Společnost

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 06

**Název akce: Oprava vnitřních prostorů VUZ Liberec na budově č. 2 a č. 3 - kasárna
Jana Žižky****Předmět změny:****6.1 – Stavební úpravy na budově č.2****6.2 – Stavební úpravy na budově č.3**

Zhotovitel: IWU s.r.o. - MANABAU s.r.o.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 12. 9. 2023

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem **X**

Faxem

Osobně

Odkazy:**Příloha č.1 – změněná dispozice střední část budova
č.2 1.NP (2xA4)****6.1 – Stavební úpravy na budově č.2****6.1 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

- a) Dle smluvního VV a PD je uvažované v m.č. 108, 109, 111 s předsíňkami vč. sanitárního vybavení - toalety pro personál;
- b) Dle smluvního VV a PD je uvažovaná v m.č. 143 s kompletně vybavenou koupelnou;
- c) Dle smluvního VV a PD je uvažované u nových dveří D1 s osazením dřevěných prahů;
- d) Ve smluvního VV a PD nebylo uvažováno s pokládkou keramické dlažby a výmalbou v m.č. 214 a 257;
- e) Dle smluvního VV a PD je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními skříňkami kuchyněk keramickými obklady;
- f) Dle smluvního VV a PD nebylo uvažováno s úpravou stávající recepce a s výměnou světla.

Navrhované řešení:

ad a) S ohledem na stávající prostorové kapacity budou dle požadavku objednatele jednotlivé stěny předsíňek zrušeny včetně v PD uvažovaného sanitárního vybavení – touto úpravou vznikne jedna místnost (č.109), která bude vybavena umyvadlem U1 a zrcadlem – požadovaná finální dispozice je zanesena v půdorysu 1.NP (střední část), který tvoří nedílnou součást tohoto OZ č.06 jako příloha č.1;

ad b) Dle požadavku objednatele bude koupelna v m.č. 143 (vč. sanitárního vybavení a dělicí SDK příčky) zrušena - touto úpravou vznikne jedna místnost (č.144), která bude vymalována a na podlaze bude položeno PVC – požadovaná finální dispozice je zanesena v půdorysu 1.NP (střední část), který tvoří nedílnou součást tohoto OZ č.06 jako příloha č.1;

ad c) Navrhujeme dotčené dřevěné prahy zaměnit za Al přechodové lišty;

ad d) Dle dohody na KD bude v m.č. 214 a 257 položena keramická dlažba a místnosti budou vymalovány;

ad e) S ohledem na vybrané velkoformátové dlaždice navrhujeme uvažovaný keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky v dekoru kuchyněk – HPL desky jsou odolné proti ostříku vodou a dle našeho názoru snadněji udržovatelné;

ad f) Dle požadavku objednatele budou stávající světla vyměněna, stávající recepce přelakována a doplněna o požadované obložení a nábytek.

6.2 – Stavební úpravy na budově č.3

6.2 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:

- a) Dle smluvního VV a PD je uvažované s výměnou dveřních křídel (D1) i pro místnosti přístupných pouze z veřejných chodeb;
- b) Dle smluvního VV a PD je uvažované u nových dveří D1 s osazením dřevěných prahů;
- c) Dle smluvního VV a PD je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními skříňkami kuchyněk keramickými obklady;
- d) Dle smluvního VV a PD nebylo uvažováno s úpravou stávající recepce, pokládkou nového PVC v m.č.107 a s výměnou světel.

Navrhované řešení:

ad a) Dle požadavku objednatele a z důvodu zachování designové kontinuity vstupních dveří z veřejných chodeb do pokojů, nebude provedena výměna u 12ks dotčených dveří – křídla jsou již vyrobena, proto budou předána objednateli při převjímce celého smluvního díla;

ad b) Navrhujeme dotčené dřevěné prahy zaměnit za Al přechodové lišty;

ad c) S ohledem na vybrané velkoformátové dlaždice navrhujeme uvažovaný keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky v dekoru kuchyněk – HPL desky jsou odolné proti ostříku vodou a dle našeho názoru snadněji udržovatelné;

ad d) Dle požadavku objednatele budou stávající světla vyměněna, stávající recepce přelakována a doplněna o požadované obložení a nábytek; Dále bude dle požadavku v m.č. 107 položeno nové PVC.

Důvod změny:


záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: **zhotovitel**




Stanovisko autorského dozoru projektanta:

S výše navrhovanými úpravami a změnami souhlasím.



Stanovisko TDS:

K navrhovaným řešením a změnám nemám výhrady. Souhlasím



Stanovisko objednatele stavby:

K NAUKTOUAKÍM ZKŮŠENÍM FEMAM VÝHRDŮY /



Poznámky:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 06

**Název akce: Oprava vnitřních prostorů VUZ Liberec na budově č. 2 a č. 3 - kasárna
Jana Žižky****Předmět změny:****6.1 – Stavební úpravy na budově č.2****6.2 – Stavební úpravy na budově č.3**

Zhotovitel: IWU s.r.o. - MANABAU s.r.o.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 18. 9. 2023

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 06 včetně přílohna rozpočtové podklady: **ZL č.6_ VUZ Liberec - sumarizační****6.1 – Stavební úpravy na budově č.2****6.1 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:**

- Dle smluvního VV a PD je uvažované v m.č. 108, 109, 111 s předsíňkami vč. sanitárního vybavení - toalety pro personál;
- Dle smluvního VV a PD je uvažovaná v m.č. 143 s kompletně vybavenou koupelnou;
- Dle smluvního VV a PD je uvažované u nových dveří D1 s osazením dřevěných prahů;
- Ve smluvního VV a PD nebylo uvažováno s pokládkou keramické dlažby a výmalbou v m.č. 214 a 257;
- Dle smluvního VV a PD je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními skříňkami kuchyněk keramickými obklady;
- Dle smluvního VV a PD nebylo uvažováno s úpravou stávající recepce a s výměnou světel.

Navrhované řešení:

ad a) S ohledem na stávající prostorové kapacity budou dle požadavku objednatele jednotlivé stěny předsínek zrušeny včetně v PD uvažovaného sanitárního vybavení – touto úpravou vznikne jedna místnost (č.109), která bude vybavena umyvadlem U1 a zrcadlem - související cenový dopad do profese ZTI je součástí tohoto Změnového listu – požadovaná finální dispozice je zanesena v půdorysu 1.NP (střední část), který tvoří nedílnou součást OZ č.06 jako příloha č.1;

ad b) Dle požadavku objednatele bude koupelna v m.č. 143 (vč. sanitárního vybavení a dělicí SDK příčky) zrušena - touto úpravou vznikne jedna místnost (č.144), která bude vymalována a na podlaze bude položeno PVC – související cenové dopady do profesí ZTI a ÚT jsou součástí tohoto Změnového listu – požadovaná finální dispozice je zanesena v půdorysu 1.NP (střední část), který tvoří nedílnou součást OZ č.06 jako příloha č.1; nepoužité sanitární vybavení a výrobky vlivem této změny, které jsou již dodané na stavbu, budou předána objednateli při převzetí celého smluvního díla;

ad c) Navrhujeme dotčené dřevěné prahy zaměnit za Al přechodové lišty;

ad d) Dle dohody na KD bude v m.č. 214 a 257 položena keramická dlažba a místnosti budou vymalovány;

ad e) S ohledem na vybrané velkoformátové dlaždice navrhujeme uvažovaný

keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky v dekoru kuchyněk – HPL desky jsou odolné proti ostříku vodou a dle našeho názoru snadněji udržovatelné;
ad f) Dle požadavku objednatele budou stávající světla vyměněna (m.č.105,106,107) stávající recepce přelakována a doplněna o požadované obložení a nábytek.

Cena méněprací činí 227.269,31 Kč, cena víceprací činí 216.110,31 Kč. Výsledné ponížení ceny změny díla pro objednatele činí 11.159,- Kč bez DPH.

6.2 – Stavební úpravy na budově č.3

6.2 Popis stávajícího stavu – projektové řešení:

- a) Dle smluvního VV a PD je uvažované s výměnou dveřních křídel (D1) i pro místnosti přístupných pouze z veřejných chodeb;
- b) Dle smluvního VV a PD je uvažované u nových dveří D1 s osazením dřevěných prahů;
- c) Dle smluvního VV a PD je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními skříňkami kuchyněk keramickými obklady;
- d) Dle smluvního VV a PD nebylo uvažováno s úpravou stávající recepce, pokládkou nového PVC v m.č.107 a s výměnou světel.

Navrhované řešení:

- ad a) Dle požadavku objednatele a z důvodu zachování designové kontinuity vstupních dveří z veřejných chodeb do pokojů, nebude provedena výměna u 12ks dotčených dveří – křídla jsou již vyrobena, proto budou předána objednateli při převímce celého smluvního díla;
- ad b) Navrhujeme dotčené dřevěné prahy zaměnit za Al přechodové lišty;
- ad c) S ohledem na vybrané velkoformátové dlaždice navrhujeme uvažovaný keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky v dekoru kuchyněk – HPL desky jsou odolné proti ostříku vodou a dle našeho názoru snadněji udržovatelné;
- ad d) Dle požadavku objednatele budou stávající světla vyměněna (m.č.105,107), stávající recepce přelakována a doplněna o požadované obložení a nábytek; Dále bude dle požadavku v m.č. 107 položeno nové PVC.

Cena méněprací činí 65.194,16 Kč, cena víceprací činí 148.297,57 Kč. Výsledné navýšení ceny změny díla pro objednatele činí 83.103,41 Kč bez DPH.

Důvod změny:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Zhotovitel:

Autorský dozor projektanta stavby

S výše navrhovanými úpravami a změnami souhlasím.

Stanovisko TDS:

K navrhovaným řešením a změnám nemám výhrady. Souhlasím

**Přílohy :**

- Položkový rozpočet ZL_06
- Oznámení změny č. 06 včetně příloh

Cena víceprací bez DPH:

364.407,88 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 292.463,47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

71.944,41 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:



Podpis zástupce:



Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: VUZ Liberec - budova č.2 a č.3 - ZL06

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 71 944,41 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 71 944,41 | 10 791,66 |
| Cena s DPH v CZK | | | 82 736,07 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: VUZ Liberec - budova č.2 a č.3 - ZL06

Datum:

18.09.2023

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 71 944,41 | 82 736,07 |
| B2 | 6.1 - D.1.1 - Stavební část | 6 561,19 | 7 545,37 |
| B2 | 6.1 - D.1.4.1a - ÚT | -7 071,39 | -8 132,10 |
| B2 | 6.1 - D.1.4.2 - ZTI | -56 497,00 | -64 971,55 |
| B2 | 6.1 - D.1.4.3 - Silnoproud | 45 848,20 | 52 725,43 |
| B3 | 6.2 - D.1.1 - Stavební část | 45 553,10 | 52 386,07 |
| B3 | 6.2 - D.1.4.3 - Silnoproud | 37 550,31 | 43 182,86 |
| Náklady dle rozdělení oddílů v textové části Změnového listu č.8 | | 71 944,41 | |
| B2 | 6.1 - Stavební práce na budově č.2 - méněpráce | -227 269,31 | |
| B2 | 6.1 - Stavební práce na budově č.2 - vícepráce | 216 110,31 | |
| B3 | 6.2 - Stavební práce na budově č.3 - méněpráce | -65 194,16 | |
| B3 | 6.2 - Stavební práce na budově č.3 - vícepráce | 148 207,57 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt:

B2 - D.1.1 - Stavební část_ZL č.6

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | |
| 1 | K | 763111911 | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2 | kus | | | SoD pol.č.17 |
| | VV | | "SPECIFIKACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ | | | | |
| | VV | | "revizní dvířka ozn. RD ZTI | | | | |
| | VV | | 18+16+5 | | | | |
| 2 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | | | SoD pol.č.25 |
| | VV | | "VÝPIS ZÁRUBNÍ | | | | |
| | VV | | "ozn. Z1 | | | | |
| | VV | | 2 | | | | |
| | | | | | | | SoD pol.č.26 |
| 4 | K | 763111621 | Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm | m2 | | | Dod.č.1 pol.č.28 |
| | VV | | "BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP | | | | |
| | VV | | "montáž do výšky 2,2 m | | | | |
| | VV | | "místnost 109 | | | | |
| | VV | | 1,6*2,2-0,6*1,97 | | | | |
| | VV | | "místnost 111 | | | | |
| | VV | | 2,165*2,2-0,6*1,97 | | | | |
| | VV | | "místnost 143 | | | | |
| | VV | | 1,7*2,2 | | | | |
| 5 | M | RGS.KB620012 | RB (A) 12,5 x 1250 x 2500 | m2 | | | Dod.č.1 pol.č.29 |
| | VV | | "BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP | | | | |
| | VV | | "montáž do výšky 2,2 m | | | | |
| | VV | | "místnost 109 | | | | |
| | VV | | 1,55*2,2-0,6*1,97 | | | | |
| | VV | | "místnost 111 | | | | |
| | VV | | 1,065*2,2-0,6*1,97 | | | | |
| | VV | | "místnost 143 | | | | |
| | VV | | 1,7*2,2 | | | | |
| | VV | | "zazubování desek +20% | | | | |
| | VV | | (2,228+1,161+3,74)*0,2 | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| | VV | | 8,555*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 6 | M | RGS.KB620637 | RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000 | m2 | | | Dod.č.1 pol.č.30 |
| | VV | | "BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP | | | | |

| | | | | | |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| VV | | | "montáž do výšky 2,2 m | | |
| VV | | | "místnost 109 | | |
| VV | | | (1,0+1,6)*2,2-0,6*1,97 | | |
| VV | | | "místnost 111 | | |
| VV | | | 2,165*2,2-0,6*1,97 | | |
| VV | | | "místnost 143 | | |
| VV | | | 1,4*2,2 | | |
| VV | | | "zazubování desek +20% | | |
| VV | | | (4,538+3,581+3,080)*0,2 | | |
| VV | | | Součet | | |
| VV | | | 13,439*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | |
| 7 | K | 763111611 | Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce | m2 | |
| 8 | M | RGS.KB660003 | UW profil 75 - 4000 mm | m | Dod.č.1 pol.č.15 |
| 9 | M | RGS.KB660013 | CW profil 75 - 2750 mm | m | Dod.č.1 pol.č.16 |
| | | | | | Dod.č.1 pol.č.18 |
| | | | | | Dod.č.1 pol.č.22 |
| | | | | | Dod.č.1 pol.č.23 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | |
| | | | | | SoD pol.č.33 |
| VV | | | "ozn. D1 | | |
| VV | | | 2 | | |
| 14 | M | 62432032R01 | deska kompaktní laminátová HPL, tl. 15mm | m2 | URS 2023_02 |
| VV | | | 53,295*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | URS 2023_02 |
| | | | | | SoD pol.č.37 |
| VV | | | "ke dveřím D1 | | |
| VV | | | 47 | | |
| | | | 16 M 61187r01 práh dveřní dřevěný dubový | | SoD pol.č.38 |
| | | 776421311 | Montáž lišt přechodových samolepících | bm | Dod.č.3 pol.č.24 |
| | | | "ke dveřím D1 47ks x 0,6bm | | |
| 17 | M | 55343116 | profil přechodový AL narážecí 40mm stříbro | bm | Dod.č.3 pol.č.25 |
| 18 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | SoD pol.č.41 |
| 19 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | SoD pol.č.42 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | |
| 20 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | SoD pol.č.43 |
| VV | | | "D.1.1.2.10 - BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP a 2.NP | | |
| VV | | | "místnost 143" 3,06 | | |
| VV | | | "místnost 214" 2,325*1,205 | | |
| VV | | | "místnost 257" 2,325*1,205 | | |
| 21 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | SoD pol.č.44 |
| 22 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | SoD pol.č.45 |
| 23 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | SoD pol.č.47 |
| VV | | | "D.1.1.2.10 - BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 2.NP | | |
| VV | | | "místnost 214" 2,325+1,205*2+2,325-0,6 | | |
| VV | | | "místnost 257" 2,325+1,205*2+2,325-0,6 | | |
| | | | 24 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá | | SoD pol.č.48 |
| VV | | | 12,920*3,67 "Přepočtené koeficientem množství" | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 |
| | | vv | 2,543*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 27 | K | 771577111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 |
| 28 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |
| 29 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m |
| | | vv | "místnost 143 | |
| | | vv | (1,7+1,8+1,7+1,8)-0,6 | |
| 30 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | |
| 31 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 |
| | | vv | "D.1.1.2.10 - BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP | |
| | | vv | "místnost 143" 3,060 | |
| | | vv | "místnost 144" 2,805 | |
| | | vv | "místnost 145" 8,208 | |
| 32 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 |
| 33 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 |
| 34 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 |
| 35 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 |
| | | vv | "místnost 145" 8,208 | |
| 36 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 |
| 37 | M | 28412r01 | <i>zátléžové PVC s PUR povrchem</i> | m2 |
| | | vv | 14,073*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 38 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m |
| | | vv | "místnost 143 a 144" 1,7*2+0,2*2+1+0,8+1,65+1,65-0,6+1,8-0,6 | |
| | | vv | "místnost 145" 2,4*2+3,42*2-0,8 | |
| 39 | M | 28411003 | <i>lišta soklová PVC 30x30mm</i> | m |
| | | vv | 20,340*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 40 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | |
| 41 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 |
| 42 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 |
| 43 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |
| 44 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 |
| 45 | K | 781151041 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm | m2 |
| | | vv | -17,436*2 | |
| 46 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 |
| 47 | M | 59761071 | <i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i> | |
| | | vv | 70,731*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 48 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 |
| 49 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m |
| 50 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 |
| 51 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t |

SoD pol.č.50

SoD pol.č.51

SoD pol.č.52

SoD pol.č.53

SoD pol.č.55

SoD pol.č.56

SoD pol.č.59

SoD pol.č.60

SoD pol.č.61

SoD pol.č.62

SoD pol.č.63

SoD pol.č.64

SoD pol.č.65

SoD pol.č.67

SoD pol.č.68

SoD pol.č.69

SoD pol.č.72

SoD pol.č.73

SoD pol.č.74

SoD pol.č.75

SoD pol.č.76

SoD pol.č.78

SoD pol.č.79

SoD pol.č.80

SoD pol.č.83

SoD pol.č.84

SoD pol.č.87

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 52 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | |
| 53 | K | 78332701 | Nátěr ocelových zárubní, základní nátěr + 2xemail, barva RAL (hnědá), dle výběru investora | kus | |
| 54 | K | 783101403 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - oprášení | m2 | |
| VV | | | REC1 - stávající pult, výloha a vstupní dveře do prostoru recepcce - není uvažováno s vysrávkami (tmelením) | | |
| 55 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - broušení jemné | m2 | |
| 56 | K | 783118211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí, dvojnásobný syntetický | m2 | |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | |
| 57 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | |
| 58 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | |
| 59 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | |
| VV | | | "předpoklad 15% | | |
| VV | | | malba*0,15 | | |
| 60 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | |
| 61 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdomé velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | |
| D Ostatní | | | Ostatní | | |
| D VYB | | | Vybavení | | |
| 62 | K | REC1 | Recepcce budova č.2 - materiál, výroba, montáž a doprava | 1,00 | |
| | | | Poznámka k položce: mater: LDTD tl18mm-Dub Bardolino H1145, hrany ABS -Stůl 2310x660x740 s vykrojením, deska vyztužena proti průhybu lubem -Boční stolec 500x350x740 s policí -Obklad přední pohl. zdi recepcce =2450x1010, rozděleno na 5polí, přelištováno šedou lištou -Nástěnná deska za křeslo 1300x200 | | |

SoD pol.č.88

SoD pol.č.89

URS 2023_02

URS 2023_02

URS 2023_02

SoD pol.č.90

SoD pol.č.91

SoD pol.č.93

SoD pol.č.94

SoD pol.č.95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt:

B2 - D.1.4.1a - ÚT_ZL č.6

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

| | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | K | 734209103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) - Montáž topné patrony 800W | kus |
| 2 | K | 734449111 | Regulátory montáž regulátorů teploty přímých proporcionálních s jedním snímačem a ventilem DN 15 - Montáž termostatického ventilu elektrického - regulátor teploty | kus |
| | | 3 M 1002047 | TOPNA TYC BEZ INTEGROVANEHO REGULATORU T - topná elektrická patrona | |
| | | 4 M 1193239 | termostatický ventil elektrický - regulátor teploty | |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus |
| | | | | 6 M |

Dod.č.3 pol.č.10b

Dod.č.3 pol.č.10c

Dod.č.3 pol.č.11b

Dod.č.3 pol.č.12b

SoD pol.č.17

SoD pol.č.18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt:

B2 - D.1.4.2 - ZTI_ZL č.6

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | |
|----|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|
| | | D 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | |
| 1 | | K 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | | | |
| | | 2 K 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva_U2 | | | |
| | | 3 K 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | | | |
| | | 4 K 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky | | | |
| | | 5 K 725241901 | Montáž vaničky sprchové | | | |
| | | | | 6 | M | 6421 |
| | | 7 K 725244907 | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | | | |
| | | | | 8 | M | 6421 |
| | | 9 K 725849412R | Montáž baterie sprchové podomítkové vč. podomítkového tělesa, výtokového ramínka a hlá | | | |
| | | | | 10 | M | 6421 |
| 11 | K | 725291621R | Montáž koupelnových doplňků | | | kus |
| | VV | | nástěnný zásobník toaletního papíru pro 3 ks toaletního papíru; design - oblý; materiál - nerez ocel, úprava - chrom | | | ks |
| | VV | | nástěnná WC štětka se skleněnou miskou; design - oblý; materiál - chrom, miska s průměrem cca 85 mm - mléčné sklo; možnost dokoupení náhradní štětky a misky; kulatý kryt šroubů do zdi. | | | ks |
| | VV | | nástěnný držák toaletního papíru s krytem; design - oblý; materiál - chrom, kulatý kryt šroubů do zdi | | | ks |
| | VV | | nástěnný dávkovač tekutého mýdla skleněný; design - oblý; materiál - chrom, dávkovač objem min 200 ml - mléčné sklo | | | ks |
| | VV | | nástěnný dvojháček na osušky či ručníky, povrch lesklý chrom, oblé zakončení háčků a kulatý kryt šroubů do zdi. | | | ks |
| | VV | | nástěnný trojháček otočný s kulatým úchytem, povrch lesklý chrom, oblé zakončení háčků a kulatý kryt šroubů do zdi. | | | ks |
| | VV | | nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěnná (u všech sprch), materiál - lesklý chrom, voděodolná, se zesíleným okrajem jednotlivých poliček | | | ks |
| | VV | | nástěnný držák kartáčků, šířka min 70 mm, materiál držáku - lesklý chrom, sklenice - mléčné sklo | | | ks |

SoD_87

SoD_91

SoD_104

SoD_106

SoD_108

SoD_110

SoD_114

SoD_115

SoD_119

SoD_120

SoD_134

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 12 | K | 725291628R | Montáž zrcadlové skříňky nad umyvadlo vč. osvětlení | kus | | SoD_146 |
| | | | | 13 | M 6421 | SoD_147 |
| P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>skříňka z MDF desek lesklých bílých, včetně 2 vnitřních polic, dvířka otevíravá z vnější strany celozrcadlová. Na boční straně vypínač na osvětlení.</i> | | | | | |
| | | | | 14 | M 6421 | SoD_148 |
| P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>světelný tok min. 840lm, teplota chromaticnosti 4000K, napájení 220 - 240 V, Šířka 60 cm. Energetický štítek min. A.</i> | | | | | |
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | |
| 15 | K | 726111204 | Montáž instalační předstěny pro klozet | soubor | | SoD_151 |
| | | | | 16 | M 6421 | SoD_152 |
| | | | | 17 | M 6421 | SoD_153 |
| | | | | 18 | M 6421 | SoD_154 |
| | | | | 19 | M 6421 | SoD_155 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt:

B2 - D.1.4.3 - Silnoproud_ZL č.6

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | |
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | | | SoD pol.č.7 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | | | SoD pol.č.8 |
| | VV | | 0,008*5 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | | | SoD pol.č.9 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | SoD pol.č.10 |
| | VV | | 0,008*19 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | | | SoD pol.č.11 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | |
| 6 | K | Pol4 | LED panel s mikroprizmatickým krytem, čtverec 600x600mm, příkon 34 W, světelný tok 4100 lm, barva světla 2900K (QN2A600/B700ND) + hliníkový rámeček pro přisazenou montáž, dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.15 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> rámeček se připevňuje na strop panel se do něj nasune a následně se rám z čelní strany magneticky uzavře-BEZ VIDITELNÝCH ŠROUBŮ (UORAM600) | | | | |
| | VV | | zázemí recepce | | | | |
| 7 | K | Pol5 | LED panel vestavný do minerálního rastrového podhledu, obdélník 1200x600mm, příkon 70 W, světelný tok 8500 lm, barva světla 3000K (Q2D600/1400ND) + příslušenství pro montáž do minerálního podhledu; dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.16 |
| | VV | | SvCH1 recepce a sousední místnost | | | | |
| 8 | K | Pol9 | krabice přístrojová, se zapojením KO68, dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.20 |
| | VV | | SvCH1 recepce a sousední místnost | | | | |
| 9 | K | Pol25 | Podíl přidružených prací, přesuny hmot a doprava - 6% | kpl | | | SoD pol.č.36 |
| 10 | K | Pol26 | Podružný materiál 3% | kpl | | | SoD pol.č.37 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 11 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | | | SoD pol.č.39 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž stávajícího světla bez zachování funkčnosti | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt: **B3 - D.1.1 - Stavební část_ZL č.6**

Místo: Liberec

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 1 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | | | SoD pol.č.29 |
| | vv | | *ozn. D1 - z hlavních chodeb | | | | |
| | vv | | 12 | | | | |
| 2 | K | 766414243 | Montáž obložení stěn obkladovými panely do 5m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,5m2 | m2 | | | URS 2023_02 |
| 3 | M | 62432032R01 | deska kompaktní laminátová HPL, tl. 15mm | m2 | | | URS 2023_02 |
| | vv | | 34,947*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 4 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | | | SoD pol.č.33 |
| | vv | | *k měněným zárubním Z1 | | | | |
| | vv | | 36 | | | | |
| | | 776421311 | Montáž lišt přechodových samolepicích | bm | | | SoD pol.č.34 |
| | | | *ke dvěřím D1 | | | | Dod.č.3 pol.č.24 |
| | | | 48ks x 0,6bm | | | | |
| 6 | M | 55343116 | profil přechodový AL narážecí 40mm stříbro | bm | | | Dod.č.3 pol.č.25 |
| 7 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | | | SoD pol.č.37 |
| 8 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | SoD pol.č.38 |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 9 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | | | SoD pol.č.51 |
| | vv | | *D.1.1.2.10 - BUDOVA Č. 2: PŮDORYS 1.NP | | | | |
| | vv | | *místnost 107" - zázemí recepcce - 2,1*3,47 | | | | |
| 10 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | | | SoD pol.č.52 |
| 11 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | | | SoD pol.č.53 |
| 12 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | | | SoD pol.č.54 |
| 13 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | | | SoD pol.č.55 |
| | vv | | *místnost 107" - zázemí recepcce - 2,1*3,47 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 |
| 15 | M | 28412r01 | <i>zátěžové PVC s PUR povrchem</i> | m2 |
| | VV | | 7,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 16 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m |
| | VV | | "místnost 107" - zázemí recepce - 2,1*2-0,8+3,47*2-0,6+0,5*2 | |
| 17 | M | 28411003 | <i>lišta soklová PVC 30x30mm</i> | m |
| | VV | | 10,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 18 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | |
| 19 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 |
| 20 | M | 59761071 | <i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i> | m2 |
| | VV | | 34,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |
| 21 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 |
| 22 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 |
| 23 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t |
| 24 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 25 | K | 783101403 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - oprášení | m2 |
| | VV | | REC2 - stávající pult, výloha a vstupní dveře do prostoru recepce - není uvažováno s vysrávkami (tmelením) | |
| 26 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - broušení jemné | m2 |
| 27 | K | 783118211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí, dvojnásobný syntetický | m2 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | |
| 28 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 29 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 30 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| | VV | | *předpoklad 15% | |
| | VV | | malba*0,15 | |
| 31 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| 32 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |
| D Ostatní Ostatní | | | | |
| D VYB Vybavení | | | | |
| 33 | K | REC2 | Recepce budova č.3 - materiál, výroba, montáž a doprava | 1,00 |
| | | | Poznámka k položce: mater: LDTD tl18mm-Dub Bardolino H1145, hrany ABS -Stůl 1500x480x740, deska vyztužena proti průhybu lubem -Boční stolek 1120x650x740 -Obklad přední pohl. zdí recepce =1485x990, rozděleno na 3pole, přelištováno šedou lištou -Nástěnná deska za křeslo 1300x200 -Dvířka- 2ks 296x696, 2ks 260x696 -mont. na stávající skříňku -Police 1120x420 -mont. na stávající držáky | |



SoD pol.č.56

SoD pol.č.57

SoD pol.č.59

SoD pol.č.60

SoD pol.č.61

SoD pol.č.70

SoD pol.č.71

SoD pol.č.72

SoD pol.č.76

SoD pol.č.79

SoD pol.č.80

URS 2023_02

URS 2023_02

URS 2023_02

SoD pol.č.82

SoD pol.č.83

SoD pol.č.85

SoD pol.č.86

SoD pol.č.87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Liberec – budova č. 2 a č. 3 – stavební opravy vnitřních prostorů

Objekt:

B3 - D.1.4.3 - Silnoproud_ZL č.6

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | |
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | | | SoD pol.č.7 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | | | SoD pol.č.8 |
| | vv | | 0,008*5 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | | | SoD pol.č.9 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | SoD pol.č.10 |
| | vv | | 0,008*19 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | | | SoD pol.č.11 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | |
| 6 | K | Pol4 | LED panel s mikroprizmatickým krytem, čtverec 600x600mm, výkon 34 W, světelný tok 4100 lm, barva světla 2900K (QN2A600/B700ND) + hliníkový rámeček pro přisazenou montáž, dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.15 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> rámeček se připevňuje na strop panel se do něj nasune a následně se rám z čelní strany magneticky uzavře-BEZ VIDITELNÝCH ŠROUBŮ (UQRAM600) | | | | |
| | vv | | zářivka recepcce | | | | |
| 7 | K | Pol5 | LED panel vestavný do minerálního rastrového podhledu, obdélník 1200x600mm, výkon 70 W, světelný tok 8500 lm, barva světla 3000K (Q2D600/1400ND) + příslušenství pro montáž do minerálního podhledu; dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.16 |
| | vv | | SvCH1 recepcce a sousední místnost | | | | |
| 8 | K | Pol9 | krabice přístrojová, se zapojením KO68, dodávka+montáž | ks | | | SoD pol.č.20 |
| | vv | | SvCH1 recepcce a sousední místnost | | | | |
| 9 | K | Pol25 | Podíl přidružených prací, přesuny hmot a doprava - 6% | kpl | | | SoD pol.č.36 |
| 10 | K | Pol26 | Podružný materiál 3% | kpl | | | SoD pol.č.37 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 11 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | | | SoD pol.č.39 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž stávající světla bez zachování funkčnosti | | | | |