

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Kroměříž, Hulín, Chropyně, Morkovice-Havlíčková ulice	Doba výstavby:	12 týdnů	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	05.10.2023	Projektant:	
Lokalita:	Kroměříž	Konec výstavby:	22.12.2023	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:	22.09.2023	Zpracoval:	Rostislav Ryzák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>16,75</b>	
1		115101201R00IM	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	35,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		115101301R00IM	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
3		119000001RA0IM	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	7,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,07	RTS I / 2023
4		119000002RA0IM	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	6,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,15	RTS I / 2023
5		113106231R00IM	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	13,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,23	3,04	RTS I / 2023
6		113107520R00IM	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	13,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,44	5,94	RTS I / 2023
7		113109315R00IM	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	13,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,36	4,86	RTS I / 2023
8		113202111R00IM	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,27	2,70	RTS I / 2023
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
9		130001101R00IM	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,20	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		131201119R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	37,00	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		131201201R00IM	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	45,50	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>15 Roubení</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,04</b>	
12		151101101R00IM	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	45,00	149,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,04	RTS I / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
13		151101111R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	45,00	32,09	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,50	296,49	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>17 Konstrukce ze zemín</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
15		175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,40	1 152,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
16		174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,00	144,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
17		182001111R00IM	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	13,50	38,70	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		180403111R00IM	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	13,50	39,60	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
19		199000005R00IM	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	93,00	280,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železniční)</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>1,25</b>	
20		452313151R00IM	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,50	3 535,00	xxx	xxx	xxx	2,50	1,25	RTS I / 2023
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>11,09</b>	
21		564861111R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,50	254,50	xxx	xxx	xxx	0,44	5,95	RTS I / 2023
22		567211115R00IM	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	13,50	557,00	xxx	xxx	xxx	0,38	5,14	RTS I / 2023
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (přec</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>1,25</b>	
23		596215041R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	13,50	318,01	xxx	xxx	xxx	0,09	1,25	RTS I / 2023
<b>85 Potrubí z trub litinových</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>	
24		850265121R00IM	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	3,00	4 575,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
25		857262121R00IM	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	12,00	629,99	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023

	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,74</b>
26	899721112R00IM	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	26,00	16,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
27	891261111R00IM	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	6,00	1 184,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
28	899401112R00IM	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00	691,00	xxx	xxx	xxx	0,12	0,74 RTS I / 2023
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>1,88</b>
29	917862111R00IM	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,00	333,00	xxx	xxx	xxx	0,19	1,88 RTS I / 2023
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,45</b>
30	961044111R00IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,23	3 855,00	xxx	xxx	xxx	2,00	0,45 RTS I / 2023
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
31	979054441R00IM	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	13,50	53,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
32	998273101R00IM	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	6,50	122,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
33	460110101R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	154,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
34	460110001R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	729,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
35	979083117R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,20	384,50	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
36	979990101R00IM	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 1701 t	t	4,20	1 500,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>38,63</b>
37	00572400IM	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,50	154,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
38	27322617IM	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 80	kus	3,00	45,40	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
39	27322619IM	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFast DN 100	kus	12,00	58,20	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
40	30950692IM	Šroub nerez, šestihranná hlava, částečný závit, M16 x 80 mm,	1000 ks	0,13	65 000,00	xxx	xxx	xxx	0,16	0,02 RTS I / 2023
41	311110220000IM	Matice mosaz M16	kus	128,00	28,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
42	42228312IM	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	5,00	10 170,00	xxx	xxx	xxx	0,02	0,12 RTS I / 2023
43	422913308IM	Souprava zemní AVK teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m	kus	6,00	1 734,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,04 RTS I / 2023
44	42291353IM	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	6,00	822,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,08 RTS I / 2023
45	422935304IM	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16	kus	7,00	7 270,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,09 RTS I / 2023
46	552599943IM	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80	kus	1,00	6 685,00	xxx	xxx	xxx	0,02	0,02 RTS I / 2023
47	552599954IM	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	kus	2,00	11 090,00	xxx	xxx	xxx	0,03	0,06 RTS I / 2023
48	552720242IM	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 110	kus	7,00	1 730,00	xxx	xxx	xxx	0,01	0,04 RTS I / 2023
49	552720256IM	BLUTOP QUICK DN 100/110 PN 10-16 PVC	kus	7,00	979,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,02 RTS I / 2023
50	422737416	HAWLE hydrant podzemní DUO, DN100,1,25 m-voda	kus	1,00	33 490,00	xxx	xxx	xxx	0,06	0,06 RTS I / 2023
51	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	3 035,00	xxx	xxx	xxx	0,03	0,03 RTS I / 2023
52	58344169	Štěrkodrté frakce 0-32 A	t	38,00	435,50	xxx	xxx	xxx	1,00	38,00 RTS I / 2023
53	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	1,00	8 660,00	xxx	xxx	xxx	0,02	0,02 RTS I / 2023
54	553431440	Koleno 0°- 90° KO Prima Plus d průduchu 80 mm	kus	1,00	2 210,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
55	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	3 035,00	xxx	xxx	xxx	0,03	0,03 RTS I / 2023
		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
	<b>01VRN</b>	<b>Průzkumy, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>0,00</b>
56	010001VRNIM	Geodetické zaměření	Soubor	1,00	8 000,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
57	010001VRNIM	Bezpečnostní a dopravní opatření na stavbě	Soubor	1,00	9 500,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023
58	010001VRNIM	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00 RTS I / 2023

**Celkem:**

**xxx**

Poznámka: