



776	Podlahy povlakové	55 315,00
781	Obklady keramické	111 150,00
783	Nátěry	43 500,00
784	Malby	92 435,00
M21	Elektromontáže	10 250,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 200,00
<b>Cena celkem</b>		<b>686 635,55</b>

Stavba :	2023-034	Slovácké divadlo	JKSO :	800.122
Objekt :	1	Chodba 1.NP		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**  
**Chodba 1.NP**

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Chodba 1.NP	86 517,06
	Celkem objekt 1	86 517,06

### Rekapitulace soupisu 1 Chodba 1.NP

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 800,00
61	Upravy povrchů vnitřní	12 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 500,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 250,00
99	Staveništní přesun hmot	797,06
776	Podlahy povlakové	17 570,00
783	Nátěry	9 500,00
784	Malby	17 100,00
	Celkem soupis 1	86 517,06

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-034	Slovácké divadlo
O:	1	Chodba 1.NP
R:	1	Chodba 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 3		<b>Poznámka uchazeče</b>						
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými				24 800,00		
	416 02-1	nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením						
1	342264051RT2	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	16,00000	800,00	12 800,00	801-1	RTS
2	003-456789	SDK kastl na potrubí na výšku 1,2m	m2	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				12 000,00		
	612 42	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
3	612421637R00	...štukové	m2	60,00000	200,00	12 000,00	801-1	RTS
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				1 500,00		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
4	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-3	RTS
Díl: 95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách</b>				3 250,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
5	95290111R00	...světílá výška podlaží do 4 m	m2	0,00000	70,00	0,00	801-1	RTS
6	95-001	Demontáž nástěny	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
7	95-123456	Doprava	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
Díl: 99		<b>Stavební přesun hmot</b>				797,06		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
8	998011001R00	...výšky do 6 m	t	3,18824	250,00	797,06	801-1	RTS
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové</b>				17 570,00		
	776 10	Přípravné práce						
	776 10	položky neobsahují žádný materiál						
9	776101115R00	...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	13,00000	500,00	6 500,00	800-775	RTS
	776 43	Montáž, lepení podlah, soklíku z kobercových pásů						
10	776431010R00	...včetně dodávky soklíku kobercového včetně soklové lišty.	m	16,00000	120,00	1 920,00	800-775	RTS
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						

11	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-775	RTS
	776 52	Lepení povlakových podlah z plastů						
	776 52-1	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy						
12	776521100R00	...z PVC, montáž,	m2	13,00000	550,00	7 150,00	800-775	RTS
Díl:	783	Nátěry				9 500,00		
	783 22	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické						
13	783226100R00	...základní	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00	800-783	RTS
	783 62	Nátěry truhlářských výrobků syntetické						
14	783626311R00	...lazurovací, 3x lakování Montáž a dodávka lešení: Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty, Demontáž lešení.	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-783	RTS
Díl:	784	Malby				17 100,00		
	784 40	Odstranění maleb						
15	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	60,00000	80,00	4 800,00	800-784	RTS
	784 41	Příprava povrchu						
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu						
16	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	60,00000	110,00	6 600,00	800-784	RTS
	784 42	Malby vápenné se zacištěním						
17	784424271R00	...v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	60,00000	95,00	5 700,00	800-784	RTS





## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-034	Slovácké divadlo
O:	2	2.NP WC muži vpravo - podesta
R:	1	2.NP WC muži vpravo - podesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
	<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				16 940,00		
	1	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti	m2	43,00000	180,00	7 740,00	801-1	RTS
	2	612421615R00 ...hrubé zatěsně	m2	46,00000	200,00	9 200,00	801-1	RTS
		612421637R00 ...štukové						
	<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				8 910,00		
	632 41-1	Potěr ze suchých směsí						
		s rozprostřením a uhlazením						
	3	632411150RT1 ...potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování	m2	11,00000	810,00	8 910,00	801-1	RTS
	<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				4 550,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání	m2	0,00000	70,00	0,00	801-1	RTS
	4	952901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00		Vlastní
	5	95-123456 Doprava						
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				8 020,00		
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
	6	965043341R00 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m2	11,00000	320,00	3 520,00	801-3	RTS
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
	7	968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				1 230,85		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
	8	998011001R00 ...výšky do 6 m	t	4,92339	250,00	1 230,85	801-1	RTS
	<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				7 000,00		
	9	725-002 Montáž stávajících zařízení předmětů	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
	10	7257852 Demontáž zařízení předmětů	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				7 800,00		
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických						
		...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,00000	650,00	7 800,00	800-771	RTS
	11	771575109R00						

Díl: 776	Podlahy povlakové				11 000,00			
	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů							
	776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy							
12	776521100R00	...z PVC, montáž,	m2	20,00000	550,00	11 000,00	800-775	RTS
Díl: 781	Obklady keramické					34 450,00		
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických							
	781 47-5 kladených do tmele							
13	781475114R00	...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	43,00000	650,00	27 950,00	800-771	RTS
	781 49 Lišty k obkladům							
	781 49-3 profil rohový							
14	781497132R00	...nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	10,00000	650,00	6 500,00	800-771	RTS
Díl: 783	Nátěry					7 250,00		
	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické							
15	783226100R00	...základní	kpl	1,00000	4 250,00	4 250,00	800-783	RTS
16	78322678100R00	Nátěr kovových konstrukcí - zárubně	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 784	Malby					13 110,00		
	784 40 Odstranění maleb							
17	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	46,00000	80,00	3 680,00	800-784	RTS
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
18	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	46,00000	110,00	5 060,00	800-784	RTS
	784 42 Malby vápenné se zacištěním							
19	784424271R00	...v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	46,00000	95,00	4 370,00	800-784	RTS
Díl: M21	Elektromontáže					4 000,00		
20	M21-001	Úprava podomítkových rozvodů ZTI	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					10 000,00		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
21	979011221R00	...za prvé podlaží pod základním podlažím	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	801-3	RTS



Stavba :	2023-034	Slovácké divadlo	
Objekt :	3	2.NP WC ženy vlevo podesta	JKSO : 800.122

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **3**  
**2.NP WC ženy vlevo podesta**

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	2.NP WC ženy vlevo - podesta	136 044,21
	Celkem objekt                    3	136 044,21

### Rekapitulace soupisu                    1                    2.NP WC ženy vlevo - podesta

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 000,00
61	Upravy povrchů vnitřní	13 720,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 075,00
64	Výplně otvorů	5 400,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 000,00
96	Bourání konstrukcí	7 106,00
99	Staveništní přesun hmot	1 318,21
725	Zařizovací předměty	16 000,00
766	Konstrukce truhlářské	7 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	5 850,00
776	Podlahy povlakové	5 025,00
781	Obklady keramické	22 750,00
783	Nátěry	8 500,00
784	Malby	12 350,00
M21	Elektromontáže	6 250,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 200,00
	Celkem soupis                    1	136 044,21

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-034	Slovácké divadlo
O:	3	2.NP WC ženy vlevo podesta
R:	1	2.NP WC ženy vlevo - podesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Díl: 3	Poznámka uchazeče Svisle a kompletní konstrukce				7 000,00		
	342 27	Příčky z cihel a tvárnice nepálených včetně pomocného lešení						
	342 27-1	příčky z příčkovek pórobetonových ...tloušťky 200 mm	m2	10,00000	700,00	7 000,00	801-1	RTS
	Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				13 720,00		
	612 42	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
	2 612421615R00	...hrubé zatřené	m2	4,00000	180,00	720,00	801-1	RTS
	3 612421626R00	...hladké	m2	10,00000	300,00	3 000,00	801-1	RTS
	4 612421637R00	...štukové	m2	50,00000	200,00	10 000,00	801-1	RTS
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 075,00		
	632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
	5 632411150RT1	...potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování	m2	7,50000	810,00	6 075,00	801-1	RTS
	Díl: 64	Výplně otvorů				5 400,00		
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových						
	642 94-21	bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
	6 642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00	801-1	RTS
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch a natíraných ploch před předáním do užívání						
	7 952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	0,00000	70,00	0,00	801-1	RTS
	8 95-123456	Doprava	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 106,00		
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnice						
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	9 962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	10,00000	300,00	3 000,00	801-3	RTS
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
	10 965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m2	7,50000	320,00	2 400,00	801-3	RTS



Díl:	783	Nátěry			8 500,00			
	783 22	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické						
24	783226100R00	...základní	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	800-783	RTS
25	7832261800R00	Nátěr kovových konstrukcí - trubek a radiátorů	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl:	784	Malby				12 350,00		
	784 40	Odstranění maleb						
26	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	40,00000	80,00	3 200,00	800-784	RTS
	784 41	Příprava povrchu						
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu						
27	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	40,00000	110,00	4 400,00	800-784	RTS
	784 42	Malby vápenné se začíštěním						
28	784424271R00	...v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	50,00000	95,00	4 750,00	800-784	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže						
29	M21-001	Úprava podomítkových rozvodů ZTI	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 200,00		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
30	979011221R00	...za prvé podlaží pod základním podlažím	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00	801-3	RTS

Stavba :	2023-034	Slovácké divadlo	JKSO :	800.122
Objekt :	4	Chodba 2. NP		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **4**  
**Chodba 2. NP**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Chodba 2.NP	74 024,68
	Celkem objekt            4	74 024,68

### Rekapitulace soupisu                            1                            Chodba 2.NP

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	16 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 550,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 000,00
99	Staveništní přesun hmot	954,68
776	Podlahy povlakové	21 720,00
783	Nátěry	8 000,00
784	Malby	22 800,00
	Celkem soupis            1	74 024,68



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-034	Slovácké divadlo
O:	4	Chodba 2. NP
R:	1	Chodba 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
Díl:	61	Poznámka uchazeče				16 000,00		
	612 42	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
1	612421637R00	...štukové	m2	80,00000	200,00	16 000,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 550,00		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
2	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	kpl	1,00000	1 550,00	1 550,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 000,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	Budov bytových nebo občanských výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání						
3	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	0,00000	70,00	0,00	801-1	RTS
4	95-001	Demontáž nástěny	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	95-123456	Doprava	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl:	99	Stavební přesun hmot				954,68		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
6	998011001R00	...výšky do 6 m	t	3,81872	250,00	954,68	801-1	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				21 720,00		
	776 10	Přípravné práce						
	776 10-11	položky neobsahující žádný materiál						
7	776101115R00	...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	18,00000	500,00	9 000,00	800-775	RTS
	776 43	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů						
8	776431010R00	...včetně dodávky soklíků kobercového včetně soklové lišty	m	16,00000	120,00	1 920,00	800-775	RTS
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
9	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-775	RTS
	776 52	Lepení povlakových podlah z plastů						
	776 52-1	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy						
10	776521100R00	...z PVC, montáž,	m2	16,00000	550,00	8 800,00	800-775	RTS
Díl:	783	Natěry				8 000,00		

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické								
11	783226100R00	...základní	ks	8,00000	1 000,00	8 000,00	800-783	RTS
Díl: 784		Malby				22 800,00		
	784 40	Odstranění maleb						
12	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	80,00000	80,00	6 400,00	800-784	RTS
	784 41	Příprava povrchu						
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu						
13	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	80,00000	110,00	8 800,00	800-784	RTS
	784 42	Malby vápenné se zacištěním						
14	784424271R00	...v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	80,00000	95,00	7 600,00	800-784	RTS

Stavba :	2023-034	Slovácké divadlo	
Objekt :	6	1.NP WC ženy a invalida	JKSO : 800.122

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **6**  
**1.NP WC ženy a invalida**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	1.NP WC ženy a invalida	255 788,75
	Celkem objekt             6	255 788,75

### Rekapitulace soupisu                     1                     1.NP WC ženy a invalida

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	30 160,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 200,00
8	Trubní vedení	14 400,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 820,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 550,00
96	Bourání konstrukcí	35 636,00
99	Staveništní přesun hmot	2 297,75
725	Zařizovací předměty	43 550,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	12 900,00
781	Obklady keramické	53 950,00
783	Nátěry	10 250,00
784	Malby	27 075,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 000,00
	Celkem soupis             1	255 788,75

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-034	Slovácké divadlo
O:	6	1.NP WC ženy a invalida
R:	1	1.NP WC ženy a invalida

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Díl: 61</b>				30 160,00		
	612 42	Omitky vnitřní stěn vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
	1	612421615R00 ...hrubé zatížené	m2	62,00000	180,00	11 160,00	801-1	RTS
	2	612421637R00 ...štukové	m2	95,00000	200,00	19 000,00	801-1	RTS
	<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				16 200,00		
	632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
	3	632411150RT1 ...potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování	m2	20,00000	810,00	16 200,00	801-1	RTS
	<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				14 400,00		
	899 10	Osazení poklopů litinových a ocelových						
	899 10-1	včetně dodávky poklopu litinového s rámem						
	4	899104111RT2 ...šachtového D 650 mm	kus	2,00000	7 200,00	14 400,00	827-1	RTS
	<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výťahy</b>				1 820,00		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
	5	941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	kpl	1,00000	1 820,00	1 820,00	800-3	RTS
	<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				3 550,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatírovacích předmětů před předáním do užívání						
	6	952901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m	m2	0,00000	70,00	0,00	801-1	RTS
	7	95-123456 Doprava	kpl	1,00000	3 550,00	3 550,00		Vlastní
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				35 636,00		
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	8	962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00	801-3	RTS
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
	9	965043341R00 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m2	22,00000	320,00	7 040,00	801-3	RTS
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
	10	968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	801-3	RTS







27	784424271R00	...v místnostech do 3,8 m, dvou a vícebarevné s bílým stropem, dvojnásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	95,00000	95,00	9 025,00	800-784	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných himot				4 000,00		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných himot						
	979 01-2	nošením						
28	979011221R00	...za prvé podlaží pod základním podlažím	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	801-3	RTS