

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/969/KRE ze dne 18.7.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Úpravy prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov – 2. kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted]
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele [redacted]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.
Sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 11950331
DIČ: CZ11950331
Č. účtu: [redacted]
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:

Ukončení zakázky:..... nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 30. 11. 2023).

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 5.7.2023, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.714.615,55
DPH 21%	570.069,05
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	3.284.684,60
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	955.226,01
DPH 21%	200.597,46
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	1.155.823,47
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	3.669.841,56
DPH 21%	770.666,51
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	4.440.508,07

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Liberci dne: 26. 09. 2023
Zhotovitel:

V Turnově dne: 26. 09. 2023
Objednatel:

Změnový list	číslo:	1
---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo
číslo SOD:	
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	N.A. STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo:	nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ:	11950331

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:

Po rozkrytí stávajících povrchů je nutné oproti původnímu návrhu zvětšit tloušťku podloží pod zpevněné plochy parkoviště z důvodu nevyhovujícího podloží. Spolu s tím je nutno ochránit stávající kabelové sítě v místě. Nové zpevněné plochy je nutné doplnit o odvodnění. Část víceprací se týká odstranění betonu v podloží ploch a zidkách před vstupem do základní školy. Dále se vícepráce týkají snížení teplovodní šachty ve vnitrobloku. V poslední řadě došlo k narovnání odvozů a uskladnění výkopku, které nebyly správně vyčísleny ve smluvním rozpočtu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny na 3.669.841,56,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	dle dohody
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace
přílohy tvoří schválené dodatkové rozpočty (vícepráce, vícepráce 2, snížení šachty)	

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			28.08.2023

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		
TDS/projektový manažer:		13.9.2023
autorský dozor:		
oprávněný zástupce:		13.9.2023
za zhotovitele:		
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		06.09.2023
oprávněný zástupce :		06.09.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0292
Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.08.2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:
N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 11950331
DIČ: CZ11950331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			274 068,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 274 068,52	Výše daně 57 554,39
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			331 622,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0292

Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Místo: Turnov

Datum: 16.08.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		274 068,52	331 622,91
03	Vícepráce	274 068,52	331 622,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

03 - Vícepráce

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

11950331

DIČ:

CZ11950331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			274 068,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 068,52	21,00%	57 554,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	331 622,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

03 - Vícepráce

Místo:

Turnov

Datum:

16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

274 068,52

HSV - Práce a dodávky HSV

274 068,52

1 - Zemní práce

1 396,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 678,03

997 - Přesun sutě

198 775,83

998 - Přesun hmot

1 218,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

03 - Vícepráce

Místo: Turnov

Datum: 16.08.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							274 068,52
D		HSV	Práce a dodávky HSV				274 068,52
D		1	Zemní práce				1 396,20
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vytrhání zabudovaných žulových obrub (před ZŠ) 11,5*4*2 Součet	m			1 396,20
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 678,03
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			5 908,50
			montáž betonových obrub namísto žulových obrub (před ZŠ)				
			11,5*4*2				
			Součet				
3	M	1651564R	bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný - (ztratiné 1%)	kus			2 665,13
			19,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství				
4	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m			10 005,00
			pro parkovací stání 4,5+11,5+4,5				
			pro záhon (vlajky) 14				
			Součet				
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			32 900,00
			parkování před ZŠ (11,5*2+4*2)*0,14				
			záhon před ZŠ (15*1,85)*0,14				
			Součet				
6	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			-2 498,57
			pol. č. 46				
			Boční vstupní bloky				
			levá strana vstupu				
			-1,85*0,75*(1,25-0,4)				
			pravá strana vstupu				
			-1,85*0,9*(1,25-0,35)				
			Součet				
7	K	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ručně	m3			23 697,97
			Boční vstupní bloky				
			levá strana vstupu				
			1,85*0,75*(1,25-0,4)				
			pravá strana vstupu				
			1,85*0,9*(1,25-0,35)				
			Součet				
D		997	Přesun sutě				198 775,83
8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			4 342,80
			vybouraný beton pod dlažbou				
			16,45				
			Součet				
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			8 225,00
			16,45*20				
			Součet				
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			6 078,28
			vybouraný beton pod dlažbou				
			16,45				
			Součet				
11	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			2 515,58
			vybouraný beton pod dlažbou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,45				
	VV		odvoz žulových obrub na skládku města Turnov				
	VV		0,78				
	VV		Součet				
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (obruba, dlažba)	t			481,26
	VV		odvoz žulových obrub na skládku města Turnov				
	VV		0,78				
	VV		Součet				
13	K	997221579	Příplatek k ceně za každý další 1 km (2 km)**	t			35,41
	VV		0,78*2				
	VV		Součet				
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			132 300,00
	VV		uložení zeminy - parkovací stání				
	VV		490*1,8				
	VV		Součet				
15	K	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm skupina 170101 a 170102	t			44 797,50
	VV		Vybouraná zámková dlažba (původní chodník)				
	VV		65				
	VV		vybouraný beton pod dlažbou				
	VV		16,45				
	VV		Součet				
	D	998	Přesun hmot				1 218,46
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			1 218,46

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0292
Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.08.2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:
N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 11950331
DIČ: CZ11950331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 124,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 106 124,68	Výše daně 22 286,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			128 410,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0292

Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Místo: Turnov

Datum: 16.08.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 124,68	128 410,86
02	Snížení šachty	106 124,68	128 410,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

02 - Snížení šachty

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

11950331

DIČ:

CZ11950331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				106 124,68
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		106 124,68	21,00%	22 286,18
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		128 410,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

02 - Snížení šachty

Místo:

Turnov

Datum:

16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 124,68

HSV - Práce a dodávky HSV

99 320,59

4 - Vodorovné konstrukce

17 623,99

8 - Trubní vedení

7 385,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 941,44

997 - Přesun sutě

34 738,44

998 - Přesun hmot

1 631,72

PSV - Práce a dodávky PSV

6 804,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 804,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

02 - Snížení šachty

Místo:

Turnov

Datum:

16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							06 124,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 320,59
D		4	Vodorovné konstrukce				17 623,99
1	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus			3 564,00
	vv		zpětná montáž panelů				
	vv		4				
	vv		Součet				
2	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3			178,00
	vv		zabetonování jednoho poklopu				
	vv		0,4*0,4*0,25				
	vv		Součet				
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			94,40
	vv		0,4*0,4				
	vv		Součet				
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			22,88
	vv		0,4*0,4				
	vv		Součet				
5	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2			34,88
	vv		0,4*0,4				
	vv		Součet				
6	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2			10,59
	vv		0,4*0,4				
	vv		Součet				
7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			723,60
	vv		1 kus kari sítě 6/150/150				
	vv		0,0182				
	vv		Součet				
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			5 544,96
	vv		(4*2+3,6*2)*0,4*0,2				
	vv		Součet				
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			3 252,80
	vv		(4*4)*0,2				
	vv		(3,6*4)*0,2				
	vv		Součet				
10	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			674,88
	vv		(4*4)*0,2				
	vv		(3,6*4)*0,2				
	vv		Součet				
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			3 523,00
	vv		vodorovná R12				
	vv		(4*4)*4*0,00089				
	vv		třmínky R6 á 50 cm				
	vv		(4*4)*2*1,2*0,00022				
	vv		Součet				
D		8	Trubní vedení				7 385,00
12	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			402,00
13	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus			1 163,00
14	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125</i>	kus			5 820,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 941,44
15	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			21 769,44
	vv		snížení o 70 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		(4*2+3,6*2)*0,4*0,7				
	vv		Součet				
16	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus			3 172,00
17	K	967896414R	Jeřábnické práce	kpl			13 000,00
	vv		demontáž a zpětná montáž krycích desek šachty				
	vv		2				
	vv		Součet				
	D	997	Přesun sutě				34 738,44
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 229,78
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			6 117,00
	vv		20 km odvoz				
	vv		12,234*20				
	vv		Součet				
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			4 520,46
21	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			1 786,16
22	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			19 085,04
	D	998	Přesun hmot				1 631,72
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			1 631,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 804,09
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 804,09
24	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			198,40
	vv		4*4				
	vv		Součet				
25	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			415,50
	vv		16*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství				
26	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			2 064,00
	vv		4*4				
	vv		Součet				
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			3 990,67
	vv		16*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				
28	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			135,52

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0292
Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.08.2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:
N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 11950331
DIČ: CZ11950331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			575 032,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 575 032,81	Výše daně 120 756,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			695 789,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0292

Stavba: Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Místo: Turnov

Datum: 16.08.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		575 032,81	695 789,70
04	Vícepráce 2	575 032,81	695 789,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

04 - Vícepráce 2

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

11950331

DIČ:

CZ11950331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				575 032,81
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	575 032,81	21,00%		120 756,89
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		695 789,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

04 - Vícepráce 2

Místo:

Turnov

Datum:

16.08.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

575 032,81

HSV - Práce a dodávky HSV

568 032,81

1 - Zemní práce

86 085,27

5 - Komunikace pozemní

277 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 762,80

997 - Přesun sutě

127 271,53

998 - Přesun hmot

83,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo

Objekt:

04 - Vícepráce 2

Místo: Turnov

Datum: 16.08.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

							75 032,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 032,81
D	1	Zemní práce					86 085,27
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		5 411,90	
	vv		hlubší výkop, záhon				
	vv		15*1,85*0,15				
	vv		Součet				
2	K	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3		299,11	
	vv		záhon, větší rozsah				
	vv		6,94				
	vv		Součet				
3	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3		1 363,71	
	vv		záhon, větší rozsah				
	vv		6,94				
	vv		Součet				
4	K	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2		3 968,25	
	vv		záhon, větší rozsah				
	vv		27,75				
	vv		Součet				
5	K	180 00-0000.RRR	Osázení záhonu dle projektu	m2		-5 550,00	
	vv		neprovádí se				
	vv		-27,75				
	vv		Součet				
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3		28 444,50	
	vv		výkop nad rámec před bytovkou				
	vv		70*6,3*0,5				
	vv		ruční				
	vv		-27				
	vv		Součet				
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		40 770,00	
	vv		kolem podzemního vedení				
	vv		VO				
	vv		80*0,3*0,3				
	vv		Cetin				
	vv		70*0,4*0,45				
	vv		čez kabel				
	vv		80*0,3*0,3				
	vv		Součet				
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2		11 377,80	
	vv		druhé přehutnění				
	vv		70*6,3				
	vv		Součet				
D	5	Komunikace pozemní					277 830,00
9	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2		277 830,00	
	vv		šterk nad rámec tl. celkem 60 cm				
	vv		70*6,3*2				
	vv		Součet				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					76 762,80
10	K	91531444R	Montáž kabelové chráničky dn 110, vč. zapískování a protažení kabelu	m		45 540,00	
	vv		VO				
	vv		80				
	vv		Cetin				
	vv		70				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		čez				
	vv		80				
	vv		Součet				
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			31 222,80
	vv		70*6,3				
	vv		Součet				
	D	997	Přesun sutě				127 271,53
12	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3			66 612,58
	vv		220,5				
	vv		hlubší výkop, záhon				
	vv		15*1,85*0,15				
	vv		Součet				
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			60 658,95
	vv		výkop nad rámec před bytovkou				
	vv		224,663*1,8				
	vv		Součet				
	D	998	Přesun hmot				83,21
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			83,21
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl			7 000,00