



## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K22083


**„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:

**PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51 , 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



**I.**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

**„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“**

**II.**

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>16 467 097,01 Kč</b>
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH	3 474 992,81 Kč
MNP dle změny stavby č.1 bez DPH	- 1 883 457,51 Kč
<b><u>Nová cena díla bez DPH</u></b>	<b><u>18 058 632,31 Kč</u></b>
DPH ve výši 21 %	3 792 312,79 Kč
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>21 850 945,10 Kč</b>

**III.**

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 a dodatku č.1 ze dne 14.8.2023 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
5. *Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne  
Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
PhDr. David Štěpánek  
ředitel

V Bruntále dne  
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Marek  
Němec  
Datum: 2023.10.03 14:44:06 +02'00'

KARETA s.r.o.  
Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti



Firma:

## Soupis objektů s DPH

Stavba: III/4442 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 1 591 535,30  
OC+DPH: 1 925 757,71

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101 1	MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE	-1 277 121,06	-268 195,42	-1 545 316,48
SO 101 2	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE	1 381 870,80	290 192,87	1 672 063,67
SO 101 1	MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE	-597 550,45	-125 485,59	-723 036,04
SO 101 2	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE	1 172 592,98	246 244,53	1 418 837,51
SO 101 1	VÍCEPRÁCE - ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	32 932,80	6 915,89	39 848,69
SO 101 1	MĚNĚPRÁCE - ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ	-8 786,00	-1 845,06	-10 631,06
SO 101 2	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE-sanace	437 360,00	91 845,60	529 205,60
SO 102 1	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TECHNOLOGIE-vyrovnávací vrstva ACL	227 902,24	47 859,47	275 761,71
SO 102 1	VÍCEPRÁCE - VSAKOVACÍ JÁMA	9 079,00	1 906,59	10 985,59
SO 102 2	VÍCEPRÁCE - VYBOURÁNÍ DVOURÁDKU	15 783,15	3 314,46	19 097,61
VON	VÍCEPRÁCE - provizorní dopravní značení	23 957,50	5 031,08	28 988,58
SO 101 1	VÍCEPRÁCE - dážděné plochy	120 120,34	25 225,27	145 345,61
SO 101 1	VÍCEPRÁCE - MK vjezdy	53 394,00	11 212,74	64 606,74



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
 Objekt: ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE  
 Objekt: SO 101 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN  
 Rozpočet: SO 101 1 MĚNĚPRÁCE

SO 101 1 -1 277 121,06

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>1 Zemní práce</b>							<b>-174 438,00</b>	
8	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 Výkop v km 0,230 až 0,260 na úroveň -420 mm: -(260-230)*5,5*0,5=-82,500 [A]	M3	-82,500	242,00	-19 965,00	
9	122302209R00		Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 Celkem: -82,5=-82,500 [A]	M3	-82,500	26,00	-2 145,00	
10	132301110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNĚ PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ: -0,5*0,8*(860-207,9+860-200)=- 524,840 [A] SKUT PROVEDENO: 0,5*0,8*(90+431+50)=228,400 [B] km 0,260-0,420: 0,5*0,4*160=32 [C] 0,200-0,860: 0,5*0,4*660=132 [D] Celkem: A+B+C+D=- 132,44 [E] LS: PS: km	M3	-132,440	253,00	-33 507,32	
11	132301119R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4.STROJNĚ Celkem: -132,44 = -132,440 [A]	M3	-132,440	50,00	-6 622,00	
15	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 82,500 [A] 132,440 [B] Celkem: A+B= -214,94 [C]	M3	-214,940	229,00	-49 221,26	
16	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem: -(82,5+132,44)*5=-1 074,70 [A]	M3	-1 074,700	10,00	-10 747,00	
21	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 Celkem: -(82,5+132,44)=- 214,940 [A]	M3	-214,940	243,00	-52 230,42	
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>-342 511,86</b>	
22	212561111R00		Výpň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ: -1312,1*(0,5*0,5-0,15)=- 131,210 [A] SKUT PROVEDENO: (90+431+50)*(0,5*0,5-0,02)=131,33 [B] Celkem: A+B=0,12 [C]	M3	0,120	884,00	106,08	
23	212792112R00		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ: -1312,1=-1 312,100 [A] SKUT PROVEDENO: (90+431+50)=571,000 [B] Celkem: A+B=- 741,100 [C]	M	-741,100	319,00	-236 410,90	
26	28611225.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ: -1312,1*1,09=-1 430,189 [A] SKUT PROVEDENO: (90+431+50)*1,09=622,390 [B] Celkem: A+B=- 807,799 [C]	M	-807,799	79,00	-63 816,12	
30	289970111R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 PŮVODNÍ MNOŽSTVÍ: -(0,4*3+0,5*2)*1312,1=-2 886,620 [A] SKUT PROVEDENO: (0,4*3+0,5*2)*(90+431+50)=1 256,200 [B] Celkem: A+B=-1 630,420 [C]	M2	-1 630,420	26,00	-42 390,92	
<b>5 Komunikace</b>							<b>-760 171,20</b>	
40	5675440A0		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Měněpráce: -4419,6=-4 419,600 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	-4 419,600	172,00	-760 171,20	



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
 Objekt: ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE  
 Objekt: SO 101 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN  
 Rozpočet: SO 101 2 VÍCEPRÁCE

SO 101 2 1 381 870,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>104 733,00</b>
3	113107612R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.12 cm	M2	2 430,000	43,10	104 733,00
			<i>Celkem: (865-460)*6,0=2 430,000 [A]</i>				
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>1 174 494,60</b>
1	561402		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM	M3	364,500	2 230,00	812 835,00
			<i>km 0,460 až 0,865 SC 8/10: (865-460)*6,0*0,15=364,500 [A]</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje posítky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
2	561402.1		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM	M3	32,400	2 230,00	72 252,00
			<i>km 0,230 až 0,260 SC 5/6: (260-230)*6,0*0,18=32,40 [A]</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje posítky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
35	564113507R00		Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm	M2	4 823,460	60,00	289 407,60
			<i>mat. intravilán : 641,52/1,9/0,07</i>				
<b>99</b>			<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>102 643,20</b>
66	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	641,520	46,00	29 509,92
			<i>113107612R00 k využití na stavbě SO 102: 2430*0,264=641,520 [A]</i>				
63	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	4 490,640	5,00	22 453,20
			<i>641,52*7=4490,64</i>				
70	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	641,520	79,00	50 680,08
			<i>Celkem: 641,520=641,520 [A]</i>				



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
Objekt: ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE  
Objekt: SO 102 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - EXTRAVILÁN  
Rožpočet: SO 102 1 MĚNĚPRÁCE

SO 102 1 -597 550,45

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			<b>Komunikace</b>				<b>-597 550,45</b>
42	567544OA0		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	-3 434,198	174,00	-597 550,45
			$-(6,8+8,1)*0,5*(880-866)=-104,300$ [A]				
			$-(8,1+8+7,7+7,8+8,1+8+8+8,1+8+8,2)/10*(1060-880)=-1 440,000$ [B]				
			$-(8,2+8,7)*0,5*(1075,2-1060)=-128,440$ [C]				
			$-(8,4+7,7)*0,5*(1200-1175,2)=-199,640$ [D]				
			$-(7,7+7,7+7,7+7,8+7,8+8+7,8+7,9+7,8+8,1+7,6)/11*(1400-1200)=-1 561,818$ [E]				
			<b>Celkem: A+B+C+D+E=-3 434,198</b> [F]				



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
 Objekt: ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE  
 Objekt: SO 102 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - EXTRAVILÁN  
 Rozpočet: SO 101 2 VÍCEPRÁCE

SO 101 2 1 172 592,98

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>873 389,00</b>
4	122302202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 <i>15% celkové plochy ACO + dle tab. kubatur: 1200*0,35=420,000 [A]</i>	M3	420,000	242,00	101 640,00
5	122302209R00		Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 <i>Celkem: 420=420,000 [A]</i>	M3	420,000	26,00	10 920,00
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>odkopy : 420=420,000 [A]</i>	M3	420,000	229,00	96 180,00
14	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Celkem: 420,00*5=2100,00 [A]</i>	M3	2 100,000	10,00	21 000,00
17	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>odkopy : 420=420,00 [A]</i>	M3	420,000	164,00	68 880,00
N1	113151318R00		Fréz.zivič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.9 cm profilové frézování prům. tl. 90 mm <i>před mostem km 0,865 až 1,040: (1040-865)*8,0=1 400,000 [A] za mostem km 1,200 až 1,400: (1400-1200)*7,8=1 560,000 [B] Celkem: A+B=2 840,000 [C] měřeno CAD: 1567+1644=3211,0</i>	M2	3 211,000	179,00	574 769,00
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>247 705,80</b>
35	564113507R00		Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm <i>mat. intravilán : 3211,0*0,09/0,07</i>	M2	4 128,430	60,00	247 705,80
<b>99</b>			<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>51 498,18</b>
66	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <i>Recyklát na místo SO 102 k dalšímu použití: 32110,198=635,78 [A]</i>	T	635,780	46,00	29 245,88
63	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>635,78*7=4450,46</i>	T	4 450,460	5,00	22 252,30



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIDČANSKÁ  
Objekt: ZBV ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ  
Objekt: SO 101 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN  
Rožpočet: SO 101 1 VÍCEPRÁCE

SO 101 1 32 932,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
271			<b>Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace</b>				<b>10 567,80</b>
1	889202211		Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	3,000	545,00	1 635,00
			<i>Celkem: 3=3,000 [A]</i>				
2	899304111		Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	KUS	2,000	605,00	1 210,00
			<i>Celkem: 2=2,000 [A]</i>				
3	28661770		Poklop šachtový litinový, betonový rám pro třídu zatížení B125	KUS	2,000	2 840,00	5 680,00
			<i>Celkem: 2=2,000 [A]</i>				
4	230120112		Odkrytí, zakrytí trubních kanálů plechy a pororošty š přes 400 do 800 mm	KUS	1,000	62,80	62,80
			<i>Celkem: 2=2,000 [A]</i>				
5	13611228		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	T	0,0500	39 600,00	1 980,00
			<i>Celkem: 0,05 [A]</i>				
8			<b>Trubní vedení</b>				<b>22 365,00</b>
63	592-R-501		uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže	KUS	1,000	22 365,00	22 365,00
			uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže				
			<i>Celkem 1,0=1,000 [A]</i>				





Firma: KARETA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
**Objekt:** ZBV ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN  
**Rozpočet:** SO 101 1 MĚNĚPRÁCE

101 1 -8 786,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8			<b>Trubní vedení</b>				<b>-466,00</b>
48	899203111RT3		Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	KUS	-1,000	466,00	-466,00
			7				
96			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-8 320,00</b>
65	96687OA0		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	-2,000	4 160,00	-8 320,00
			2				



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
Objekt: ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE-sanace  
Objekt: SO 101 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN  
Rožpočet: SO 101 2 VÍCEPRÁCE

SO 101 2 437 360,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>270 936,00</b>
4	122302202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 <i>Pravá strana: sanace km: 0,425-0,450, 0,460-0,530, 0,560-0,580, 0,580-650,0,650-0,705, 0,705-0,770</i> <i>20*56+16*56+44*52=244</i> <i>Levá strana: km 0,580-0,605, km 0,625-0,650</i> <i>20+20=40</i> <i>Celkem: 284,000=284,000</i>	M3	284,000	242,00	68 728,00
5	122302209R00		Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4  <i>Celkem: 284=284,000 [A]</i>	M3	284,000	26,00	7 384,00
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  <i>odkopy : 284=284,000 [A]</i>	M3	284,000	229,00	65 036,00
14	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  <i>Celkem: 284,000*5=1420,00 [A]</i>	M3	1 420,000	10,00	14 200,00
17	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  <i>odkopy : 284=284,00 [A]</i>	M3	284,000	164,00	46 576,00
23	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4  <i>Celkem: 284=284,000 [A]</i>	M3	284,000	243,00	69 012,00
5			<b>Komunikace</b>				<b>166 424,00</b>
37	564791111R00		Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm  <i>sanace pláně: 284=284,000 [A]</i>	M3	284,000	586,00	166 424,00



Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** III/4442 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ  
**Objekt:** ZBV ZMĚNA TECHNOLOGIE-vyrovnávací podkladní vrstva ACL km 0,865-1,0756, km 1,175-1,386  
**Objekt:** SO 102 SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - EXTRAVILÁN  
**Rozpočet:** SO 102 1 VÍCEPRÁCE

SO 102 1	227 902,24
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			<b>Komunikace</b>				<b>227 902,24</b>
1	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	40,552	5 620,00	227 902,24



Firma: KARETA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ k 25.7.22  
Objekt: ZBV úprava odvodnění - vsakovací jáma km 0,900  
Objekt: SO 102 SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK  
Rožpočet: 1 SILNICE EXTRAVILÁN

102 1 9 079,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	<b>Zemní práce</b>				<b>9 079,00</b>
1	132301210R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ vsakovací jáma: 3,5	M3	3,500	399,00	1 396,50
2	131301119R00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 3,5	M3	3,500	37,00	129,50
3	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,5	M3	3,500	76,00	266,00
4	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkop vsakovací jáma : 3,5	M3	3,500	229,00	801,50
5	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem: 3,5*5=17,5	M3	17,500	10,00	175,00
6	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 vsakovací jáma: 3,5	M3	3,500	164,00	574,00
7	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1435,1696 propusky : (1+2)*0,5*1*7,7*2	M3	3,500	136,00	476,00
8	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 Celkem: 3,5	M3	3,500	243,00	850,50
9	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,500	1 260,00	4 410,00



Firma: KARETA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ k 25.7.22  
Objekt: ZBV bourání dvouřádku km 1,175-1,400  
Objekt: SO 102 SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK  
Rozpočet: 1 SILNICE EXTRAVILÁN

1 15 783,15

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>1</b>							<b>8 268,00</b>	
1	11356OA0		<b>Zemní práce</b> ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH <i>km 1,175-1,4000: 35+25+41+48+10=159</i>	M	159,000	52,00	8 268,00	
<b>999</b>							<b>3 858,14</b>	
2	979990001R00		<b>Poplatky za skládky</b> Poplatek za skládku stavební suti <i>159*0,115=18,285</i>	T	18,285	211,00	3 858,14	
<b>D96</b>							<b>3 657,01</b>	
3	979082213R00		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <i>159*0,115=18,285</i>	T	18,285	46,00	841,11	
4	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>1 : 18,285*15=274,275</i>	T	274,275	5,00	1 371,38	
5	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace <i>159*0,115=18,285</i>	T	18,285	79,00	1 444,52	



Firma: KARETA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba: 2022 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ k 25.7.22  
Objekt: 1 VON  
Rozpočet: 1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1 23 957,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
ON		Ostatní náklady				23 957,50	
4	005211030R		Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	0,350	68 450,00	23 957,50
			Výroba, dodávka, montáž, pronájem dopravního značení vč. dopravy na stavbu do 30.11.2023				
			13 ks				



Firma: KARETA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 2022 SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIDČANSKÁ k 25.7.22  
**Objekt:** ZBV Předláždění ploch  
**Objekt:** SO 101 SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK  
**Rozpočet:** 1 SILNICE INTRAVILÁN

1	120 120,34
---	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	<b>Zemní práce</b>				<b>120 120,34</b>
1	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	114,840	1 045,98	120 120,34
			<i>Předláždění plochy z K10/10: 13,2*8,7</i>				

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ k 25.7.22

Objekt: SILNICE III/4442 - LOŠTICE, ul. Moravičanská - INTRAVILÁN

Objekt: MK-km 0,545 ul. Sokolská

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 113151318R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.9 cm	M2	68,4	46,00	3 146,40
002 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	15,350	46,00	706,10
003 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	230,25	5,00	1 151,25
003 979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	15,350	263,00	4 037,05
004 577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	68,4	223,00	15 253,20
005 577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	68,4	238,00	16 279,20
006 573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	68,4	12,00	820,80
<b>Objekt: MK-km 0,545 ul. Sokolská</b>					<b>41 394,00</b>

Objekt: 03 - VON

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 005211030R	Dočasná dopravní opatření	soub.	1	12 000,00	12 000,00
<b>Objekt: 03 - VON</b>					<b>12 000,00</b>

**Celkem za Stavba: N23-615 - Loštice-úprava sjezdů**

**53 394,00**