

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 0723040142.....

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno

zastoupená starostou Ing. Davidem Grundem

IČ: 449 92 785

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Alexanderem Ben Hamadem

IČ: 255 50 586

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:

zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce: „Vybudování kontejnerového stání
- Košuličova“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který vypracoval

Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše
uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na
vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

II. Doba plnění

2.1 Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

2.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy
o dílo.

- 2.3 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu do 3 měsíců od předání staveniště.

III. Cena za zhotovení díla

- 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

1 472 640 Kč bez DPH

309 254 Kč DPH

1 781 894 Kč vč. DPH

- 3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí každé z faktur bude souhrnný zjišťovací protokol.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.
- 4.4 Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

V. Záruka

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.
- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
 - bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.


IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.


- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.
- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 26. schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 27.9.2023.

V Brně, dne 5.10.2023



.....
za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih



.....
za zhotovitele
Ing. Alexander Ben Hamad
jednatel Brixton Group, s.r.o.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R520/07/3	Podzemní kontejnery	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
PK 01	Podzemní kontejnery		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
R520/07/3	Košuličova, Brno-podzemní kontejnery		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Brno - Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	R520/07/3
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	575 110	Vedlejší náklady	0
Z	PSV celkem	873 581	Zařízení staveniště, provoz a likvidace	0
R	M práce celkem	1 868	Zábory, ochrana území prací, poplatky	0
N	M dodávky celkem	10 017	Inženýrská a koordinační činnost	0
ZRN	celkem	1 460 575	Autorská činnost	0
			Ostatní náklady	0
HZS		12 065	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN+HZS		1 472 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 472 640	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		1 472 640 Kč
DPH	21,0 %		309 254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 781 894 Kč

Poznámka :

Stavba :	R520/07/3 Košuličova, Brno-podzemní kontejnery	Rozpočet : R520/07/3
Objekt :	PK 01 Podzemní kontejnery	Podzemní kontejnery

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Zemní práce	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	150 355	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	5 089	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	21 765	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	30 812	0	0	0	0
5 Komunikace	164 152	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	25 176	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 464	0	0	0	0
951 Zemní práce	69 630	0	0	0	3 204
97 Prorážení otvorů	2 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 665	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 052	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	871 529	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 017	1 868	8 861
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	57 981	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	575 110	873 581	10 017	1 868	12 065

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady			1 448 690	0
Zařízení staveniště, provoz a likvidace			1 448 690	0
Zábory, ochrana území prací, poplatky			1 448 690	0
Inženýrská a koordinační činnost			1 448 690	0
Autorská činnost			1 450 558	0
Ostatní náklady			1 450 558	0
Dokumentace skutečného provedení			1 460 575	0
Geodetické práce, zaměření			1 460 575	0
Mimostaveništní doprava			1 448 690	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	R520/07/3 Košuličova, Brno-podzemní kontejnery	Rozpočet: R520/07/3
Objekt :	PK 01 Podzemní kontejnery	Podzemní kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Zemní práce				
1	110001112R00	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	110001113R00	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	0 Zemní práce				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho bet.dlažba 100/200/60 mm:42 pro zpětné uložení: (výměna kabelového pole):	m2	42,00	71,20	2 990,40
4	113107111RRT	Odstranění podkladu pl. 200 m2, štěrkodř tl.150 mm výměna kabel.pole - štěrkodř tl 150 mm:14	m2	14,00	330,00	4 620,00
5	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. tl.20 cm dř-porsívka fr.4-8 mm tl 40-50 mm:42 kamenivo fr.8-16 mm tl 150 mm:	m2	42,00	395,00	16 590,00
6	113107167RT2	Odstraň podklad -200m2 kamenivo stmelené cementem výměna kabel.pole tl.120 mm:14	m2	14,00	90,00	1 260,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých 150/250/1000	m	9,00	92,70	834,30
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl.30 cm plocha podzemní kontejnery:22,4*0,3 výměna kabelového pole tl.300 mm(ponechat pro:8*0,3 zpětný zásyp):	m3	9,12	80,37	732,97
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 strojně 3,3*7,5*2,2	m3	54,45	122,40	6 664,68
10	139601102T0T	Ruční výkop jam-obnažení metalického kabelu CETIN se zvýšenou opatrností	m3	24,00	1 374,30	32 983,20
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 42,62	m3	42,62	45,27	1 929,41
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výměna kabelového pole materiál použit pro zpětný zásyp(9,6m3):24 zbytek odvést na skládku:	m3	24,00	47,97	1 151,28
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku 18,5 m3 ponechat na místě pro zpětný dosyp:(54,4+6,72)-18,5 kabel pole:24-9,6	m3	57,02	266,40	15 190,13
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	57,02	266,40	15 190,13
15	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	57,02	470,00	26 799,40
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zpětný dosyp z původního výkopku pro výměnu kab.pole	m3	14,00	130,95	1 833,30
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním -zpětná dosyp protříděnou zeminou	m3	18,50	518,40	9 590,40
18	113107220RAC	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl. 10 cm do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku 2*5 cm skladba:14	m2	14,00	856,80	11 995,20
	Celkem za	1 Zemní práce				150 354,80
Díl: 181		Sadové úpravy				
19	180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici kontejnery:10 kabelové pole:8	m2	18,00	107,55	1 935,90

Slepý rozpočet

Stavba :	R520/07/3 Košuličova, Brno-podzemní kontejnery	Rozpočet: R520/07/3
Objekt :	PK 01 Podzemní kontejnery	Podzemní kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 doplnění původní ornici	m2	18,00	166,95	3 005,10
		kontejnery:10		10,00		
		kabelové pole:8		8,00		
21	183403153R0A	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 100%	m2	18,00	5,49	98,82
		kontejnery:10		10,00		
		kabelové pole:8		8,00		
22	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 100%	m2	18,00	0,73	13,14
		kontejnery:10		10,00		
		kabelové pole:8		8,00		
23	00572410	Směs travní parková 30g/m2	kg	0,06	600,00	36,00
		0,3*0,2		0,06		
Celkem za		181 Sadové úpravy				5 088,96
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
24	271531114R0T	Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm tl.150 mm (kabelové pole)- hutněno	m3	6,30	1 845,00	11 623,50
		42*0,15		6,30		
25	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,37	3 199,50	7 582,82
		15,8*0,15		2,37		
26	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	0,07	36 819,00	2 558,92
		15,8*0,004*1,1		0,07		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				21 765,24
Díl: 46	Zpevněné plochy					
27	561121111RT1	Hutnění upravené podloží na 30 MPa	m2	104,00	44,10	4 586,40
		podzemní kontejnery:48		48,00		
		výměna kabelového pole:56		56,00		
28	564251111R00	Podklad ze šterkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm kabelové pole	m2	42,00	118,35	4 970,70
29	564802220R00	Zásyp šterkopískem netříděným tl.vrstvy 67 cm	m3	8,50	880,00	7 480,00
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,00	164,70	823,50
31	631571004R00	Lože a pískový obsyp (výměna kabelového pole)	m3	9,60	1 349,10	12 951,36
Celkem za		46 Zpevněné plochy				30 811,96
Díl: 5	Komunikace					
32	564721110RT2	Podklad z kameniva drceného vel. 4 - 8 mm, tl. 4 cm Prosívka	m2	74,00	1 120,00	82 880,00
		kontejnery:32		32,00		
		kabelové pole:42		42,00		
33	564751116R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm, tl. 20 cm	m2	32,00	672,00	21 504,00
34	564791112R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 32 mm	m3	2,10	770,00	1 617,00
		tl.vrstvy 15 cm-plocha 14m2:14*0,15		2,10		
35	567132110R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	14,00	380,00	5 320,00
		kabelové pole				
36	573211111RT1	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	28,00	15,03	420,84
37	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m tl.5 cm	m2	14,00	475,20	6 652,80
38	577181126R00	Beton asfalt. ACP 16+ do 3 m, tl.10 cm	m2	14,00	614,70	8 605,80
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm použít původní dlažbu	m2	42,00	278,10	11 680,20
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00	292,05	9 345,60
41	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	32,00	3,20	102,40
42	59245020	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní dodávka za poškození dlaždice	m2	3,00	280,00	840,00
43	59245027	Dlažba zámková 100/200/80 mm -přírodní barva	m2	27,30	360,00	9 828,00
		26*1,05		27,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	R520/07/3 Košuličova, Brno-podzemní kontejnery	Rozpočet: R520/07/3
Objekt :	PK 01 Podzemní kontejnery	Podzemní kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	59245031W	Dlažba zámková 200/200/8 mm relief. červená (varovný pás) 3*1,05	m2	3,15 3,15	850,00	2 677,50
45	59245032W	Dlažba zámková drážková šedá 200/200/80 (hmatový pás) 3*1,05	m2	3,15 3,15	850,00	2 677,50
Celkem za 5 Komunikace						164 151,64
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
46	917732111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 vč. přechodového obrubníku 100/15/25	m	2,00	495,90	991,80
47	917762111RTW	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku nájezdového 100/15/15	m	7,00	358,20	2 507,40
48	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 3+3+8+9+3	m	26,00 26,00	400,95	10 424,70
49	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 9*0,3*0,25+26*0,3*0,25	m3	2,63 2,63	3 307,50	8 682,19
50	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm kontejnery: 9 přeložka-výměna kabel. pole: 26	m	35,00 9,00 26,00	73,44	2 570,40
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						25 176,49
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
51	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest a okolí	m2	80,00	55,80	4 464,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 464,00
Díl: 951	Zemní práce					
52	953761116U00	Půlená chránička Arot 110-dodávka a osazení a propojení sítí vč. ochranných info pásek do výkopu	m	12,00	20,00	240,00
53	953761133RT1	Chránička PVC DN 63 mm vč. uložení protahovacího drátu 2x	m	50,00	1 387,80	69 390,00
54	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl. 17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	8,00	400,50	3 204,00
Celkem za 951 Zemní práce						72 834,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
55	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	42,00	60,00	2 520,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						2 520,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
56	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	143,32	248,85	35 665,33
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						35 665,33
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
57	762511276AT	Ztracené bednění z desek OSB tl. 22 mm 0,8*3	m2	2,40 2,40	855,00	2 052,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						2 052,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
58	Sub.01	Podzemní kontejnery na objem 5m3 druh odpadu: papír, plast	kus	2,00	244 950,00	489 900,00
59	Sub.02	Podzemní kontejnery na objem 3m3 druh odpadu: sklo	kus	1,00	232 300,00	232 300,00
60	Sub.03	Pochozí plocha z gumového reciklátu	kpl	3,00	7 475,00	22 425,00
61	Sub.04	Doprava od dodavatele na místo	kpl	1,00	40 250,00	40 250,00
62	Sub.05	Montáž, uložení+ jeřáb	kus	3,00	20 700,00	62 100,00
63	Sub.06	Antigrafitová úprava- vhoz šachet	kpl	3,00	920,00	2 760,00
64	Sub.07	Protihluková úprava kontejneru na sklo	kpl	1,00	3 680,00	3 680,00
65	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7 485,00	2,42	18 113,70
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						871 528,70

Slepý rozpočet

Stavba :	R520/07/3 Košuličova, Brno-podzemní kontejnery	Rozpočet: R520/07/3
Objekt :	PK 01 Podzemní kontejnery	Podzemní kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
66	210810014R00	Kabel CYKY- 4 x 16 mm2 montáž vč propojení:50	m	50,00 50,00	37,35	1 867,50
67	34110300	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYDY 4x16 mm2 50*1,05	m	52,50 52,50	190,80	10 017,00
68	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	h	18,00	492,30	8 861,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				20 745,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
69	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 14*1,01	t	14,14 14,14	2 542,50	35 950,95
70	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 27,381-14,14	t	13,24 13,24	522,00	6 911,80
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,38	244,35	6 690,55
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	246,43	22,50	5 544,65
73	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,38	105,30	2 883,22
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				57 981,17