

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC U Karhánka - oprava výtluků obalovaným kamenivem

KSO:

Místo: Břestek

CC-CZ:

Datum: 26.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 978,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 978,90	21,00%	20 785,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 119 764,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC U Karhánka - oprava výtluků obalovaným kamenivem

Místo: Břestek

Datum: 26.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 978,90
HSV - Práce a dodávky HSV	98 978,90
5 - Komunikace pozemní	97 772,80
998 - Přesun hmot	1 206,10

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC U Karhánka - oprava výtluků obalovaným kamenivem

Místo: Břestek

Datum: 26.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 978,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 978,90	
D	5		Komunikace pozemní				97 772,80	
1	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	21,712	4 400,00	95 532,80	CS ÚRS 2023 02
	W		(50*0,8*0,1)*2,36			9,440		
	W		(40*0,8*0,1)*2,36			7,552		
	W		(50*0,8*0,05)*2,36			4,720		
	W		Součet			21,712		
2	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
	W		50*0,8			40,000		
	W		40*0,8			32,000		
	W		50*0,8			40,000		
	W		Součet			112,000		
D	998		Přesun hmot				1 208,10	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,929	55,00	1 206,10	CS ÚRS 2023 02

