

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Louky nad Olší - Karviná Darkov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
124	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus
155	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m
187	K	5907035121	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65	m
188	K	5907035211	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1	m
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
199	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus
201	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk
203	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk
205	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk
230	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
664	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus
674	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus
697	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2.10. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Kolej č. 3 (OKR) – v období od 13. 10. 2023, 7:15 do 15. 10. 2023, 17:00 dle ROV 23045A
- Kolej č. 0 – v období od 21. 10. 2023, 7:15 do 25. 10. 2023, 17:00 dle ROV 23045B

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Kolej č. 3, 0 mez žst. Louky nad Olší a odb. Karviná Darkov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 29. 9. 2023