

II/452 Karlovice - Jelení, km 7,525 - 8,625

d = 1 100 m, š = 4,79

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Celková cena CZK
--	----	-------------	-------	----	---------------------	-----------------	------------------

573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,7 kg/m2	m2	5 269,000
577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 16 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m (včetně geodetického zaměření a zalití spár)	m2	5 269,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 269,000
VDZ	VDZ-vodící 12,5 cm barva	m2	275,000
R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000

celkem rozpočet 1 642 200,00
DPH 344 862,00
cena celkem 1 987 062,00