

## II/445 Malá Morávka - Hvězda, km 42,190 - 42,800, velkoplošná oprava povrchu

d = 610 m, š = 6,6

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Celková cena CZK
		113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruhu š přes 1 do 2 m pl. přes 1000 do 10000 m2 s řekážkami v trase	m2	4 026,000		
		573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,7 kg/m2	m2	4 026,000		
		577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m (včetně geodetického zaměření a zalití spár)	m2	4 026,000		
		938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 026,000		
		997221551	Vodorovná doprava vyfrézovaného materiálu do 2 km	t	422,730		
	R		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000		

celkem rozpočet 1 256 529,30

DPH 263 871,15

**cena celkem 1 520 400,45**