

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
<b>Oprava v.č. 4 v žst. Františkov n. Ploučnicí</b>					
<b>Materiál</b>					
<b>Materiál dodaný objednatel</b>					
5956101000	Práček dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus			
5956176000	Práček dřevěný výhybkový dub skupina 3 160x260	m3			
5958128010	Komplety 2S 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka 2S4)	kus			
	Odstání materiálu dle požadavku (podložka S4 pl. VT2, šrouby S10...)	kzř			
	Práček S86	ks			
5955101005	Kamenivo drcené šlákr frakce 31,5/63 štřídý min. Bl (dodá S1)	t			
5955101005	Kamenivo drcené šlákr frakce 31,5/63 štřídý min. Bl (dodá stavba SVK 2023)	t			
5958128010	Komplety 2S 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka 2S4)	kus			
<b>Materiál dodaný zhotovitelem</b>					
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2(160)	kus			
5958158070	Podložka polyethylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus			
5958173000	Polyethylenové pásy v koleboch	m2			
5958188005	Podložka pruhová pod palu kolejniče S49 183/1266	kus			
<b>Výkony</b>					
5907050120	Dělení kolejič klykem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejniče.	kus			
5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné práce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podvozku, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m			
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na uložení dřevěné práce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na uložení.	m			
5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché práce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.	m			
5906080015	Vystrojení práce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž vstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtní dřevěných prací a dodávku materiálu.	úř.pl.			
<i>Přes ZV 4 - 2 ks pražcu</i>					
5906010010	Ruční výměna práce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna práce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití práce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod palu kolejniče, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prací dřevěných vrtní otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus			
<i>Práce před ZV a za KV v.č. 4</i>					
5906010050	Ruční výměna práce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna práce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití práce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod palu kolejniče, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prací dřevěných vrtní otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus			
<i>Kalhoty výhybků č. 4</i>					
5906005125	Ruční výměna práce v KL ovládném pražec belonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna práce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití práce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod palu kolejniče, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových prací dřevěných vrtní otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus			
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché a hákový závěrem párové jazyky dvozdělové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihů, rozveření a zaklepu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, součástí, uhlíkových pák, přestavníků, háků, stěbějek, čelistí, roublíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (spouštění jazyka), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěbějky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stěčky, oprava vzdálenosti mezi hlavou odlehilého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměnky, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení zapadkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus			
5905055020	Odstranění stávajícího kolejeového lože odtěžením ve výhyboce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláče a rozproštění výtisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nově KL nezřizuje.	m3			
<i>Vázení 100 mm pod uložnou plochou pražce</i>					
5905105030	Doplňení KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3			
5905105040	Doplňení KL kamenivem souvisle strojně ve výhyboce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3			
5914020020	Čištění olevněných odvodňovacích zařízení strojně příkop nezapevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odštěpení nárosu a nečistot, rozproštění výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3			
5902101000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výtisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t (ypičtěn (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatků za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t			
5999005020	Třídění prací a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřazení a uložení materiálu na úložně nebo do skládky.	t			
5902900200	Nalození objemnatelného kusového materiálu, vyzbořených hmot. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naloženo součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t			
597221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
<i>Doprava vyzískaných prací do žst. Františkov</i>					
5902900100	Nalození spalin, drobného kusového materiálu, suti. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naloženo součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t			
597221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze spýských materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2			
<i>Odvoz a rozproštění výtisku KL</i>					
5903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks			
<i>Připravě Liebher</i>					
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%			
<b>CELKEM</b>					<b>- Kč</b>
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>

93,15  
0

0,00

dodáno v rámci akce "GPK"

ÚOŽI 2022

**Oprava v.č. 4 v žst. Františkov n. Ploučnicí**

práce budou provedeny ve výluce v měsíci listopad

fakturační proběhne po skončení prací.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4022445

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 68905cd3-5f1a-4056-b74b-e49d0dad5950

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2023 13:53:00



0c0eb51d-1c3f-46fc-8006-519b4c6bafb8