

Stavba : - Oprava JV fasády budovy VOŠ a SPŠ Kutná Hora Komenského nám. 67, Kutná Hora

Objekt : SO-01 - Oprava omítek části JV fasády vč. kamenné zdi soklu

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství
1.	2.	3.	4.	5.
		HSV:		
		oddíl 3 Svislé konstrukce:		
1	C-311235811-0	DOPLNENI ZDIVA NOSN CIH CP20	M3	2,25
	<i>výměry</i>	<i>oprava poškozeného zdiva cihel zvětral 25,0*0,60*0,15</i>	<i>m3</i>	<i>2,25</i>
2	C-349235861-0	DOPLNENI FASAD PRVKU CIHELN ŘÍMS VYLOZENYCH 15CM	M2	7,50
	<i>výměry</i>	<i>oprava kordon římsy předsaz fasád oplech 25,0*0,30</i>	<i>m2</i>	<i>7,50</i>
3	C-310218811-0	ZAŽDIVKA ZDIVA NÁROŽÍ -DO 2M2 ZDIVO KAMENNE	M3	1,15
	<i>výměry</i>	<i>oprava kamen předsaz stěn soklu 25,0*0,30*0,15</i>	<i>m3</i>	<i>1,15</i>
4	R-346234312-R	ZAŽD CIHELN RYH 15x20 CM KOLEM OTVORU MŘÍŽKY 30*30 CM	KS	3,00
	<i>výměry</i>	<i>sokl poškozený a průduchy k drenáži 1,5*2+1,0+1,0</i>	<i>ks</i>	<i>3,00</i>
5	C-346244371-0	DOŽDIVKA CIHEL OTVORU / NIK OBVOD TL 14CM	M2	2,50
	<i>výměry</i>	<i>opravy poškozeného zdiva soklu do tl. 15 cm nároží zdi 2,5m</i>	<i>m2</i>	<i>2,50</i>
6	C-346244381-0	PLENTOVANI NADSOKL ZDIVA CIHLAMI CP V 50CM	M2	15,00
	<i>výměry</i>	<i>25,0*0,6</i>	<i>m2</i>	<i>15,00</i>
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM		
		oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:		
7	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2	M2	279,00
8	C-622402151-0	ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNE MVC	M2	15,00
9	C-622429141-0	POSTRIK FASADY HRUBÝM STUKEM LZICI NEBO STROJKEM	M2	279,00
10	C-622421252-0	OPRAVA OMIT VNE STEN SMS VPC JÁDRO STR 15MM	M2	279,00
11	C-622421209-0	PRIPL ZKD 10MM TL JADRA SMS VPC RUCNI	M2	279,00
12	C-622422811-0	OPRAVA FASADY MVC CLEN 1-2 HLAD -100%	M2	15,00
13	C-622422821-0	OPRAVA FASADY MVC CLEN 1-2 STUK -100%	M2	25,00
14	C-622428942-0	OMITKY VNE OSTENI CISTE VAP STUKOVE	M2	13,80
15	C-622401924-0	PRIPL ZA SOKL VNE OMITEK STEN	M2	15,00
16	C-622401925-0	PRIPL ZA OSTENI VNE OMITEK STEN	M2	13,80
17	C-622401926-0	PRIPL ZA PARAPET VNE OMITEK STEN	M2	3,00
18	C-622401941-0	PRIPL OMIT VNE STEN ZA KROPENI	M2	279,00
19	C-622401971-0	PRIPL OMIT VNE STEN PRIS PRILNAVOST	M2	279,00
20	C-622414212-0	RENOV NATER OMIT FASAD 1-2 VAP BAR 2	M2	279,00
21	C-622414909-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD NATERU FASAD	M2	279,00

22	C-622476711-0	OMIT VNE SANAC SOKL CEMIX MSC-064 22	M2	15,00
23	R-622901119-R	OCISTENI ZPEVĚNÍ A KONSOLIDACE KAMEN PLOCH SOKLU ODSOLOVACÍ NÁTĚR DO VÝŠKY 2,50M	M2	62,50
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:				
24	C-941942051-0	MTZ LESENI LEH RAD NEPR S 1,5M H 10M	M2	415,00
25	C-941942391-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 2051	M2	830,00
26	C-941942851-0	DMTZ LESENI LEH RAD NEPR S 1,5M H 10M	M2	415,00
27	C-941991011-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M	M2	415,00
28	C-941991191-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 10M	M2	830,00
29	C-941991811-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M	M2	415,00
30	C-998009101-0	PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE	T	1,450
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				
oddíl 96 Bourání konstrukcí:				
31	C-967021112-0	PRISEKANI OSTENI VE ZDIVU KAM/SMIS <i>výměry otlučení ciheln poškozeného zdiva nad kamenným soklem před sanací 25,0*0,6</i>	M2 <i>m2</i>	15,00 <i>15,00</i>
32	C-967031142-0	PRISEKANI OSTENI VE ZDIVU CIH MC <i>výměry otlučení omítky ostění oken před výměnou 12,0*2*2,25*0,2</i>	M2 <i>m2</i>	10,80 <i>10,80</i>
33	C-967032975-0	ODSEKANI PLOS FAS PRVKU PREDSAZ 8CM- <i>výměry otlučení nárožního zdiva před sanací 2,25*2*1,0</i>	M2 <i>m2</i>	4,50 <i>4,50</i>
34	C-967042713-0	ODSEKANI ZDIVA KAM/BET PLOSNE TL 15CM <i>výměry sanace kamen obkladu zdiva před sanací 25,0*2,50</i>	M2 <i>m2</i>	62,50 <i>62,50</i>
35	C-978015261-0	OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 50%	M2	279,00
36	C-978015281-0	OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 80% <i>výměry plocha nad soklem z 100% plochy 25,0*0,6</i>	M2 <i>m2</i>	15,00 <i>15,00</i>
37	C-978015291-0	OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 100% <i>výměry plochy nárožní fasády 2*2,50*1,0</i>	M2 <i>m2</i>	5,00 <i>5,00</i>
38	C-978023251-0	ODSPAROVANI ZDI KAM REZNE <i>výměry sanace kamen obkladu zdiva před sanací 25,0*2,50</i>	M2 <i>m2</i>	62,50 <i>62,50</i>
39	C-978023411-0	ODSPAROVANI ZDI CIHELNYCH <i>výměry plocha nad soklem z 100% plochy 25,0*0,6</i>	M2 <i>m2</i>	15,00 <i>15,00</i>
40	C-978084121-0	VYSEK SPAR ZDIVA KAM/CIH HL 3CM HRUB <i>výměry 2,5*2</i>	M2 <i>m2</i>	5,00 <i>5,00</i>
41	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL	T	19,500
42	C-979011282-0	PRIPL ZKD NADZ PODL NOSENIM VYB HMOT	T	19,500
43	C-979082111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M	T	39
44	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI	T	156,00
45	C-979087213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR VYBOUR HMOT	T	39,000
46	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	39,000

47	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	273,000
48	C-979093111-0	ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI	T	39,000
49	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD	T	39,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				
oddíl 99 Přesun hmot:				
50	C-998011002-0	PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M	T	33,136
99 PŘESUN HMOT CELKEM				

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství
1.	2.	3.	4.	5.
PSV:				
oddíl 764 Konstrukce klempířské:				
51	R-764171819-R <i>výměry 25</i>	OPRAVA KLEMP OPLECH RIMS POZINK RŠ 250MM	M <i>m</i>	25,00 <i>25,00</i>
52	R-764171899-R <i>výměry 25</i>	OPRAVA KLEMP OPLECH RIMS POZINK RŠ 300MM	M <i>m</i>	25,00 <i>25,00</i>
53	C-764171868-0 <i>výměry 2</i>	OPRAVA KLEMP ZLAB NADRIMS KRUH LINDAB RS 400	M <i>m</i>	2,00 <i>2,00</i>
54	C-764171892-0 <i>výměry 2</i>	KLEMP KOTLIK LINDAB KONIC TR D -125MM	KS <i>ks</i>	2,00 <i>2,00</i>
55	C-764174115-0 <i>výměry 12,0*1,25</i>	OPRAVA KLEMP OPLECH PARAPETU LINDAB RS 330MM	M <i>m</i>	15,00 <i>15,00</i>
56	C-764174513-0 <i>výměry 12</i>	OPRAVA KLEMP ODPAD TROUBY KRUH JS 120 MM	M <i>m</i>	12,00 <i>12,00</i>
57	C-998764102-0 <i>výměry 0,208</i>	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T <i>t</i>	0,208 <i>0,208</i>
764 KONSTRUKCE KLEMPIŘSKÉ CELKEM				
oddíl 783 Nátěry:				
58	C-783201811-0 <i>výměry parapety 12,0*1,25*0,25+řimsy 25,0*0,25+25,0*0,2</i>	ODSTRANENI NATERU KDK KLEMPIŘ OŠKRABÁBNÍM	M2 <i>m2</i>	15,00 <i>15,00</i>
59	C-783222100-0 <i>výměry žlaby a okapy 15+12,0*0,38</i>	NATER KDK SYNTETICKY 2x	M2 <i>m2</i>	19,56 <i>19,56</i>
60	C-783271001-0 <i>výměry řimsy nátěr pozink barva fasády 2x 25*(0,30+0,25)</i>	NATER KDK POLYUR 1x+2xEMAIL	M2 <i>m2</i>	13,75 <i>13,75</i>
783				

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	
---	--

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Oprava SZ fasády budovy VOŠ a SPŠ Kutná Hora	Datum: 6.3.2023
Místo stavby: Oprava SZ fasády budovy VOŠ a SPŠ Kutná Hora Komenského nám. 67		
Projektant :	IČO :	DIČ :
Objednatel : VOŠ a SPŠ Kutná Hora	IČO :	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :	DIČ :
Zhotovitel : ve VŘ	IČO :	DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		518 869 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		64 859 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		583 727 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	583 727 Kč
DPH	21% činí :	122 583 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		706 310 Kč

Projektant:	
Datum, razítko, podpis	

Zpracovatel:	
Datum, razítko, podpis	

Objednatel:	
Datum, razítko, podpis	

Zhotovitel:	
Datum, razítko, podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava JV fasády budovy VOŠ a SPŠ Kutná Hora	JKSO:	Cenová úroveň: 2022/II
Kód stavby:	Název stavby: Oprava omítek části JV fasády vč. kamenné zdi	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Brno - Obřany		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	518 869	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	480 404	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	38 465	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	1,50 %	7 783
:	Montáže	0	Provoz investora	1,50 %	7 783
	ZRN celkem	518 869	Kompletační činnost	1,50 %	7 783
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN - DIO	8,00 %	41 509
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	518 869	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	64 859		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	583 727		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: 12.09.2023 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí :	583 727 Kč
DPH	21,0 % činí :	122 583 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		706 310 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	38 284	0	38 284
62	Úpravy povrchů vnější	270 580	0	270 580
94	Lešení a stavební výtahy	82 968	0	82 968
96	Bourání konstrukcí	77 969	0	77 969
99	Přesun hmot	10 604	0	10 604
	HSV CELKEM	480 404	0	480 404
	PSV:			
764	Konstrukce klempířské	33 830	0	33 830
783	Nátěry	4 635	0	4 635
	PSV CELKEM	38 465	0	38 465
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	518 869	0	518 869