

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část:

na měsíc: **Říjen 2023**

Správa Železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 22.09.2023

TO Suchdol

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNÉ DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		12,20							
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		18,50		Odry - Heřmáňky	km 14,1 -115	výluka 17.-18.10			
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		18,50							
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00							
201	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		33,00			km 21,455-580				
203	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		33,00							
199	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		130,00				vyl. 19.-20.10. /17.10.-18.10			
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbrušením soustavy S49 nebo T	kus		11,00		Heřmáňky - Vítkov	km 23,920 - 24,120				
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus		126,00							
182	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		781,00							
192	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		781,00							
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivy tv. S49	svar		6,00							
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		110,00							
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00							
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,00							
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		1,00							
164	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		50,00							
460	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		5,50		Suchdol - Odry		výluka 13.10. a 16.10			
466	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		5,50							
515	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		12,00							
517	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		2,40							
523	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2		2,40							
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		5,00		Suchdol - Odry		výluka 13.10. a 16.10			
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		5,00							
56	5905055020	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		22,00		Nový Jičín	výh.6				
58	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		22,00							
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		35,00							
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		35,00							
481	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závrhových zidek	m		2,25		Suchdol					
54	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3		12,00							
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		19,00		Polom	výh.3	výluka 4.10.			
267	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		12,00							
268	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		7,00							
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00							
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		19,00							

VRN

11	033121011	Provozni výluky Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
12	033121021	Provozni výluky Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%			
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod			
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km			
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		88	
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
8	R033111001.1	Provozni výluky Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
9	R033111001.2	Provozni výluky Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
10	R033111001.3	Provozni výluky Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			

0