

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **063/2023 ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PENNANT GROUP s.r.o.**

IČO: **7075413**

DIČ: **CZ07075413**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 051 744,24
PSV			270 981,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 365 725,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 365 725,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

2365725,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt					
SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21	0,00	1 894 528,40		1 894 528,40
01	Bourací práce	0,00	1 573 761,88		1 573 761,88
02	Nové konstrukce	0,00	320 766,52		320 766,52
SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23	0,00	471 197,24		471 197,24
01	Bourací práce	0,00	471 197,24		471 197,24
Celkem za stavbu					2 365 725,64

Popis stavby: 063/2023 - ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23

Popis objektu: SO 01 - Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Nové konstrukce

Popis objektu: SO 02 - Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			267 669,63
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			126 800,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 984,49
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 487,13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 809,10
5	Komunikace	HSV			5 775,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			153 887,21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 050,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 235,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 924,53
98	Demolice	HSV			272 011,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 784,82
711	Izolace proti vodě	PSV			5 692,53
712	Povlakové krytiny	PSV			21 765,46
762	Konstrukce tesařské	PSV			192 189,88
764	Konstrukce klempířské	PSV			47 633,53
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 700,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 025 325,69

VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00
Cena celkem					2 365 725,64

kem
1,24
1,40
0,00
0,00
0,00
5,64
CZK
CZK
CZK
CZK

%
80
67
14
20
20
100

%
11
5
1
1
2
0
7
0
4
0
11
0
0
1
8
2
0
43

2
100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				194 042,39		
1	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5 mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením, (28,95+22,9)*2	m2	103,70000	21,00	2 177,70	823-1	RTS 23/ I
				103,70000				
2	111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, 5*1	m2	5,00000	21,00	105,00	823-1	RTS 23/ I
				5,00000				
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	365,58910	14,50	5 301,04	822-1	RTS 23/ I
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 28,95*2,62+22,9*3,4+6,02*14,3+21,43*5,87	m2	365,58910	225,50	82 440,34	822-1	RTS 23/ I
				365,58910				
5	130901103RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, 1PP : (1,65+0,45+6,6+4,95+1,25+0,99+0,9+3+5,4+12+2,7+0,45)*0,45*2,55	m3	46,29015	200,00	9 258,03	800-1	RTS 23/ I
				46,29015				
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, zákl. pasy : 118*0,75 zákl. deska : 760*0,1	m3	164,50000	540,00	88 830,00	800-1	RTS 23/ I
				88,50000				
				76,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
7	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	10,00000	20,00	200,00	800-1	RTS 23/ I
8	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	20,00	20,00	800-1	RTS 23/ I
9	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	30,00000	20,00	600,00	800-1	RTS 23/ I
10	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	1,50000	100,00	150,00	823-1	RTS 23/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kamenivem z podkladu/zeminou : 1PP : 46,29015 zákl. pasy : 118*0,75	m3	134,79015	36,80	4 960,28	800-1	RTS 23/ I
				46,29015				
				88,50000				

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					98 800,00		
12	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	384,00000	250,00	96 000,00	Prav.M	RTS 23/ I	
		viklizení objektu stávajícím vybavením : 8*2*2		32,00000					
		viklizení objektu degradovaným odpadem : 8*2*5		80,00000					
		odstranění zbytku podl. krytin, svítidel, tech. vybavení : 8*2*10		160,00000					
		vnitřní dveře, stěny, příčky ze dřeva : 8*2*5		80,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		klemp. kce : 8*2*2		32,00000				
13	900	RPC HZS - likvidace azbestových izolací potrubí : 4*2	h	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
				8,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						96 235,00		
14	95PC1	Oplocení pozemku výšky 3m, Pz+poplast pletivo sloupky a vzpěry pr.48mm, rozteč 3m	m	101,30000	950,00	96 235,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 164,99		
15	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) oplocení : 7,25*0,3*1,8	m3	3,91500	210,00	822,15	801-3	RTS 23/ I
				3,91500				
16	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě do 1PP : 12*1,35	m	16,20000	66,00	1 069,20	801-3	RTS 23/ I
				16,20000				
17	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2NP : 1*1 3NP : 1*1	m2	2,00000	40,00	80,00	801-3	RTS 23/ I
				1,00000				
				1,00000				
18	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 1,25*1,5 2NP : 0,6*1,8*2	m2	20,95500	28,00	586,74	801-3	RTS 23/ I
				1,87500				
				2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3NP : 1,4*1,2*6		10,08000				
		1,05*1,8*3		5,67000				
		1,3*0,9		1,17000				
19	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	159,45000	22,00	3 507,90	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1NP : 1,4*2,4*4		13,44000				
		1,2*2,4*6		17,28000				
		1,4*1,65*3		6,93000				
		2NP : 1,4*2,7*4		15,12000				
		1,4*2,55*18		64,26000				
		1,05*2		2,10000				
		3NP : 1,4*1,8*16		40,32000				
20	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	5,50000	18,00	99,00	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2NP : 2,75*2		5,50000				
Díl: 98		Demolice				221 737,53		
21	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	603,93641	65,50	39 557,83	800-6	RTS 23/ I
		(17,39-0,45)*(6,76-0,45)*5,65		603,93641				
22	981014311R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	1 971,15213	24,50	48 293,23	800-6	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výšky do 35 m, 1NP : (8,895-0,45)*11*4,5 (5,65*9,85+17,6*2,74)*5,65 3NP : 14,3*21,115*3,2				418,02750 586,90223 966,22240		
23	981014313R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	868,53487	✓ 36,80	31 962,08	800-6	RTS 23/ I
		výšky do 35 m, 1NP : (7,75+0,45+4,845*9,85)*4,5 2NP : (11,5*6,65+4,2*1,25)*4,2 3NP : (11,5*6,65+4,2*1,25)*3,2 4NP : 2,15*2,45*2,3				251,65463 343,24500 261,52000 12,11525		
24	981014711R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	2 626,91715	✓ 38,80	101 924,39	800-6	RTS 23/ I
		výšky do 35 m, 1NP : 14,3*21,115*4,5 2NP : 14,3*21,115*4,2				1 358,75025 1 268,16690		
Díl: 712 Povlakové krytiny								
						18 732,10		
25	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	774,05375	✓ 22,20	17 183,99	800-711	RTS 23/ I
		nad 3NP : 21,27*14,6+11,4*6,4+2,925*1,25+0,79*1,25*0,5*2 nad 1NP : 8,895*11+25,7*9,84 11,55*10,05-11,55*6,55-4,2*1,25				388,14575 350,73300 35,17500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	712400834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivé přes 20 m	m2	774,05375	2,00	1 548,11	800-711	RTS 23/ I

Díl: 762	Konstrukce tesařské	145 310,68
-----------------	----------------------------	-------------------

27	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	598,10000	10,00	5 981,00	800-762	RTS 23/ I
strop 1NP : 38,5+64,3+98,5+84,9				286,20000				
strop 3NP :				311,90000				
28,9+5,+5,8+0,9*3+18,9+44,9+16,7+12,+16,2+8,5+1,8+15,7+12,9+21,2+13,3+30,7+23,1+29,1-9,7+14,2								

28	762900030RAX	Demontáž dřevěného krovu s bedněním - dvouplášťová střecha	m2	774,05375	180,00	139 329,68		Vlastní
nad 3NP : 21,27*14,6+11,4*6,4+2,925*1,25+0,79*1,25*0,5*2				388,14575				
nad 1NP : 8,895*11+25,7*9,84				350,73300				
11,55*10,05-11,55*6,55-4,2*1,25				35,17500				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	2 200,00
-----------------	------------------------------	-----------------

29	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	40,00000	40,00	1 600,00	800-767	RTS 23/ I
30	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	60,00000	10,00	600,00	800-767	RTS 23/ I
přístřešek : 60				60,00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	750 539,19
-----------------	--	-------------------

31	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	0,20000	5 000,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
32	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	41,98468	550,00	23 091,57		RTS 23/ I
střecha/krov : 41,9846754				41,98468				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+komunal, (vnitřní vybavení, podl. krytiny apod)	t	50,00000	1 000,00	50 000,00		RTS 23/ I
34	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 918,67379	60,00	115 120,43	801-3	RTS 23/ I
35	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 674,69515	3,50	26 861,43	801-3	RTS 23/ I
36	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,51204	2 500,00	28 780,10	801-3	RTS 23/ I
37	979999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1 907,16174	240,00	457 718,82	801-3	RTS 23/ I
38	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	1 918,67379	25,00	47 966,84	800-2	RTS 23/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						40 000,00		
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ I
40	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Celkem						1 573 761,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 662,71		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (34,81+5,21)*0,4*0,9	m3	14,40720	✓ 800,00	11 525,76	800-1	RTS 23/ I
				14,40720				
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (34,81+5,21)*0,4*0,9 odpočet drenáž : -(34,81+5,21)*0,25 odpočet dlažba : -29,9*0,4*0,05	m3	3,80420	✓ 36,00	136,95	800-1	RTS 23/ I
				14,40720				
				-10,00500				
				-0,59800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				16 984,49		
3	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, (34,81+5,21)*0,4*4	m2	64,03200	✓ 30,00	1 920,96	800-2	RTS 23/ I
				64,03200				
4	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 100 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. 34,81+5,21	m	40,02000	✓ 350,00	14 007,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				40,02000				
5	67352001R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 (34,81+5,21)*0,4*4*1,1	m2	70,43520	✓ 15,00	1 056,53	SPCM	RTS 23/ I
				70,43520				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 487,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	4,53600	✓ 4 500,00	20 412,00	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		1,4*1,05*0,45*3		1,98450				
		1,2*1,05*0,45*2		1,13400				
		1,5*2,1*0,45		1,41750				
7	346244811RT2	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	37,29600	✓ 450,00	16 783,20	801-1	RTS 23/ I
		P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,						
		(17,15+6,16)*1,6		37,29600				
8	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	4,00000	✓ 250,00	1 000,00	Prav.M	RTS 23/ I
		očistění cihel pro použití zazdění otvorů : 4		4,00000				
9	59610790R	Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2	1000ks	-2,07698	✓ 6 600,00	-13 708,07	SPCM	RTS 23/ I
		předpoklad použití z bouracích prací :						
		otvory : -4,536*0,277		-1,25647				
		přizdívka : -37,296*0,022		-0,82051				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 809,10		
10	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	4,36680	✓ 3 000,00	13 100,40	801-1	RTS 23/ I
		0,45*0,2*(0,45+11+11,96)		2,10690				
		0,45*0,2*(17,15+6,76)		2,15190				
		(0,9+0,45+0,45)*0,3*0,2		0,10800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení (0,45+11+11,96)	m	23,41000	✓ 320,00	7 491,20	801-1	RTS 23/ I
				23,41000				
12	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	23,41000	✓ 100,00	2 341,00	801-1	RTS 23/ I
13	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 0,5*(17,15+6,76) 6*0,3*0,5	m2	12,85500	✓ 250,00	3 213,75	801-1	RTS 23/ I
				11,95500				
				0,90000				
14	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,85500	✓ 50,00	642,75	801-1	RTS 23/ I
15	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. viz výpis : 400,4/1000	t	0,40040	✓ 50 000,00	20 020,00	801-1	RTS 23/ I
				0,40040				
Díl: 5		Komunikace				5 775,00		
16	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okapový chdoník : (10,75+0,45+30+5)*0,5	m2	23,10000	✓ 250,00	5 775,00	822-1	RTS 23/ I
				23,10000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				153 887,21		
17	622319123RT3	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	11,56950	✓ 1 200,00	13 883,40	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(17,15+6,16+0,6+0,3*6)*0,45		11,56950				
18	622319135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	114,40950	✓ 1 190,00	136 147,31	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		(17,15+6,16+0,6+0,3*6)*(4,9-0,45)		114,40950				
19	622319015R00	Profily zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	25,71000	✓ 150,00	3 856,50	801-1	RTS 23/ I
		17,15+6,16+0,6+0,3*6		25,71000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 050,00		
20	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	27,00000	✓ 150,00	4 050,00	800-3	RTS 23/ I
		1+17,2+6,2+1+1,6		27,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 784,82		
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	23,20680	✓ 120,00	2 784,82	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 692,53		
22	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	31,03200	✓ 100,00	3 103,20	800-711	RTS 22/ I
		(1,5+17,6+6,16+0,6)*1,2		31,03200				
23	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	25,86000	✓ 100,00	2 586,00	800-711	RTS 23/ I
		1,5+17,6+6,16+0,6		25,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 01	Objekt na parc. č. 721/2, CEJL 21
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03326	100,00	3,33	800-711	RTS 23/ I	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					47 633,53		
25	764522410R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů 800 mm včetně spojovacích prostředků.	rš m	34,00000	800,00	27 200,00	800-764	RTS 23/ I	
26	764530460R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů 750 mm včetně spojovacích prostředků.	rš m	25,50000	800,00	20 400,00	800-764	RTS 23/ I	
27	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,33533	100,00	33,53	800-764	RTS 23/ I	
Díl: VN		Vedlejší náklady					1 000,00		
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I	
Celkem						320 766,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				61 964,53		
1	112101112R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozfázáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	120,00	120,00	823-1	RTS 23/ I
2	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,	kus	1,00000	200,00	200,00	823-1	RTS 23/ I
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	98,37600	13,20	1 298,56	822-1	RTS 23/ I
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 10,9*4,62+3,58*6,1+3,74*7	m2	98,37600	200,00	19 675,20	822-1	RTS 23/ I
				98,37600				
5	130901103RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 1PP : (4,65+3,9+1,2+3,6+2,7)*0,45*2,05 (7,5+3,8)*0,3*2,05	m3	21,75562	150,00	3 263,34	800-1	RTS 23/ I
				14,80613				
				6,94950				
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, základy : (21*2+10,75*2+4,35*2)*0,5*0,7 zákl. deska : (21*11,35+4,35*4,65)*0,15	m3	64,05662	550,00	35 231,14	800-1	RTS 23/ I
				25,27000				
				38,78663				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	✓ 20,00	100,00	800-1	RTS 23/ I
8	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	✓ 20,00	20,00	800-1	RTS 23/ I
9	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	0,50000	✓ 100,00	50,00	823-1	RTS 23/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (3,9*3,9+3,15*2,7)*2,35 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 55,73025	m3	55,73025	✓ 36,00	2 006,29	800-1	RTS 23/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				28 000,00		
11	913 R00	Hzs - Stavební dělník viklizení objektu stávajícím vybavením : 8*2 viklizení objektu degradovaným odpadem : 8*2 odstranění zbytku podl. krytin, svítidel, tech. vybavení : 8*2*2 vnitřní dveře, stěny, příčky ze dřeva : 8*2*2 klemp. kce : 8*2	h	112,00000	✓ 250,00	28 000,00	Prav.M	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 759,54		
12	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,91938	✓ 300,00	875,81	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)						
		0,45*0,45*3*1,5		0,91125				
		0,45*0,75*3*1,5+0,45*0,75*1,45		2,00813				
13	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě 1PP : 1,1*13	m	14,30000	60,00	858,00	801-3	RTS 23/ I
				14,30000				
14	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,6*0,6*2 0,6*0,9*3 0,6*1,8	m ²	3,42000	48,00	164,16	801-3	RTS 23/ I
				0,72000				
				1,62000				
				1,08000				
15	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1NP : 1,75*1,5 2NP : 2,1*1,8*3	m ²	13,96500	25,00	349,13	801-3	RTS 23/ I
				2,62500				
				11,34000				
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,75*2,25*2	m ²	7,87500	25,00	196,88	801-3	RTS 23/ I
				7,87500				
17	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních jednoduchých, plochy do 2 m ² 1,2*1,2	m ²	1,44000	44,00	63,36	801-3	RTS 23/ I
				1,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
18	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	2,50000	26,00	65,00	801-3	RTS 23/ I
		1,25*2		2,50000				
19	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	7,20000	26,00	187,20	801-3	RTS 23/ I
		3*2,4		7,20000				
Díl: 98		Demolice				50 274,11		
20	981014312R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	1 933,61963	26,00	50 274,11	800-6	RTS 23/ I
		výšky do 35 m, 1NP : (21*11,05+4,05*4,35+3,6*5,1)*3,5 2NP : (21*11,35+4,35*4,65)*3,85		938,09625 995,52338				
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 033,36		
21	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	275,76000	10,00	2 757,60	800-711	RTS 23/ I
		21*11,35+4,2*4,6+3,35*5,4		275,76000				
22	712400834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	275,76000	1,00	275,76	800-711	RTS 23/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				46 879,20		
23	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	275,76000	20,00	5 515,20	800-762	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	762900030RAX	Demontáž dřevěného krovu s bedněním - dvouplášťová střecha	m2	275,76000	✓ 150,00	41 364,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 500,00		
25	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	150,00000	✓ 10,00	1 500,00	800-767	RTS 23/ I
		mříže v oknech a ostatní : 150		150,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						274 786,50		
26	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	14,95722	✓ 550,00	8 226,47	801-3	RTS 23/ I
		střecha/krov : 14,95722		14,95722				
27	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,00000	✓ 1 000,00	10 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	733,21300	✓ 60,00	43 992,78	801-3	RTS 23/ I
29	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 932,85200	✓ 3,50	10 264,98	801-3	RTS 23/ I
30	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,54592	✓ 2 000,00	9 091,84	801-3	RTS 23/ I
31	979999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	728,66708	✓ 240,00	174 880,10	801-3	RTS 23/ I
32	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	733,21300	✓ 25,00	18 330,33	800-2	RTS 23/ I
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	063/2023	ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23
O:	SO 02	Objekt na parc.č.723/1, CEJL 23
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	✓ 1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
34	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	✓ 1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Celkem						471 197,24		