

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 06 Výměna mostnic u MS Olomouc

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 06.1 – Most km 24,919 Prostějov – Konice, podélná dřeva

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se demontáž spojek kolejnic a demontáž koleje v délce 25 m, po výměně podélných dřev bude provedena zpětná montáž.
- Odstraní se stávající podélná dřeva a budou nahrazena podélnými dřevy novými.
- Stávající pozednice budou nahrazeny novými.
- Podkladnice na podélných dřevěch budou ponechány, na pozednicích budou nové, typu S4m. Pod patou kolejnice a pod podkladnicemi budou použity nové podložky.
- Po zpětné montáži koleje bude provedeno ruční podbití v nejnutnějším rozsahu.
- Kolem spodní stavby bude odstraněna vegetace a provedeno přespárování spodní stavby v rozsahu 5 m².
- Provede se očištění konstrukce a ložisek.

SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se demontáž spojek kolejnic a demontáž koleje v délce 25 m, po výměně mostnic bude provedena zpětná montáž.
- Odstraní se stávající mostnice a budou nahrazeny mostnicemi novými. Celkem se jedná o 10 ks mostnic, 4 mostnice dodá zadavatel z výzisku stavby Rekonstrukce žst. Vsetín, zbylé dodá zhotovitel.
- Stávající pozednice (1 ks) budou nahrazena novou.
- Podkladnice na mostnicích a pozednici budou ponechány.
- Po zpětné montáži koleje bude provedeno ruční podbití v nejnútnejším rozsahu. Pod patou kolejnice a pod podkladnicemi budou použity nové podložky.
- Kolem spodní stavby bude odstraněna vegetace a provedeno přespárování spodní stavby v rozsahu 5 m² a reprofilace zdiva v rozsahu 1 m².
- Provede se očištění konstrukce a ložisek.
- Z důvodu pokleslých ocelových chodníků v oblasti rovnoběžných křídel dojde k jejich podepření konzolami. U každého křídla budou 3 ks konzol kotvených do křídel.
- Výběhy ve směru na Prostějov budou upraveny prostřednictvím gabionů, ve směru na Konici budou dosypány.

SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění stávajících podkladnic z podélných dřev a pozednic.
- Budou vyrobeny a dodány nové upravené podkladnice na podélná dřeva a pozednice.
- Provede se osazení nových podkladnic na podélná dřeva a pozednice.
- Odstranění železničního svršku a jeho zpětná montáž je součástí opravné práce správy tratí.

SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel- Senice, mostnice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se rozřezání kolejnic a demontáž v délce 25 m, po výměně mostnic bude provedena zpětná montáž a svaření.
- Odstraní se stávající mostnice a budou nahrazeny mostnicemi novými. Celkem se jedná o 16 ks mostnic. 16 ks mostnic dodá zadavatel z výzisku stavby Rekonstrukce žst. Vestín.
- Stávající pozednice budou nahrazeny novými. Pozednice dodá zhotovitel.

- Podkladnice na mostnicích a pozednicích budou ponechány stávající.
- Po zpětné montáži koleje bude provedeno ruční podbití v nejnutnějším rozsahu.
- Proveďte se očištění konstrukce a ložisek.

Konkrétní popis provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30. 11. 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4025194

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2fc82770-3264-4a74-be69-2c08ea88db0a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2023 11:54:02

