

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2023
na akci „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve
Slaném – II. zadání“

č. Smlouvy u objednatele: 278/2022/ÚRM

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

MĚSTO SLANÝ

se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČO: 00234877

bankovní spojení: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

DAVA-CZ s.r.o.

se sídlem: 28. října 1269, 273 09 Kladno 7

IČO:27872947

DIČ: CZ27872947

bankovní spojení: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 7. 1. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na základě změnového listu č. ZL 01-2023 – „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

1.2. Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena díla, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ (z dodatku č. 1):

V. Cena díla

5.1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

5.1.1 cena bez DPH	8 278 173,19 Kč
5.1.2 DPH 21%	1 738 416,37 Kč
5.1.3 cena včetně DPH	10 016 589,56 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ:

V. Cena díla

5.1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

5.1.1 cena bez DPH	8 317 246,03 Kč
5.1.2 DPH 21%	1 746 621,66 Kč
5.1.3 cena včetně DPH	10 063 867,69 Kč

1.3 Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu řádného plnění díla.

1.4 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 4. Lhůty plnění, odstavec 4.3. následovně:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ (dle dodatku č. 1):

4. Lhůty plnění

4.3 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 24 týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do 30. 08. 2023.

NOVÉ ZNĚNÍ

4. Lhůty plnění

4.3 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 32 týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do 30.10.2023.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 7.1.2023 zůstávají beze změny.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: . Krycí list k ZL 02-08-2023 – „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“

Příloha č. 2: Položkové rozpočty k ZL 02-08.


- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.7 Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 23. 8. 2023, pod číslem usnesení 20/23/2023/RM.

Ve Slaném, dne

V Kladně dne

Mgr. Martin Hrabánek
Digitálně podepsal
Mgr. Martin Hrabánek
Datum: 2023.10.06
13:39:20 +02'00'

.....
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Město Slaný



Rekonstrukce chodníku K.H.Borovského

			bez DPH	včetně DPH
	SOD		5 993 086,60 Kč	7 251 634,79 Kč
	1. DODATEK		2 285 086,59 Kč	
	CELKEM		8 278 173,19 Kč	10 016 589,56 Kč
	1. DODATEK		2 285 086,59 Kč	
		FAKTURACE I.	-576 372,85 Kč	
		FAKTURACE II.	-183 903,50 Kč	
		FAKTURACE III.	-11 413,98 Kč	
	ZŮSTATEK		1 513 396,26 Kč	
	VCP a MPC			
	ZL. 2	bourací práce plot 1. část	62 454,15 Kč	
	ZL. 3	plot část třetí	581 402,29 Kč	
	ZL. 4	plot část druhá prostřední	541 359,45 Kč	
	ZL. 5	zůstatek původní SOD pouze plot	-410 747,62 Kč	
	ZL. 6	plot část čtvrtá	532 496,65 Kč	
	ZL. 7	demontáž betonového krytu pro chodník	245 504,18 Kč	
	ZL. 8	zůstatek z dodatku č. 1	-1 513 396,26 Kč	
		součet	39 072,84 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2022

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 454,15
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	62 454,15	13 115,37
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 569,52
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 23. 6. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 454,15	75 569,52
02	2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část	62 454,15	75 569,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici

K.H.Borovského

Objekt:

02 - 2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2022

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 454,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 454,15	21,00%	13 115,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 569,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici
K.H.Borovského

Objekt:

02 - 2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část

Místo: Slaný

Datum: 23. 6. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 454,15

HSV - Práce a dodávky HSV

59 954,15

2 - Zakládání

14 352,30

3 - Svislé konstrukce

10 802,41

96 - Bourání konstrukcí

12 987,00

997 - Přesun sutě

17 976,14

998 - Přesun hmot

3 836,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

02 - 2 část ZLč.2 bourací práce plot 1. část

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 23. 6. 2022
Projektant: PF Projekt Slaný
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 454,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV				59 954,15
D		2	Zakládání				14 352,30
1	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,33	4 310,00	14 352,30
	VV		0,38*0,15*58,43		3,33		
	VV		Součet		3,33		
D		3	Svislé konstrukce				10 802,41
2	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění opěrné zdi	m2	7,01	1 340,00	9 393,40
	VV		0,12*58,44		7,01		
	VV		Součet		7,01		
3	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění opěrné zdi	m2	7,01	201,00	1 409,01
D		96	Bourání konstrukcí				12 987,00
5	K	9620224R1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	3,33	3 900,00	12 987,00
	VV		0,38*0,15*58,43		3,33		
	VV		Součet		3,33		
D		997	Přesun sutě				17 976,14
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,33	324,00	2 698,92
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	83,30	20,00	1 666,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,33	1 000,00	8 330,00
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,33	634,00	5 281,22
D		998	Přesun hmot				3 836,30
10	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	8,45	221,00	1 867,45
11	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	8,45	233,00	1 968,85
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
12	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	2 500,00	2 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				581 402,29
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	581 402,29		122 094,48
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		703 496,77
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		581 402,29	703 496,77
03	3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	581 402,29	703 496,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

03 - 3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

581 402,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	581 402,29	21,00%	122 094,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

703 496,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

03 - 3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

581 402,29

HSV - Práce a dodávky HSV

569 402,29

1 - Zemní práce

190 835,28

3 - Svislé konstrukce

215 139,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 616,44

96 - Bourání konstrukcí

84 792,00

997 - Přesun sutě

53 035,20

998 - Přesun hmot

14 983,80

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

03 - 3 část ZLč.3 plot část třetí, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

581 402,29

D HSV Práce a dodávky HSV

569 402,29

D 1 Zemní práce

190 835,28

68	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	36,000	401,00	14 436,00
55	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	161,220	61,20	9 866,66
65	K	122251103	Odkopávky a prokopávky VE SVAHU nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	59,580	185,00	11 022,30
64	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	16,400	79,30	1 300,52
66	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy</i>	t	32,800	615,00	20 172,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,593	344,00	36 323,99

VV 59,58*1,15

68,517

VV 32,24*1,15

37,076

VV Součet

105,593

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	1 055,930	28,00	29 566,04
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	105,593	22,80	2 407,52
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	211,186	299,00	63 144,61

VV 105,593*2,0

211,186

VV Součet

211,186

8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	161,220	16,10	2 595,64
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 3 Svislé konstrukce

215 139,57

54	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	9,200	3 980,00	36 616,00
13	K	3212100R1	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (vč.dodávky nového kamene)	m3	9,600	12 000,00	115 200,00
56	K	3212100R2	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (bez dodání kamene)	m3	3,000	9 000,00	27 000,00
70	K	331211631T00	Příplatek za zdění pilíře z lomového kamene, opracovaného pro spárování, MC, do 750 mm bez spárování	m3	3,189	3 765,00	12 006,59

VV 0,45*0,45*1,75*9

3,189

VV Součet

3,189

51	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění opěrné zdi	m2	15,780	1 340,00	21 145,20
52	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění opěrné zdi	m2	15,780	201,00	3 171,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 616,44

71	K	6200000R5	Příplatek za spárování opukového zdiva sloupků	m2	28,350	180,00	5 103,00
	VV		9*0,45*1,75*4			28,350	
67	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	72,260	76,30	5 513,44
	VV		23,78+21,04+13,72*2			72,260	
	VV		Součet			72,260	

D 96 Bourání konstrukcí

84 792,00

24	K	9620224R1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	6,280	3 900,00	24 492,00
47	K	96200225R2	Rozebrání opukové podezdívky k dalšímu použití dle NPÚ	m3	12,600	4 500,00	56 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	9620000R1	Očištění a třídění vybouraných kamenných kvádrů vhodných pro zpětné použití	m3	3,000	1 200,00	3 600,00
D 997			Přesun sutě				53 035,20
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,800	324,00	11 275,20
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	348,000	20,00	6 960,00
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	34,800	1 000,00	34 800,00
D 998			Přesun hmot				14 983,80
31	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	67,800	221,00	14 983,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
43	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,000	12 000,00	12 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			541 359,45
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	541 359,45	113 685,48
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	655 044,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		541 359,45	655 044,93
04	4 cast ZLc.4 plot cast druha prostredni , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	541 359,45	655 044,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici

K.H.Borovského

Objekt:

04 - 4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a

oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

541 359,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 359,45	21,00%	113 685,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 044,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

04 - 4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 19. 6. 2023

Projektant: PF Projekt Slaný

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

541 359,45

HSV - Práce a dodávky HSV

530 359,45

3 - Svislé konstrukce

321 689,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 161,00

96 - Bourání konstrukcí

92 002,50

997 - Přesun sutě

71 323,20

998 - Přesun hmot

17 183,63

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

04 - 4 část ZLč.4 plot část druhá prostřední , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

541 359,45

D HSV Práce a dodávky HSV 530 359,45

D 3 Svislé konstrukce 321 689,12

13	K	3212100R1	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (vč.dodávky nového kamene)	m3	18,475	12 000,00	221 700,00
	VV		39,15*0,45*0,7			12,332	
	VV		12*0,45*0,45*1,75+2*0,45*1,2*1,75			6,143	
	VV		Součet			18,475	

56	K	3212100R2	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (bez dodání kamene)	m3	3,500	9 000,00	31 500,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

70	K	331211631T00	Příplatek za zdění pilíře z lomového kamene, opracovaného pro spárování, MC, do 750 mm bez spárování	m3	18,191	3 765,00	68 489,12
	VV		0,45*0,45*1,75*34+2*1,2*0,45*1,75+12*0,45*0,45*1,75			18,191	
	VV		Součet			18,191	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 161,00

71	K	6200000R5	Příplatek za spárování opukového zdiva sloupků	m2	156,450	180,00	28 161,00
	VV		34*0,45*1,75*4+2*1,65*1,75*2+12*0,45*1,75*4			156,450	

D 96 Bourání konstrukcí 92 002,50

24	K	9620224R1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	18,475	3 900,00	72 052,50
	VV		12*0,45*0,45*1,75+2*1,2*0,45*1,75+39,15*0,45*0,7			18,475	
	VV		Součet			18,475	

47	K	96200225R2	Rozebrání opukové podezdívky k dalšímu použití dle NPÚ	m3	3,500	4 500,00	15 750,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

25	K	9620000R1	Očištění a třídění vybouraných kamenných kvádrů vhodných pro zpětné použití	m3	3,500	1 200,00	4 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 71 323,20

28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,800	324,00	15 163,20
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	468,000	20,00	9 360,00
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,800	1 000,00	46 800,00

D 998 Přesun hmot 17 183,63

31	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	77,754	221,00	17 183,63
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

43	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,000	11 000,00	11 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze plot , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-410 747,62
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-410 747,62		-86 257,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-497 004,62
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze plot , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-410 747,62	-497 004,62
05	5 cast ZLc.5 zůstatek původní SOD pouze pl , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	-410 747,62	-497 004,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze plot , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

05 - 5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze pl , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-410 747,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-410 747,62	21,00%	-86 257,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-497 004,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze plot , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

05 - 5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze pl , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Zhotovitel: DAVA-CZ

Datum: 10. 8. 2023
Projektant: PF Projekt Slaný
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-410 747,62

HSV - Práce a dodávky HSV

-331 347,62

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-29 403,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	-23 423,00
3 - Svislé konstrukce	-47 700,00
5 - Komunikace pozemní	-195 210,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-16 920,00
997 - Přesun sutě	-4 115,52
998 - Přesun hmot	-14 576,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-79 400,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-23 600,00
765 - Krytina skládaná	-55 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze plot , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

05 - 5 část ZLč.5 zůstatek původní SOD pouze pl , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Zhotovitel: DAVA-CZ

Datum: 10. 8. 2023
Projektant: PF Projekt Slaný
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-410 747,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-331 347,62
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-29 403,00
6	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-121,000	243,00	-29 403,00
	VV		podél obrubníku				
	VV		tl.40+70mm				
	VV		-121		-121,000		
D	21		Úprava podloží a základové spáry				-23 423,00
2	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-59,000	397,00	-23 423,00
D	3		Svislé konstrukce				-47 700,00
3	K	3212100R2	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (bez dodání kamene)	m3	-5,300	9 000,00	-47 700,00
D	5		Komunikace pozemní				-195 210,00
7	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-270,000	723,00	-195 210,00
	VV		konstrukce asf.vozovky				
	VV		podél nově osazeného obrubníku				
	VV		-270		-270,000		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-16 920,00
8	K	9152231R1	Vodící pás pro nevidomé a slabozraké na přechodech pro chodce - 6 proužků - š.30mm, v.3mm, celková šíře 550mm	m	-6,000	1 500,00	-9 000,00
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-12,000	600,00	-7 200,00
	VV		-4,0*0,5*6		-12,000		
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-12,000	60,00	-720,00
D	997		Přesun sutě				-4 115,52
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-32,587	52,50	-1 710,82
13	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	839,021	15,00	12 585,32
	VV		celkem 20km				
	VV		44,159*19		839,021		
14	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-32,587	460,00	-14 990,02
D	998		Přesun hmot				-14 576,10
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-23,000	210,00	-4 830,00
4	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	-44,100	221,00	-9 746,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-79 400,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-23 600,00
5	K	7110000R1	Natavení hydroizolačního asfaltového pásu	m2	-59,000	400,00	-23 600,00
D	765		Krytina skládaná				-55 800,00
15	K	7650000R1	Doplnění korýtkové střešní prejzové krytiny z pálených tašek - montáž a dodávka vč.dopravy	m2	-9,000	6 200,00	-55 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP
Stavba: **6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského**

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				532 496,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	532 496,65		111 824,30
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		644 320,95
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		532 496,65	644 320,95
06	6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	532 496,65	644 320,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

06 - 6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

532 496,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	532 496,65	21,00%	111 824,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

644 320,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

06 - 6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

532 496,65

HSV - Práce a dodávky HSV

521 496,65

3 - Svislé konstrukce

297 651,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 804,00

96 - Bourání konstrukcí

134 988,00

997 - Přesun sutě

65 059,56

998 - Přesun hmot

16 993,80

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

06 - 6 část ZLč.6 plot část čtvrtá, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

532 496,65

D HSV Práce a dodávky HSV 521 496,65

D 3 Svislé konstrukce 297 651,29

54	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	10,800	3 980,00	42 984,00
13	K	3212100R1	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (vč.dodávky nového kamene)	m3	13,680	12 000,00	164 160,00
56	K	3212100R2	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (bez dodání kamene)	m3	5,000	9 000,00	45 000,00
70	K	331211631T00	Příplatek za zdění pilíře z lomového kamene, opracovaného pro spárování, MC, do 750 mm bez spárování	m3	4,253	3 765,00	16 012,55

VV 0,45*0,45*1,75*12 4,253

VV Součet 4,253

51	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění opěrné zdi	m2	19,140	1 340,00	25 647,60
52	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění opěrné zdi	m2	19,140	201,00	3 847,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 804,00

71	K	6200000R5	Příplatek za spárování opukového zdiva sloupků	m2	37,800	180,00	6 804,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 12*0,45*1,75*4 37,800

D 96 Bourání konstrukcí 134 988,00

24	K	9620224R1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	11,520	3 900,00	44 928,00
47	K	96200225R2	Rozebrání opukové podezdívky k dalšímu použití dle NPÚ	m3	18,680	4 500,00	84 060,00
25	K	9620000R1	Očištění a třídění vybouraných kamenných kvádrů vhodných pro zpětné použití	m3	5,000	1 200,00	6 000,00

D 997 Přesun sutě 65 059,56

28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,690	324,00	13 831,56
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	426,900	20,00	8 538,00
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	42,690	1 000,00	42 690,00

D 998 Přesun hmot 16 993,80

31	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	76,895	221,00	16 993,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

43	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,000	11 000,00	11 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro chodník, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				245 504,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	245 504,18		51 555,88
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		297 060,06
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro chodník, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 504,18	297 060,06
07	7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	245 504,18	297 060,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro chodník, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

07 - 7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pr , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

PF Projekt Slaný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 504,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 504,18	21,00%	51 555,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

297 060,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro chodník, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

07 - 7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pr , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Slaný

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant:

PF Projekt Slaný

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 504,18

HSV - Práce a dodávky HSV

227 720,22

1 - Zemní práce

24 309,60

5 - Komunikace pozemní

42 021,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 295,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

997 - Přesun sutě

62 098,47

998 - Přesun hmot

6 996,15

PSV - Práce a dodávky PSV

5 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

5 000,00

M - Práce a dodávky M

12 783,96

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 783,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pro chodník, rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

07 - 7 část ZLč.7 demontáž betonového krytu pr , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 25. 7. 2023
Projektant: PF Projekt Slaný
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

245 504,18

D HSV Práce a dodávky HSV 227 720,22

D 1 Zemní práce 24 309,60

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,200	210,00	17 052,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV (263*0,2)+(52*0,55) 81,200
VV Součet 81,200

2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,350	256,00	7 257,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV Vjezdy
VV 4,2*5,5 23,100
VV 4,2*2,5/2 5,250
VV Součet 28,350

D 5 Komunikace pozemní 42 021,00

3	K	581121112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 120 mm	m2	63,000	667,00	42 021,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 63 63,000
VV Součet 63,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 295,00

4	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	315,000	293,00	92 295,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

D 997 Přesun sutě 62 098,47

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,380	52,50	2 277,45
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

6	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	824,220	15,00	12 363,30
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV celkem 20km
VV 43,38*19 824,220

7	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,380	634,00	27 502,92
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

8	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	43,380	460,00	19 954,80
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 6 996,15

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,315	210,00	6 996,15
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 000,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 5 000,00

18	K	742_R001	Elektromontážní práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

D M Práce a dodávky M 12 783,96

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 783,96

16	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	34,200	305,00	10 431,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 34,2 34,200
VV Součet 34,200

19	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	34,200	68,80	2 352,96
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 431122VCP

Stavba: 8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
DAVA-CZ

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:
PF Projekt Slaný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1 513 396,26
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 513 396,26		-317 813,21
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-1 831 209,47
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 431122VCP

Stavba: 8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo: Slaný

Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 513 396,26	-1 831 209,47
08	8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského	-1 513 396,26	-1 831 209,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici

K.H.Borovského

Objekt:

08 - 8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a

oplocení v ulici K.H.Borovského

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Zhotovitel:

DAVA-CZ

Projektant:

PF Projekt Slaný

Zpracovatel:

██

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 8. 2023

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 513 396,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 513 396,26	21,00%	-317 813,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 831 209,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

08 - 8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Zhotovitel: DAVA-CZ

Datum: 9. 8. 2023

Projektant: PF Projekt Slaný

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 513 396,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 477 396,26

1 - Zemní práce

-50 815,23

3 - Svislé konstrukce

-1 161 702,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-24 882,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 583,00

96 - Bourání konstrukcí

-140 361,00

997 - Přesun sutě

-75 913,20

998 - Přesun hmot

-12 139,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Objekt:

08 - 8 část ZLč.8 zůstatek z dodatku č. 1 , rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K.H.Borovského

Místo:

Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Projektant: PF Projekt Slaný

Zhotovitel: DAVA-CZ

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 513 396,26

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 477 396,26

D 1 Zemní práce

-50 815,23

1	K	113152R11	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného drenáž, očištění a zpětné vrácení vč geotextílie) mezideponie vyložit, naložit a zpětný zásap drenáže.	m3	18,300	-997,00	-18 245,10
	VV		18,3		18,300		
	VV		Součet		18,300		
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	0,000	-61,20	0,00
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,860	-1 030,00	-10 155,80
	VV		9,86		9,860		
	VV		Součet		9,860		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,860	-344,00	-3 391,84
	VV		9,86		9,860		
	VV		Součet		9,860		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	98,000	-28,00	-2 744,00
	VV		celkem 20km				
	VV		98		98,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,720	-299,00	-5 896,28
	VV		19,72		19,720		
	VV		Součet		19,720		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,860	-22,80	-224,81
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	8,360	-239,00	-1 998,04
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	16,720	-488,00	-8 159,36
	VV		16,72		16,720		
	VV		Součet		16,720		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,000	-92,30	0,00
	VV		kolem oplocení				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	-7,39	0,00
13	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,000	-115,00	0,00
	VV		0		0,000		
10	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	0,000	-16,10	0,00
	VV		pod ohumusování za oplocením				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
D 3			Svislé konstrukce				-1 161 702,30
14	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	39,240	-3 980,00	-156 175,20
	VV		39,24		39,240		
	VV		Součet		39,240		
17	K	3210000R2	Přizdívka čedičového obkladu z čedičových zdících bloků 100-200/80-100mm	m2	89,100	-9 600,00	-855 360,00
	VV		Přizdívka				
	VV		odhad - upřesní se				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		89,1		89,100		
	VV		Součet		89,100		
15	K	3212100R1	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (vč.dodávky nového kamene)	m3	0,000	-12 000,00	0,00
	VV		Vyždění podezdívky				
	VV		odhad - upřesní se				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
16	K	3212100R2	Zdivo nadzákladové z opuky s vyspárováním (bez dodání kamene)	m3	0,000	-9 000,00	0,00
	VV		vrchní část oplocení				
	VV		odhad - upřesní se				
	VV		použije se vytřídění, očištěný kámen				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
18	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění opěrné zdi	m2	90,100	-1 340,00	-120 734,00
	VV		90,1		90,100		
	VV		Součet		90,100		
19	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění opěrné zdi	m2	90,100	-201,00	-18 110,10
20	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,130	-87 100,00	-11 323,00
	VV		R10				
	VV		0,13		0,130		
	VV		Součet		0,130		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-24 882,00
21	K	6200000R4	Přespárování čedičového obkladu vč.vyškrábání spár	m2	85,800	-290,00	-24 882,00
	VV		Přizdívka				
	VV		odhad - upřesní se				
	VV		66*1,3		85,800		
	VV		Součet		85,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 583,00
22	K	978059RČ1	Bourání Kvádrů dlaždic z čediče plochy přes 1 m2	m2	58,500	-198,00	-11 583,00
	VV		58,5		58,500		
	VV		Součet		58,500		
D	96		Bourání konstrukcí				-140 361,00
25	K	9620000R1	Očištění a třídění vybouraných kamenných kvádrů vhodných pro zpětné použití	m3	0,000	-1 200,00	0,00
	VV		odhad - upřesní se				
	VV		0		0,000		
24	K	96200225R2	Rozebrání opukové podezdívky k dalšímu použití dle NPÚ	m3	0,000	-4 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
23	K	9620224R1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	35,990	-3 900,00	-140 361,00
	VV		Kamenné op.zdi				
	VV		35,99		35,990		
	VV		Součet		35,990		
D	997		Přesun sutě				-75 913,20
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,550	-324,00	-14 434,20
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	846,450	-20,00	-16 929,00
	VV		44,55*19		846,450		
	VV		Součet		846,450		
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	44,550	-1 000,00	-44 550,00
D	998		Přesun hmot				-12 139,53
29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	54,930	-221,00	-12 139,53
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-36 000,00
30	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	0,800	-45 000,00	-36 000,00