

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava sklepních prostor	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Sklepní prostory	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 7 - Dukelských hrdinů 616/54	Zhotovitel:	Tudos Solution s.r.o.	IČ/DIČ:	14011158/CZ14011158
Začátek výstavby:	24.08.2023	Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:	0	Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	24.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 706,02
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	13 059,02
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	10 882,52
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		217 650,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	32 647,56
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	250 297,97	DPH 15%	37 544,70	Celkem bez DPH	250 297,97
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	287 842,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

20.000,-

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava sklepních prostor	Objednatel:	0
Druh stavby:	Sklepní prostory	Projektant:	0
Lokalita:	Praha 7 - Dukelských hrdinů 616/54	Zhotovitel:	Tudos Solution s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	24.08.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 799,43	7 741,37	9 540,80	0,34
	722	Vnitřní vodovod	3 728,72	4 841,28	8 570,00	0,01
	725	Zařizovací předměty	931,32	1 065,68	1 997,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	135,00	210,00	0,00
	776	Podlahy povlakové	0,00	210,00	210,00	0,02
	783	Nátěry	532,29	1 235,71	1 768,00	0,00
	784	Malby	3 580,01	7 756,59	11 336,60	0,04
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	289,06	49 981,25	50 689,31	4,29
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	375,00	375,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	M21	Elektromontáže	8 750,99	16 047,81	24 798,80	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	28 044,90	28 044,90	0,00
		Ostatní materiál	78 760,00	0,00	78 760,00	0,12
Celkem:					217 650,41	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava sklepních prostor		Doba výstavby:		Objednatel: 0	
Druh stavby:		Sklepní prostory		Začátek výstavby: 24.08.2023		Projektant: 0	
Lokalita:		Praha 7 - Dukelských hrdinů 616/54		Konec výstavby:		Zhotovitel: 0	
JKSO:		0		Zpracováno dne: 24.08.2023		Zpracoval: 0	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
61 Úprava povrchů vnitřní							1 799,43	7 741,37	9 540,80		0,34
1		611421121RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých s použitím suché maltové směsi	m2	72,00	70,40	1 028,75	4 040,05	5 068,80	0,00	0,14
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>											
2		612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šifry do 15 cm, štuková	m2	2,00	1 196,00	363,03	2 028,97	2 392,00	0,06	0,12
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>											
3		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,00	416,00	407,64	1 672,36	2 080,00	0,02	0,08
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>											
722 Vnitřní vodovod							3 728,72	4 841,28	8 570,00		0,01
4		722170921R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně.závit 20x1/2	kus	2,00	249,00	205,31	292,69	498,00	0,00	0,00
5		722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	1,00	362,00	245,15	116,85	362,00	0,00	0,00
6		722268111R00	Sestava Hawle se šroubením a kohouty DN 20-20	kus	1,00	2 226,00	1 929,50	296,50	2 226,00	0,00	0,00
<i>RTS komentář: Sestava obsahuje kulový kohout, kulový kohout s vypouštěním, nerezový držák a vodoměrné šroubení. Sestava neobsahuje vodoměr.</i>											
7		722265112R00	Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN20x165mm, Qn 2,5	kus	1,00	1 574,00	1 348,76	225,24	1 574,00	0,00	0,00
<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.</i>											
8		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	10,00	391,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty							931,32	1 065,68	1 997,00		0,00
9		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	937,00	106,96	830,04	937,00	0,00	0,00
10		725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu základní	kus	1,00	1 060,00	824,36	235,64	1 060,00	0,00	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	135,00	210,00		0,00
11		767811100R00	Montáž větracích mřížek,	kus	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové							0,00	210,00	210,00		0,02
12		776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	17,50	12,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,02
783 Nátěry							532,29	1 235,71	1 768,00		0,00
13		783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	8,00	33,00	156,85	107,15	264,00	0,00	0,00
14		783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	8,00	94,00	325,76	426,24	752,00	0,00	0,00
15		783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	8,00	25,00	9,70	190,30	200,00	0,00	0,00
16		783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,00	69,00	39,98	512,02	552,00	0,00	0,00
<i>RTS komentář: Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění nebo odrezivění. Položka je určena i pro odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervační a pro</i>											
784 Malby							3 580,01	7 756,59	11 336,60		0,04
17		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	72,00	62,00	413,07	4 050,93	4 464,00	0,00	0,01
<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvností a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>											
18		784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	196,36	35,00	3 166,93	3 705,67	6 872,60	0,00	0,03
<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní barvy, omezuje tvorbu plísní, zpevňuje a sjednocuje podklad.</i>											
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							289,06	49 981,25	50 689,31		4,29
19		978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% 22,4 72,9 29	m2	124,30	258,00	0,00	32 069,40	32 069,40	0,03	3,11
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>											
		978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	72,06	7,80	0,00	562,07	562,07	0,00	0,14

	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.											
21	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komin.	m2	124,30	84,60	0,00	10 515,78	10 515,78	0,01	0,93		
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.											
22	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	20,00	97,70	289,06	1 664,94	1 954,00	0,00	0,09		
	RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.											
22	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	ks	3,00	102,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,01		
22	972044251R00	Vybourání otv. strop duté tvar. 0,09 m2, nad 10 cm	ks	1,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00		
23	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	4,23	1 222,00	0,00	5 169,06	5 169,06	0,00	0,00		
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,75	500,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00		
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		
25	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	11,25	120,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		
	M21	Elektromontáže				8 750,99	16 047,81	24 798,80	0,00	0,00		
26	210800107RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	10,00	97,90	528,99	450,01	979,00	0,00	0,00		
27	210800011R00	Vodič uložený v trubkách CYY 1,5 mm2	m	50,00	8,30	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00		
28	210800013R00	Vodič uložený v trubkách CYY 4 mm2	m	40,00	8,30	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00		
29	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD na omítku	kus	3,00	795,00	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00		
	RTS komentář: Usazení, vyvážení, upevnění.											
30	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do2 svorek	kus	3,00	53,60	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00		
31	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,00	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00		
32	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00		
33	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	9,00	106,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00		
34	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	9,00	705,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00		
35	210110001R00	Montáž spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí	kus	3,00	164,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00		
36	34535763	přepínač křížový 10A 3553-07289 velikoplošný	kus	3,00	132,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00		
37	222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	3,00	178,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00		
38	34535763	Instalační krabice podomítkové	kus	3,00	52,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00		
39	34535	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,00	4 240,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00		
40	741810002	Revizní zpráva	kus	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
41	210160681R00	Montáž elektroměru - jednofázový	kus	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00		
	S	Přesuny suti				0,00	28 044,90	28 044,90	0,00	0,00		
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,23	285,00	0,00	1 205,55	1 205,55	0,00	0,00		
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,23	2 915,00	0,00	12 330,45	12 330,45	0,00	0,00		
44	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	4,23	2 941,00	0,00	12 440,43	12 440,43	0,00	0,00		
45	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	4,23	390,00	0,00	1 649,70	1 649,70	0,00	0,00		
46	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	4,23	99,00	0,00	418,77	418,77	0,00	0,00		
		Ostatní materiál				78 760,00	0,00	78 760,00	0,12	0,12		
47	34111044	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 4 mm2	m	40,00	56,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,01		
	RTS komentář: CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plně holé jádro											
48	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	50,00	20,10	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,01		
	RTS komentář: CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plně holé jádro											
49	348360111	Svítidlo PERUN LED 1.2ř 1300/840, průmyslové	kus	8,00	3 990,00	31 920,00	0,00	31 920,00	0,00	0,02		
	RTS komentář: Kovové nerezové průmyslové LED svítidlo, s difuzorem z translucenčního tepelně tvrzeného bezpečnostního skla. vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zařazené prostory, sklady, garáže, dílny, sportovní areály, dopravní terminály, hospodářské objekty, zemědělské provozy a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par.											
50	357127109	Zásuvkový rozvaděč - Kombinace zásuvková NG Energy Baseline 16 013.01 4x 230 V kus	kus	3,00	12 950,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,02	0,06		
	RTS komentář: Rozvaděč MIS 2 - vnitřní i venkovní, na i pod omítku Rozvaděč pro metalické sítě. Rozvaděč MIS 2 je určen k distribuci 600 párů ve vnitřních venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (20 + 1 pozice). Pryžové průchodky, přidržova čekabelů, ranžirovací oka, uzamykatelné dveře-tříbodový zámek. Jednoduchá montáž - instalace na zeď nebo pod omítku. Vstupy a výstupy: dolní stěna: 1x otvoru průměru 77 mm, 5x o průměru 44 mm a 6x o průměru 24 mm; horní stěna: 2x otvor o průměru 44 mm a 4x o průměru 24 mm. Zemnění Zemnicí můstek a svorka Stupeň krytí IP 54 Stupeň											
51	598610211	Mřížka větrací	kus	1,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00		
52	64213637	Umyvadlo LYRA Plus 65x52 cm s otvorem pro baterii	kus	1,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,02	0,02		
	RTS komentář: H814384000yy1 s 1 otvorem pro baterii uprostřed, bílé											
53	38982030	Elektroměr podružný Eleman EDIN 341L	kus	1,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00		
	RTS komentář: digitální číselník, informativní přímé měření											
Celkem:							217 650,41					