

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava LC Mezenská

Místo: LS Jindřichův Hradec

Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: Ing. Zuzana Strnadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 326
D	HSV	Práce a dodávky HSV					175 326
D		1 Zemní práce					131 614
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 720	15,80	58 776
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	372	43,80	16 294
3	K	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	3 720	15,20	56 544
D		5 Komunikace pozemní					-
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	-		-
D		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 712
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 480	14,40	35 712
D		998 Přesun hmot					-
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-		-
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 000
8	K	62503000	Složitý terén staveniště	...	1	8000,00	8 000

