

Dodavatel: TOMNAV sro , Fischerova 7, Olomouc, IČO: 04863089

Rozpočet – nabídka, rekonstrukce bytu Roosweltova 90 byt č. 7

Instalatérské práce	Demontáž a montáž všech zařizovacích předmětů / uprava rozvodů / v kuchyni a v koupelně dle zadání	Veškeré zařizovací předměty dle poptávky, bezbariérové zařizovací předměty – WC, umyvadlo , madla k WC, baterie k umyvadlu a do sprchového koutu, žlab nerez 75- 85cm, tyč, závěs,, sedátko	91 440,00 Kč
zednické a obkladačské práce	Oprava stěn, zbourání panelové příčky v kuchyni, nový SDK strop v předsíni, odstanění starých a položení nových obkladů (26,5m ²) a dlažby (6m ²), vystavění zídky Itong 5cm pro napojení pračky, uprava šachty za wc – předělání servisního okna 60x90, vystavění nového zděného sprchového koutu do výšky 210cm (Itong 100), pevná – zděná vanička cca 190x100, hydroizolace , zapravení omítek v kuchyni a nové obklady (3,5m ²) ,likvidace a odvoz na skládku, zapravení stěn, odstranění starých garnyží, zapravení sličů v bytě po kompletní elektroinstalaci včetně materiálu	Veškerý materiál / Itong / malta / lepidlo / dlažba atd.	156 600,00 Kč
Stolařské práce	zaměření a dodání bezbariérové linky linky – Dle návrhu. (linka v rohovém provedení s místem pro pračku a lednicí po levé straně u okna. Linka bude dle parametrů bezbariérová. (výška vrchní police max 150cm)). Dřez, batrie, LED svítidlo pod linku, dále dodání 2 ks skříní do chodby 90x200cm (1x police, 1x šatní)		72 650,00 Kč
Podlahářské práce	Likvidace PVC, Srovnání, broušení položení nového PVC v požadované kvalitě (PVC vhodné k ježdění s invalidním vozíkem) cca 64m ² a PVC soklu, PVC sokl 65bm		79 685,00 Kč
Malířské práce	3x stupačky, 3x radiator byt cca 300m ² Primalex Bílá 2X		18 540,00 Kč
Elektrikářské práce	provedení nové celkové elektroinstalace v celém bytě, rozvaděč, nový přívod od elektroměrové skříně v CYKY 5x6 ro ev. Nové připojení na 3F odběr,revize	6x LED svítidlo 18/24W, infrazářič, včetně materiálu	83 658,00 Kč
Spotřebiče do kuchyně	Odsavač, 4 plotýnková varná deska, vestavěná trouba. MORA		13 800,00 Kč
Dveře	4x dveře 90 plné, vstupní dveře 90cm – dub Aruba, 5x kování DUB (aruba)	Demontáž , montáž , likvidace	23 520,00 Kč
Doprava	Doprava, manipulace, likvidace kuchyňské linky a skříní, celkový uklid bytu		11 500,00 Kč

Délka trvání cca 45-50 dní

Celkem: bez DPH

551 393,00 Kč

Zahájení IHNEDE po podepsání smlouvy

Ceny bez DPH

V Olomouci

Dne: 14.9.2023

Podpis:



