

## Položkový rozpočet

|    |  |
|----|--|
| S: | Odstranění havarijního stavu na Kotulovském mostě v Jaroměři |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 2             | Základy, zvláštní zakládání                                  |        |          |           | 9 933,00  |
| 1    | 27831R        | Zálivka trhlíny do objemu 0,02 m3, vysokopevnostním cementem | m3     |          |           | 9 933,00  |
| Díl: | 94            | Lešení a stavební výtahy                                     |        |          |           | 10 400,00 |
| 2    | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 5 m                   | m2     |          |           | 10 400,00 |
| Díl: | 95            | Dokončovací kce na pozem.stav.                               |        |          |           | 28 492,80 |
| 3    | 953981106R    | Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, M 24, ampule           | kus    |          |           | 16 008,00 |
| 4    | 95398R        | Vrtání otvorů do betonu                                      | kus    |          |           | 9 336,00  |
| 5    | 31179R        | Tyč závitová M20, DIN 975, nerez, matka podložka             | m      |          |           | 3 148,80  |
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické  |        |          |           | 16 038,00 |
| 6    | 767995101R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg              | kg     |          |           | 16 038,00 |
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady   |        |          |           | 19 500,00 |
| 7    | 005 12-1020.R | Provoz zařízení staveniště                                   | Soubor |          |           | 7 000,00  |
| 8    | 005 21-1030.R | Dočasná dopravní opatření                                    | Soubor |          |           | 12 500,00 |