

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

2080 LC Poděl Labe

KSO:

Místo: LR Mostek

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

GP BAU s.r.o., Žďárky 239, 549 37 Žďárky

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.8.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

2686228

DIČ:

CZ02686228

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 500,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 500,74	21,00%	67 305,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

387 805,90

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.9.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**2080 LC Podél Labe**

Místo: LR Mostek  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GP BAU s.r.o., Žďárky 239, 549 37 Žďárky

Datum: 17.8.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>320 500,74</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>310 500,74</b>
1 - Zemní práce		36 000,00
5 - Komunikace pozemní		212 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		44 395,00
998 - Přesun hmot		17 505,74
<b>M - Práce a dodávky M</b>		<b>10 000,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		10 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

2080 LC Podél Labe

Místo: LR Mostek

Datum: 17.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GP BAU s.r.o., Žďárky 239, 549 37 Žďárky

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

320 500,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				310 500,74
D	1		Zemní práce				36 000,00
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 600,000	10,00	36 000,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně zřízení zemních svodnic.				
D	5		Komunikace pozemní				212 600,00
6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	450,000	258,00	116 100,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> frakce 63/125 mm				
11	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	750,000	112,00	84 000,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> frakce 32/63 mm				
5	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	5,000	2 500,00	12 500,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
P			Včetně zemích prací				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 395,00
7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	200,000	77,00	15 400,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zemina bude rozprostřena v místě stavby na pozemku objednatele do přílehlého porostu.				
9	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	50,000	290,00	14 500,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	650,000	22,30	14 495,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zemina bude rozprostřena v místě stavby na pozemku objednatele do přílehlého porostu.				
D	998		Přesun hmot				17 505,74
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	364,703	48,00	17 505,74
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				10 000,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				10 000,00
10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
	P		<i>Poznámka k položce: Vytyčení trasy vodovodního potrubí umístěného částečně v konstrukci lesní cesty.</i>				