

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů

Objekt:

Nad Kajetánkou 42/4 - Byt č. 18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ SNEO, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 388,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 388,71	21,00%	16 461,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 850,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů

Objekt:

Nad Kajetánkou 42/4 - Byt č. 18

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

Datum:

04.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

SNEO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 388,71

1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 - Lešení a stavební výtahy

3 - Konstrukce truhlářské

4 - Přesuny suti a vybouraných hmot

5 - Staveništní přesun hmot

6 - Obklady keramické

7 - Podlahy skládané

9 - ZTI , Zdravotechnika a ZP

10 - Elektroinstalace - silnoproud

12 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů

Objekt:

Nad Kajetánkou 42/4 - Byt č. 18

Místo:

Městská část Praha 6

Datum: 04.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

SNEO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		1 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	762085811	Demontáž kotevních spojovacích prvků hmotnosti do 0,5 kg	ks	12,000		
D		2 Lešení a stavební výtahy					
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,750		
3	K	952901111R	Příplatek k úklidu za silně znečištěný byt	m2	38,750		
4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	38,750		
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		
D		3 Konstrukce truhlářské					
6	K	HZS2121	Oprava kuchyně - hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	9,000		
7	K	766812830R	Demontáž a opětovná montáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	4,000		
8	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	5,000		
D		4 Přesuny suti a vybouraných hmot					
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,090		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,090		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,090		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900		
13	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,090		
D		5 Staveništní přesun hmot					
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,400		
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,400		
D		6 Obklady keramické					
16	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,000		
17	M	LZK.LUKOPREN S8280	tmel silikonový Lukopren S 8280 balení 310ml	kus	3,000		
18	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	25,000		
D		7 Podlahy skládané					
19	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	36,200		
20	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	36,200		
21	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	39,820		
22	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech od 6 do 12 m	t	0,090		
23	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090		
24	K	998775192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			ZTI , Zdravotechnika a ZP				
25	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> - oprava silikonů u sanitární keramiky - montáž a demontáž WC prkénka - výměna sifonu, roháčků a vyčištění odtokového žlabu				
26	M	55167381R	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - soft close	ks	1,000		
27	M	55166633R	umyvadlový sifon chrom s výpustí click clack	ks	1,000		
28	M	LZK.LUKOPREN S8280	tmel silikonový Lukopren S 8280 balení 310ml	kus	3,000		
D 10			Elektroinstalace - silnoproud				
29	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - výměna svítidla, vyčištění krytů zásuvek, spínačů, koncových prvků, dotažení proudových spojů, rozvaděče	hod	20,000		
D 12			Dokončovací práce - malby a tapety				
30	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	150,140		
31	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	150,140		
32	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	38,750		
33	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	45,500		
34	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m	m2	15,000		
35	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000		
36	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	150,140		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	150,140		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
38	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	140,000		
39	K	013324000	Nabídkový rozpočet	h	4,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	723,000		
D VRN6			Územní vlivy				
41	K	060001000	Územní vlivy	%	723,000		
D VRN7			Provozní vlivy				
42	K	070001000	Provozní vlivy	%	723,000		