

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZZV

Název a evidenční číslo stavby:

Stavba: Most X552, Štětкова, Přes křižovatku, P4 - stavební údržba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

201/2

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.5.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Zápis v SD
4. Zápisy ze SD
5. Fotodokumentace
6. Vyjádření AD
7. Vyjádření TDS

Dodavatel

Příjemce

Stavby mostů a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

IČ 27195147

DIČ CZ27195147

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

Popis původního řešení:

- V rámci PDPS bylo uvažováno s odbouráním stávající vyrovnávky NK z prostého betonu. Při odbourávání vyrovnávky mělo dojít k separaci vrstev a povrch NK měl být přímo použitelný pro pokládku izolace. Tloušťka stávající vyrovnávky měla být konstantní 100 mm.
- V rámci PDPS nebyly řešeny úpravy kapes příčného předpětí.
- V rámci PDPS bylo uvažováno s provedením hydrofobního nátěru středového nosníku (typ S1).

Popis změn:

- Při odbourávání stávající vyrovnávky byla zastižena kotvená ocelová výztužná síť v celé ploše vyrovnávky. Povrch NK po odstranění vyrovnávky vykazoval nerovnosti v podélném i příčném směru. Kvalita povrchu betonu na části NK nevyhověla odtrhovým zkouškám.
- V oblasti u O7b NK mostu zacházela příliš hluboko pod okolní terén, vyrovnávka v tomto místě byla tloušťky až 25 cm. V oblasti O7a a O1 byl místy zastižen beton špatné kvality.
- V oblasti nad pilířem byly zastiženy kapsy příčného předpětí vyplněné betonem špatné kvality.
- Při realizaci bylo na středovém nosníku zastiženo mnoho vrstev nátěrů různých typů a různých kvalit.
- Při realizaci byly zastiženy trhliny v horním povrchu středového nosníku.

Řešení změn:

- Došlo k úpravě technologického postupu bouracích prací. Stávající železobetonová vyrovnávka byla nařezána tak, aby došlo k přerušení výztužné sítě a následně bylo provedeno postupné odbourávání po menších pásech. Povrch NK po odbourání nebyl vhodný pro přímou pokládku nové stříkané izolace a bylo proto navrženo očištění tlakovou vodou a provedení vyrovnávky ze sanační hmoty. V místech s nevyhovující kvalitou betonu bylo navrženo otryskání vysokotlakým vodním paprskem nad 1000 bar.
- Pro oblast na NK u O7b a na předpolích O7a a O1 bylo navrženo provedení kotvené přibetonávky z KARI sítě.
- Vybourání výplňového betonu kapes kotev příčného předpětí, očištění kotev a provedení PKO, navrtání a vlepění výztuže a zabetonování betonem min. kvality C30/37.

- Byl otryskán stávající nátěr středového nosníku a provedení nového sjednocujícího nátěru typu S4.
- Bylo provedeno zainjektování trhlin pro zamazení vnikání vody.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	xxxxxxxxx Kč	xxxxxxxxxxx Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

xxxxxx

datum

podpis

Ředitel úseku správy mostních a
speciálních objektů TSK hl. m. Prahy

jméno

xxxxxxxx

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)

Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Zhotovitel:

Společnost SMP – Santech alfa
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)

Jméno

Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady

datum

podpis

Číslo paré: