# ROZPOČET

**Stavba: Rekonstrukce vodovodního řadu ke GAfu**
**Objekt:**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.
Zhotovitel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Vencl
Místo: Žamberk

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **HSV** | | | | **590 340,000** | **127,863** |
| | **1** | **Zemní práce** | | | | **245 045,000** | **0,738** |
| ## | 11900142112 | Ruční zemní práce včetně výkopu a hutněného záhrnu | m3 | 20,000 | 650,000 | 13 000,000 | 0,738 |
| ## | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 80,000 | 250,000 | 20 000,000 | 0,000 |
| ## | 131203101 | Hloubení jam v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 32,000 | 450,000 | 14 400,000 | 0,000 |
| ## | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 3 | m3 | 32,000 | 120,000 | 3 840,000 | 0,000 |
| ## | 132201202 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 168,000 | 330,000 | 55 440,000 | 0,000 |
| ## | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 168,000 | 90,000 | 15 120,000 | 0,000 |
| ## | 1751011011 | Vodorovný přesun do vzd. 6000 m | m3 | 85,000 | 185,000 | 15 725,000 | 0,000 |
| ## | 17510110112 | Skládkovné (nevhodná zemina) | t | 153,000 | 120,000 | 18 360,000 | 0,000 |
| ## | 175101101121 | Řezání asfaltu do tl. 150 mm | m | 45,000 | 120,000 | 5 400,000 | 0,000 |
| ### | 175101101123 | Zásyp rýh štěrkodrtí včetně materiálu s hutněním po vrstvách | m3 | 85,000 | 530,000 | 45 050,000 | 0,000 |
| ### | 1751011011231 | Řízený protlak pr. 153 mm včetně zatažení HDPE | m | 49,000 | 790,000 | 38 710,000 | 0,000 |
| | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | **24 990,000** | **96,429** |
| ### | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 51,000 | 490,000 | 24 990,000 | 96,429 |
| | **8** | **Trubní vedení** | | | | **320 305,000** | **30,696** |
| ### | 871355221 | Trouba HDPE RC 110 SDR 11 PE 100 včetně montáže | m | 225,000 | 420,000 | 94 500,000 | 1,085 |
| ### | 871355222 | Sváření HDPE 110 SDR s ochrannou vrstvou | m | 225,000 | 105,000 | 23 625,000 | 1,085 |
| ### | 8713552221312 | Svařování pomocí el.tvarovky | ks | 38,000 | 345,000 | 13 110,000 | 0,183 |
| ### | 871375222 | Spojovaní úseků (spojka el., koleno 110/11, 30) včetně sváření a montáže | soub. | 2,000 | 5 560,000 | 11 120,000 | 0,023 |
| ### | 8713752221 | Kompletní odbočení včetně osazení PH 80/1250, Š DN80, tel. ZS a poklop) | m | 1,000 | 25 700,000 | 25 700,000 | 0,011 |
| ### | 87137522212 | Kompletní odbočení přípojky ( navrtávací pas 5310 110/2", tel. ZS, poklop včetně montáže a přepojení) | soub. | 5,000 | 18 200,000 | 91 000,000 | 0,057 |
| ### | 871375222213113 | tel. ZS a poklopu, LN 110/100, spojka el. 110 s napojením na stávající vod. potrubí L DN 100-65 včetně sváření a montáže | soub. | 1,000 | 37 500,000 | 37 500,000 | 0,011 |
| ### | 894811132 | Vytyčovací vodič 6 mm2 | m | 230,000 | 25,000 | 5 750,000 | 9,552 |
| ### | 894811133 | Tlaková zkouška do DN 80 | m | 225,000 | 35,000 | 7 875,000 | 9,344 |
| ### | 894811134 | Proplach a dezinfekce do DN 100 | m | 225,000 | 45,000 | 10 125,000 | 9,344 |
| | | **Celkem** | | | | **590 340,000** | **127,863** |