

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST spol s.r.o.

Sídlo: Rudolfovská tř. 64, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Zastoupená Ing. Michaelem Šmucem jednatelem společnosti

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Martin Frdlík

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci

tel. č. [REDACTED]

Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Marian Balák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova – Jižní tangenta“ ze dne 12.7.2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/214/23, č. zhotovitele 841/TD/TC/23/27 ze dne 12.7.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova – Jižní tangenta**“. Důvodem změny je vznik

méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 14 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	3 225 959,91 Kč
DPH 21 %	677 451,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 903 411,49 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	3 270 917,31 Kč
DPH 21 %	686 892,63 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 957 809,94 Kč

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 14 smlouvy:

14. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/214/23, č. zhotovitele 841/TD/TC/23/27 ze dne 12.7.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1026/2023/RK-75 ze dne 21. 9. 2023.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

za obíednatele:


Elektronický podpis - 9.10.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21 +01'00'
.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

Petr Civiš
.....
Podepsal Petr Civiš
DN: cn=Petr Civiš, c=CZ,
email=petr.civis@strabag.com
Datum: 2023.10.02 13:50:42 +
02'00'

Petr Civiš
vedoucí PJ
na základě plné moci

Podepsal Ing. Ivana Troupová
DN: cn=Ing. Ivana Troupová, c=CZ, email=
troupovaivana@gmail.com
Datum: 02.10.2023
.....

Ing. Ivana Troupová
ekonomka PJ
na základě plné moci

Stavba : Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova-Jižní tangenta
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údra silnic Jihočeského kraje, Bc. Vlastimil Zikmund
TDS : INBEST spol. s r.o
Zhotovitel : Strabag a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova, staničení km 3,411-3,500	678 992,94	-179 467,41	499 525,53			
S.O. 102 Modernizace silnice III/00354 Rožnov-Jižní tangenta, staničení km 3,500-3,930	2 473 155,27	236 048,70	2 709 203,97			
S.O.Doplňující údaje 2 Geodetické zaměření příkopů, ochrana ing.sítí	16 854,64	-11 623,89	5 230,75			
S.O. Doplňující údaje 1 DIO	56 957,06	0,00	56 957,06			
CENA STAVBY BEZ DPH	3 225 959,91	44 957,40	3 270 917,31			
DPH 21%	677 451,58	9 441,05	686 892,64			
CENA VČETNĚ DPH	3 903 411,49	54 398,45	3 957 809,95			

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba :Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova-Jižní tangenta
číslo a název SO: 101 Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova, staničení km 3.411-3.500

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE						0,00	0,00		0,00	0,00
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00		0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00		0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00		0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE										
8	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	33.000	0.000	-33.000	628.97	20 756.01	0,00	0,00	-20 756.01	-20 756.01
35	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	50.000	0.000	-50.000	420.84	21 042.00	0,00	0,00	-21 042.00	-21 042.00
39	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	t	79.200	0.000	-79.200	1 738.25	137 669.40	0,00	0,00	-137 669.40	-137 669.40
		Méněpráce celkem						179 467.41	0,00	0,00	-179 467.41	-179 467.41
		DPH 21 %						37 688.16	0,00	0,00	-37 688.16	-37 688.16
		CELKEM vč. DPH						217 155.57	0,00	0,00	-217 155.57	-217 155.57
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101						179 467.41	0,00	0,00	-179 467.41	-179 467.41
		DPH 21 %						37 688.16	0,00	0,00	-37 688.16	-37 688.16
		CELKEM vč. DPH						217 155.57	0,00	0,00	-217 155.57	-217 155.57

Schválí:		podpis :		datum :	
zadavatel : Jihomoravský kraj					
Bc. Alena Frdlíková					
TDS : INBEST spol. s r.o					
Ing. Martin Frdlík					
zhotovitel: Strabag a.s					
Bc. Marian Balák					
Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje					
Bc. Vlastimil Zikmund					

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba : Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova-Jižní tangentla
číslo a název SO: 102 Modernizace silnice III/00354 Rožnov-Jižní tangentla, staničení km 3,500-3,930

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			Celk.cena po změně			Rozdíl celk. ceny		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7									
		VÍCEPRÁCE													
36	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 60MM	m2	162,325	186,000	23,675	231,62	37 597,72	43 081,32			5 483,60			
N	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m	0,000	380,000	380,000	112,32	0,00	42 681,60			42 681,60			
N	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	0,000	376,200	376,200	15,44	0,00	5 808,53			5 808,53			
N	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150M	m	0,000	380,000	380,000	468,27	0,00	177 942,60			177 942,60			
N	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	0,000	190,000	190,000	30,42	0,00	5 779,80			5 779,80			
N	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	m2	0,000	217,250	217,250	455,13	0,00	98 876,99			98 876,99			
N	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	0,000	4,000	4,000	11 180,40	0,00	44 721,60			44 721,60			
		Vícepráce celkem						37 597,72	418 892,44			381 294,72			
		DPH 21 %						7 895,52	87 967,41			80 071,89			
		CELKEM vč. DPH						45 493,24	506 859,85			461 366,62			
		MĚNĚPRÁCE													
26	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	330,000	0,000	-330,000	420,84	138 877,20	0,00			-138 877,20			
17	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	2,000	0,000	-2,000	3 184,41	6 368,82	0,00			-6 368,82			
		Méněpráce celkem						145 246,02	0,00			-145 246,02			
		DPH 21 %						30 501,66	0,00			-30 501,66			
		CELKEM vč. DPH						175 747,68	0,00			-175 747,68			
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						182 843,74	418 892,44			236 048,70			
		DPH 21 %						38 397,18	87 967,41			49 570,23			
		CELKEM vč. DPH						221 240,92	506 859,85			285 618,93			

Schválí:		podpis :	datum :
zadavatel : Jihomoravský kraj			
Bc. Alena Frdlíková			
TDS : INBEST spol. s r.o.			
Ing. Martin Frdlík			
zhotovitel: Strabag a.s.			
Bc. Marian Balák			
Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje			
Bc. Vlastimil Zikmund			

Stavba : Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova-Jižní tangentu

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				0,000
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MENĚPRÁCE				
10	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kus	1,00	0,000	-1,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO Doplňující údaje 2				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

podpis:

datum :

Bc. Alena Frdlíková

TDS: INBEST spol. s r.o.

Ing. Martin Frdlík

zhotovitel: Strabag a.s.

Bc. Marian Balák

Projektant: Správa a údržba sílnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 60MM	186,00 - 163,325 = 23,675
dle skutečného zaměření	
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	330 + 50 = 380
nevyhovující technický stav stávajících betonových obrubníků	
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	380 * 0,15 * 0,25 * 2,2 * 12 = 376,2
nevyhovující technický stav stávajících betonových obrubníků	
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	330 + 50 = 380
nevyhovující technický stav stávajících betonových obrubníků - nové obruby	
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	380 * 0,5 = 190
nevyhovující technický stav stávajících betonových obrubníků - ohnumusování bez osetí	
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	chybělo v projektu
(1554 * 0,125) + 12 + 11 = 217,25	
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	4
nevyhovující stav stávajících vpustí	

Fotodokumentace

Modernizace silnice III/00354 konec Rožnova-Jižní tangenta

