

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	<b>674</b>	<b>SZ Uherčice - kontrola</b>
Objekt:	<b>14</b>	<b>oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří</b>
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>projektantský</b>

Zadavatel	<b>Národní památkový ústav</b> <b>Valdštejnské náměstí 162/3</b> <b>118 01 Praha 1</b>	IČO: <b>75032333</b> DIČ: <b>CZ75032333</b>
-----------	--	--

Zhotovitel:	<b>MAŠA MICHAL</b> <b>NETÍN 135</b> <b>59444 NETÍN</b>	IČO: <b>04345142</b> DIČ: <b>CZ9707015252</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		6 450,00
PSV		223 389,40
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>229 839,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>229 839,40 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,40 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>229839,00 CZK</b>
----------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 674 - SZ Uherčice - kontrola  
Popis objektu: 14 - oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří  
Popis rozpočtu: 01 - projektantský

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 450,00	2,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 262,32	4,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			99 554,58	43,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			112 546,90	49,0
783	Nátěry	PSV			25,60	0,0
Cena celkem					229 839,40	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	674	SZ Uherčice - kontrola
O:	14	oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 94</b>						<b>Lešení a stavební výtahy</b>		<b>6 450,00</b>
1	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 3*12	m2	36,00000	70,00	2 520,00	800-3	RTS 23/ I
				36,00000				
2	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení	km	40,00000	12,00	480,00	800-3	RTS 23/ I
				40,00000				
3	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení 3*12*0,5	m2	18,00000	75,00	1 350,00	800-3	RTS 23/ I
				18,00000				
4	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m 3*10	m2	30,00000	70,00	2 100,00	800-3	RTS 23/ I
				30,00000				
<b>Díl: 762</b>						<b>Konstrukce tesařské</b>		<b>11 262,32</b>
5	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-762	RTS 23/ I
				1,00000				
6	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 40/60 mm 3*1*2	m2	6,00000	45,00	270,00	800-762	RTS 23/ I
				6,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	674	SZ Uherčice - kontrola
O:	14	oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	6,00000	45,00	270,00	800-762	RTS 23/ I
		3*1*2		6,00000				
8	762361114R00	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	128,00000	45,00	5 760,00	800-762	RTS 23/ I
		64*0,5*4		128,00000				
9	60510055R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm	m	64,00000	28,00	1 792,00	SPCM	RTS 23/ I
		lať dl. 500 mm rozříznutá diagonálně na 2 klíny : 64*0,5*4*0,5		64,00000				
10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,20879	8 000,00	1 670,32	800-762	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>99 554,58</b>		
11	764231291R00	Lemování z měděného plechu montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou	m	40,40000	1 250,00	50 500,00	800-764	RTS 23/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		10,1*4		40,40000				
12	764292291R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu montáž úžlabí	m	12,00000	550,00	6 600,00	800-764	RTS 23/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
13	764392842R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 45°	m	12,00000	200,00	2 400,00	800-764	RTS 23/ I
14	764719433R1	Oplechování komína 780x1600 mm z Cu plechu	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty včetně zednické výpomoci.						
15	19622130R	Výrobek plochý měděný - pás; tl. = 0,55 mm	kg	42,90000	338,00	14 500,20	SPCM	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	674	SZ Uherčice - kontrola
O:	14	oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*3,25*1,1		42,90000				
16	19622135R	Výrobek plochý měděný - pás; tl. = 0,55 mm	kg	53,88350	338,00	18 212,62	SPCM	RTS 23/ I
		10,1*4,85*1,1		53,88350				
17	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,10522	8 000,00	841,76	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>112 546,90</b>		
18	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	63,06500	220,00	13 874,30	800-765	RTS 23/ I
		(5,9+0,6)*10,1*0,5		32,82500				
		3*1*2		6,00000				
		3*10,1*0,8		24,24000				
19	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	5,90000	100,00	590,00	800-765	RTS 23/ I
20	765319111R00	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, uložení na sucho, ,	m2	63,06500	380,00	23 964,70	800-765	RTS 23/ I
		(5,9+0,6)*10,1*0,5		32,82500				
		3*1*2		6,00000				
		3*10,1*0,8		24,24000				
21	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné,	m	69,20000	250,00	17 300,00	800-765	RTS 23/ I
		2*12		24,00000				
		1*10,1		10,10000				
		2*10,1		20,20000				
		10,1		10,10000				
		4,8		4,80000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	674	SZ Uherčice - kontrola
O:	14	oprava JV úžlabí na hlavním nádvoří
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	765319412RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, , do malty, jen práce	m	5,90000	550,00	3 245,00	800-765	RTS 23/ I
23	765 R1	pronájem střešního výtah GEDA STandard 200 - šikmý přesun	kpl	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
24	59660011R	taška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; l = 380,0 mm; š = 180 mm 3*528	kus	1 584,00000 1 584,00000	19,18	30 381,12	SPCM	RTS 23/ I
25	59660130R	hřebenáč nosový; pálená hlína; š = 130,0 mm; spotřeba 3,00 kus/m 5,9*3,3*1,1	kus	21,41700 21,41700	199,14	4 264,98	SPCM	RTS 23/ I
26	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,96536	5 000,00	14 826,80	800-765	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>25,60</b>		
27	783782205R00	Nátěry tesafských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. klíny : 64*4*0,2*0,5	m2	25,60000 25,60000	1,00	25,60	800-783	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>229 839,40</b>		