

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ZŠ Havlíčkova Litoměřice	Zhotovitel: Milan Kubíček	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby: 25.8.2017	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	44 899,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	68 412,14	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	163 298,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	232 638,57			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		180 339,14						
Přesun hmot a sutí		7 272,32						
ZRN před slevou		696 859,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
Sleva %		18,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
ZRN po slevě		571 425,00			ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	571 425,00
Základ 21%	571 425,00	DPH 21%	119 999,25	Celkem včetně DPH	691 424,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita: ZŠ Havlíčkova Litoměřice	Zhotovitel: Milan Kubíček
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	27 052,16	13 624,98	40 677,14	6,07
	61	Úprava povrchů vnitřní	12 512,90	44 916,32	57 429,22	6,82
	64	Výplně otvorů	5 157,60	4 554,48	9 712,08	0,24
	721	Vnitřní kanalizace	16 957,51	19 510,57	36 468,08	0,22
	722	Vnitřní vodovod	9 454,32	23 162,91	32 617,23	0,14
	725	Zařizovací předměty	100 516,53	18 938,05	119 454,58	1,14
	726	Instalační prefabrikáty	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
	731	Kotelny	0,00	927,00	927,00	0,00
	734	Armatury	5 198,87	1 085,69	6 284,56	0,01
	735	Otopná tělesa	0,00	764,40	764,40	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	159,36	3 100,56	3 259,92	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	5 439,75	33 259,80	38 699,55	0,26
	781	Obklady (keramické)	23 126,74	118 010,04	141 136,78	1,37
	783	Nátěry	1 137,01	1 689,35	2 826,36	0,01
	784	Malby	1 307,95	7 972,20	9 280,15	0,04
	96	Bourání konstrukcí	83,29	3 427,47	3 510,76	1,90
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	93,60	1 888,89	1 982,49	1,40
	S	Přesuny sutí	0,00	7 272,32	7 272,32	0,00
		Ostatní materiál	180 339,14	0,00	180 339,14	1,58

Celkem před slevou:	696 859,76
Celková sleva (%):	125 434,76
Celkem po slevě:	571 425,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZŠ Havlíčkova Litoměřice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Milan Kubíček
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							27 062,16	13 624,98	40 677,14		
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	86,00	472,99	27 062,16	13 624,98	40 677,14	0,07	6,07
							12 512,90	44 916,32	57 429,22		
2		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	8,00	113,00	363,20	540,80	904,00	0,02	0,14
3		612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	8,00	652,00	1 140,96	4 075,04	5 216,00	0,05	0,44
4		612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	86,00	185,51	5 499,70	10 454,16	15 953,86	0,00	0,37
5		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	120,00	264,50	5 012,40	26 727,60	31 740,00	0,05	5,72
6		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	64,00	56,49	496,64	2 118,72	3 615,36	0,00	0,15
							5 157,50	4 554,48	9 712,08		
7		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00	1 214,01	5 157,60	4 554,48	9 712,08	0,03	0,24
							16 957,51	19 510,57	36 468,08		
8		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	30,00	20,90	0,00	627,00	627,00	0,00	0,06
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	12,00	7,79	0,00	93,48	93,48	0,00	0,03
10		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	9,00	425,01	1 253,79	2 661,30	3 915,09	0,00	0,01
11		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	9,00	275,51	552,33	1 927,26	2 479,59	0,01	0,07
12		721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1	kus	2,00	1 075,00	1 957,78	192,22	2 150,00	0,00	0,00
13		721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	2,00	112,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,01
14		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,00	194,00	1 184,85	1 725,30	2 910,15	0,00	0,01
15		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	30,00	520,00	7 951,20	7 648,80	15 600,00	0,00	0,04
16		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00	50,29	0,00	402,32	402,32	0,00	0,00
17		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	55,70	0,00	222,80	222,80	0,00	0,00
18		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00	83,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
19		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	621,01	735,66	1 127,37	1 863,03	0,00	0,00
20		721171229R00	Trubka pro excentrické připojení WC, HL204, D 110	kus	11,00	370,51	3 296,70	778,91	4 075,61	0,00	0,00
21		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	45,00	15,90	25,20	690,30	715,50	0,00	0,00
22		721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,20	1 393,00	0,00	276,51	276,51	0,00	0,00
							9 454,32	23 162,91	32 617,23		
23		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	45,00	43,49	0,00	1 957,05	1 957,05	0,00	0,10
24		722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	3,00	18,59	0,00	55,77	55,77	0,00	0,00
25		722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	32,00	321,99	3 488,96	6 814,72	10 303,68	0,00	0,02
26		722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	28,00	210,51	1 421,00	4 473,28	5 894,28	0,00	0,01

27	722181212RT7	Izolace návrklová MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	28,00	58,41	629,16	1 006,32	1 635,48	0,00	0,00
28	722181212RU1	Izolace návrklová MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	32,00	66,01	846,40	1 265,92	2 112,32	0,00	0,00
29	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	31,00	149,00	0,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00
30	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	9,00	121,50	790,74	302,76	1 093,50	0,00	0,00
31	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	15,00	138,01	779,10	1 291,05	2 070,15	0,00	0,00
32	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	8,00	359,50	1 498,96	1 377,04	2 876,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty				100 516,53	18 938,05	119 454,58		1,14
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00	96,01	0,00	768,08	768,08	0,02	0,16
34	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	9,00	117,01	0,00	1 053,09	1 053,09	0,03	0,31
35	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	4,00	186,99	0,00	747,96	747,96	0,04	0,16
36	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	13,00	26,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,00	54,49	0,00	435,92	435,92	0,00	0,01
38	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	8,00	9,60	0,00	76,80	76,80	0,00	0,01
39	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	9,00	271,00	1 372,23	1 066,77	2 439,00	0,00	0,01
40	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	10,00	4 225,00	36 779,20	5 470,80	42 250,00	0,03	0,28
41	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	4,00	9 914,99	38 436,20	1 223,76	39 659,96	0,02	0,10
42	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	8,00	1 417,00	7 866,80	3 469,20	11 336,00	0,01	0,11
43	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	13,00	175,49	1 336,14	945,23	2 281,37	0,00	0,00
44	725825111RT0	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	8,00	1 718,00	12 524,08	1 219,92	13 744,00	0,00	0,00
45	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	12,00	254,00	2 102,28	945,72	3 048,00	0,00	0,00
46	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	40,00	31,91	99,60	1 176,80	1 276,40	0,00	0,00
	726	Instalační prefabrikáty				0,00	4 218,00	4 218,00		0,00
47	726190905R00	Odmontování krycí desky WC a rámu	kus	38,00	111,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00
	731	Kotelny				0,00	927,00	927,00		0,00
48	731391813R00	Vypouštění vody samospádem do 20 m	kus	2,00	463,50	0,00	927,00	927,00	0,00	0,00
	734	Armatury				5 198,87	1 085,69	6 284,56		0,01
49	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	7,00	532,00	3 120,74	603,26	3 724,00	0,00	0,00
50	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	3,00	265,51	597,57	198,96	796,53	0,00	0,00
51	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	7,00	226,49	1 354,50	230,93	1 585,43	0,00	0,00
52	734261223R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	2,00	89,30	126,06	52,54	178,60	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa				0,00	764,40	764,40		0,00
53	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	14,00	40,10	0,00	561,40	561,40	0,00	0,00
54	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	14,00	14,50	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				159,36	3 100,56	3 259,92		0,00
55	767644110R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 1kříd	kus	8,00	407,49	159,36	3 100,56	3 259,92	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				5 439,75	33 259,80	38 699,55		0,26
56	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	75,00	107,50	0,00	8 062,50	8 062,50	0,00	0,00
57	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	75,00	37,70	1 626,00	1 201,50	2 827,50	0,00	0,02
58	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	75,00	352,51	2 921,25	23 517,00	26 438,25	0,00	0,21
59	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	9,00	53,20	0,00	478,80	478,80	0,00	0,00
60	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	75,00	11,90	892,50	0,00	892,50	0,00	0,03

	781	Obklady (keramické)				23 126,74	118 010,04	141 136,78		1,37
61	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	262,00	105,50	0,00	27 641,00	27 641,00	0,00	0,00
62	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	262,00	32,30	4 265,36	4 197,24	8 462,60	0,00	0,04
63	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	262,00	388,99	15 743,58	86 171,80	101 915,38	0,00	1,22
64	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	262,00	11,90	3 117,80	0,00	3 117,80	0,00	0,10
	783	Nátěry				1 137,01	1 689,35	2 826,36		0,01
65	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	14,00	140,99	942,76	1 031,10	1 973,86	0,00	0,01
66	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	25,00	34,10	194,25	658,25	852,50	0,00	0,00
	784	Malby				1 307,95	7 972,20	9 280,15		0,04
67	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	185,00	12,89	556,85	1 827,80	2 384,65	0,00	0,01
68	784195122R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	185,00	37,10	751,10	5 112,40	6 863,50	0,00	0,03
69	784499906R00	Oprava, příplatek za malbu na omítkách hladkých	m2	10,00	3,20	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				83,29	3 427,47	3 510,76		1,90
70	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,50	83,70	55,44	237,51	292,95	0,13	0,46
71	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	253,01	27,85	225,16	253,01	0,08	0,08
72	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	68,00	43,60	0,00	2 964,80	2 964,80	0,02	1,36
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				93,60	1 888,89	1 982,49		1,40
73	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,00	70,91	0,00	1 347,29	1 347,29	0,07	1,29
74	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	8,00	79,40	93,60	541,60	635,20	0,01	0,11
	S	Přesuny sutí				0,00	7 272,32	7 272,32		0,00
75	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,20	436,99	0,00	1 398,37	1 398,37	0,00	0,00
76	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,20	196,50	0,00	628,80	628,80	0,00	0,00
77	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,20	85,10	0,00	272,32	272,32	0,00	0,00
78	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,20	320,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,20	350,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
80	979095312R00	Naložení a složení suti	t	3,20	884,01	0,00	2 828,83	2 828,83	0,00	0,00
		Ostatní materiál				180 339,14	0,00	180 339,14		1,58
81	123497VD	Obklad 25 x 20	m2	272,00	350,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00
82	123499VD	Dlažba 30x30	m2	75,00	370,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00
83	58556536	Omítka jádrová ruční weber.dur klasik JRU	kg	1 240,00	3,16	3 918,40	0,00	3 918,40	0,00	1,24
84	58589982	Tmel lepicí flexibilní Unilep S59 C2TE bal.	T	0,23	7 910,00	1 819,30	0,00	1 819,30	1,00	0,23
85	1238VD	Ukončovací lišta PVC rohová	m	160,00	33,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
86	61160110	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	8,00	1 046,43	8 371,44	0,00	8 371,44	0,01	0,11
87	2789VD	Elektro montážní práce celkem	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
88	123486VD	Zásobník na toalet. papír	ks	10,00	480,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
89	123490VD	Zásobník papírových ručníků	ks	4,00	690,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
90	123489VD	Dávkovač mýdla	ks	8,00	390,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
91	123487VD	WC štětka nerez	ks	10,00	220,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
92	1233VD	Zrcadlo	ks	8,00	640,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
							Celkem před slevou:	696 859,76		
							Celková sleva 18%:	125 434,76		
							Celkem po slevě:	571 425,00		