

Soupis prací

Termín plnění: listopad 2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5907025460	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u".	m	████	████	████
	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65.	kus	████	████	████
	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60.	svar	████	████	████
	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60.	svar	████	████	████
	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████
	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████
	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████
	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████
	5957101000	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	kus	████	████	████
	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	████	████	████
	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	████	████	████
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	████	████	████
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	████	████	████

	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m	█	█	█
						1 078 495,70
Cena celkem bez DPH:						1 078 495,70
upřesňující podmínky akce Výměna kolejnic, pryžových podložek, svaření do bezстыkové koleje.						